



Marché d'achat de prestations d'exploitation forestière n° 2024-9285-003
 Marché spécifique n°21
 Exploitation par câble aérien

FICHE TECHNIQUE

> LOCALISATION - PRESENTATION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont localisés dans le département de Saône et Loire (71) en forêt Domaniale de Glenne, parcelles 8 et 9. DT Bourgogne Franche Comté.
 Le chantier correspond à l'exploitation d'une coupe d'emprise de pente sur 1,5ha, de douglas et sapin pour un volume estimé de 323 m3 sur écorce et 217 pieds.

> PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Abattage-façonnage

Les travaux d'abattage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°1 à 52

Débardage

Les travaux de débardage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°1 à 52

Délai de fin de réalisation

31/12/2026

> DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER

Les informations ci-après détaillées reposent sur des lignes dont l'implantation est proposée par l'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés devront préalablement avoir fait l'objet d'une validation par l'ONF pour pouvoir être mis en oeuvre.

Données par ligne de câble

Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives à chaque ligne de câble :

N°Ligne	Azimut Géographique (grades)	Longueur utile	Sens débardage	Nombre de supports/Terminal potentiels	Problème ancrage identifié	Pente moyenne (%)	Volume (m3 sur écorce.)	Vol Unitaire Moyen et maxi Débardé	IPC	Accès véhicule
L1	126	295	A la montée	1S1T	Non	35-45%	130	1,5/3,5	0,44	Côté machine et bout de ligne
L2	126	355	A la montée	1S0T	Non	35-45%	195		0,55	Côté machine et bout de ligne
TOTAL	3	650					325			

Reprise(s) éventuelles des bois entre le mât et le grumier

RAS

Aire(s) d'arrivée des bois

La place de travail servira à l'utilisation d'une ligne

La place de travail est insuffisante pour accueillir le volume à traiter. Une gestion du flux de bois en cours de chantier sera mise en place par l'ONF.

La route sera barée à la circulation hors VL de secours

> DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE

Les travaux à réaliser comprennent:

- 1 - L'abattage des arbres désignés ainsi que le câblage de ceux le justifiant pour préserver la conduite d'eau. Il s'agit d'une coupe rase.
- 2 - Le façonnage partiel en forêt (découpe fin bout avec démembrement sommaire des houppiers)
- 3 - Le débardage par câble aérien
- 4 - La fin du façonnage et billonnage sur place de travail.
- 5 - L'empilement et tri des produits.

L'emprise des lignes ne devra pas excéder: Non concerné (NC)

Avant débardage, les grumes ne devront pas dépasser la longueur de: NC

Des découpes, selon les capacités du matériel de l'ETF, sont acceptées et devront être vues avec le commercial bois ONF.

> **MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU**

Les modalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020

La facturation des bois longs le sera sur la base : Non concerné - Cubage bucheron contrôlé par TCB ONF - Cubage scierie (*)

La facturation des bois courts le sera sur la base : Non concerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubage scierie (*)

Coefficient de conversion: mètre cube apparent (m3a) en mètre cube (m3)	
Billons Résineux	0,72
Billons feuillus	0,63

Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce	
RXB	0,89
RXR	0,87

Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (t) en mètre cube (m3)	
RXB Tonne sèche TAT	2
RXB Tonne fraîche TLU	1,05
RXB Tonne sèche TAT	2,25
RXB Tonne fraîche TLU	1,14

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés à la tonne ou issues d'un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j après la réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total exploité.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé à l'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres prestations.

> **AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES**

Mise en place de mesure de protection de la chaussée

Câblage de certains bois pour préserver la conduite forcée.

> **LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE**

Une visite du chantier, contradictoire contre-récépissé, en vue d'une réponse au marché, est facultative.

La personne à contacter pour cela: REMONT Alexandre 06.17.08.04.85

P8 et 9

https://maps.app.goo.gl/k8AJ6vgfxzTiUjBS6?g_st=am