EHPAD

Repos Personnel	
34	
S:	19,08 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 10	
10	
S:	19,08 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 9	
09	
S:	19,04 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Espace fumeur	
39	
S:	25,04 m²
Sol:	Existant
Mur:	Existant
Plaf.:	Existant
HSP : 3,70m	

Office	
29	
S:	20,52 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau ass. sociale	
32	
S:	17,83 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Salle sensorielle	
33	
S:	36,28 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Repos personnel EHPAD	
22	
S:	20,04 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Office	
23	
S:	9,60 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Circulation	
21	
S:	58,12 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Local déchets	
30	
S:	10,05 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Faïence
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Sanitaires	
25	
S:	12,90 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Faïence
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Réserve	
24	
S:	5,14 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Espace polyvalent EHPAD	
21	
S:	293,86 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau EHPAD	
26	
S:	17,04 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau méd. CSG	
27	
S:	13,10 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau méd. CSG	
28	
S:	15,65 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Réserve	
38	
S:	11,83 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 8 PMR	
08	
S:	21,66 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 7	
07	
S:	19,53 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Local ASH	
37	
S:	4,73 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Faïence
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 6	
06	
S:	19,50 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Réserve	
36	
S:	10,74 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 5	
05	
S:	19,28 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Sanitaires pers.	
35	
S:	8,02 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Faïence
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 4	
04	
S:	19,46 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau psy.	
31	
S:	15,93 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 3	
03	
S:	19,34 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Circulation	
40	
S:	209,77 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 2	
02	
S:	19,40 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Poste de soins	
18	
S:	32,88 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre 1	
01	
S:	19,39 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	BA13 + Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Salle de pause	
17	
S:	28,56 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Réserve	
16	
S:	9,26 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre insonorisée 5 PMR	
15	
S:	20,93 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre insonorisée 4	
14	
S:	19,27 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Salon	
20	
S:	32,52 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Circulation	
41	
S:	21,85 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Bureau	
19	
S:	14,64 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre insonorisée 1	
11	
S:	18,61 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre insonorisée 2	
12	
S:	19,06 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Chambre insonorisée 3	
13	
S:	19,08 m²
Sol:	Sol souple
Mur:	Peinture + Protect wall
Plaf.:	Dalles 600x600
HSP : 3,70m	

Stockage
S: 58,97

SAS

Terrasse

VIDE PATIO

TERRASSE ACC. 17,8m²

ASCENSEUR M.M 2000 Kg

ASCENSEUR M.M 2000 Kg

TERRE PLEIN

BM1 S: 15,17

C2 S: 15,28

BM2 S: 15,37

C1 S: 14,17

HDJ 1,12

Secrétariat S: 17,81

Salle repas HDJ S: 58,03

Vestiaire +WC S: 27,12

Office IDE S: 22,62

Poste de soins IDE S: 29,18

Ch 311 S: 25,31

Res. 2 S: 9,83

Ch 312 S: 19,62

Ch 313 S: 19,60

Ch 314 S: 25,07

Ch 315 S: 25,07

Ch 316 S: 19,40

Ass soc. S: 10,01

BUD S: 25,52

Réunion S: 21,25

Orthophonist S: 15,74

Ortho O1 S: 9,69

E1 S: 15,87

E2 S: 22,55

ERGO S: 49,69

BCR S: 9,42

Bureau S: 12,09

SALLE KINE S: 133,73

MC 2x4,5 60/70 Kg

MC PISCINE 60/70 Kg

BOXE 1

BOXE 2

PLACARD

ATTENTE

MC 630 Kg

MM 1600 Kg

Poteau Rond Ø 30cm

Poteau Rond Ø 70cm

Poteau Rond Ø 70cm

Poteau Rond Ø 70cm

CVH

Stationnements

(Bitume)

(Pelouse)

(Arbustes)

(Sable)

(Pelouse)

(Bitume)

(Pelouse)

(Pelouse)

(Pelouse