



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

C.S.L CORBEIL

26 Rue Feray
91100 - CORBEIL - ESSONNES

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de la justice

« D.I.S.P : Direction Interrégionale des services Pénitentiaires de Paris »
03 Avenue de la Division LECLERC 94260 FRESNES



FICHES DE POSTE MISE EN CONFORMITE PMR C.S.L CORBEIL PHASE DCE – INDICE 02

MAITRE D'ŒUVRE





Fawzi MEZOUARI
Architecte D.P.L.G

BET



Thomas HAUDUROY
Chargé d'affaires
thomas.hauduroy@be-efficio.fr
06.30.86.40.29
www.be-efficio.fr

C.S.L CORBEIL PHASE DCE	
SOCIETE	INTERLOCUTEURS
Maître d'Ouvrage : D.I.S.P DE PARIS 03 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC BP103 94267 FRESNE CEDEX  Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE	D.I.S.P Yasmine Khadija SAOUD : Chargée d'opérations Fixe. 01.87.36.75.40 Port. 06.11.96.49.67 Mail : khadija.saoud@justice.fr
Maître d'œuvre Général : MF ARCHITECTE 180 Avenue d'Italie 75013 Paris  Fawzi MEZOUARI Architecte D.P.L.G	M.F ARCHITECTE M. Fawzi MEZOUARI – Responsable du projet Mob. 06.10.63.21.77 Mail : fawzi.mezouari@fmarchitecte.com
BET : EFFICIO	Thomas HAUDUROY Mob. 06.30.86.40.29 Mail / thomas.hauduroy@be-sfficio.fr
BUREAU DE CONTROLE :	M. Mob. Mail.
COORDINATEUR SSI :	M. Mob. Mail.
Coordinateur SPS :	M. Mob. Mail.

PAGE D'EVOLUTION

Indice	Date	Détail des modifications
01	26/05/2025	Première diffusion
02	08/07/2025	Deuxième diffusion

Sommaire

ZONE 1 ACCES PRINCIPAL BATIMENT	4
CURAGE DEMOLITION	4
CHEMINEMENT PMR	4
EPMR	4
ZONE 2 PLACE DE PARKING PMR	5
CURAGE DEMOLITION	5
PLACE DE PARKING PMR	5
ZONE 3 ACCES CDPR PMR	6
CURAGE / DEMOLITION	6
CDPR	6
ZONE 4 ZONE DE FOUILLE	7
CURAGE / DEMOLITION	7
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	7
ZONE 5 CELLULE PMR HOMMES RDC	8
CURAGE / DEMOLITION	8
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	8
ZONE 6 CELLULE PMR FEMMES R+1	9
CURAGE / DEMOLITION	9
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	9
ZONE 7 ASC PMR RDC/R+1	10
CURAGE / DEMOLITION	10
TRAVAUX D'AMENAGEMENT	10

ZONE 1 ACCES PRINCIPAL BATIMENT

CURAGE DEMOLITION

- **DT (détection réseaux).**
- **Dépose pavé existant pour prolongement cheminement et création assise EPMR à poser. Mise en décharge de l'ensemble.**
- **Dépose pour mise en conformité de l'escalier existant. Mise en décharge de l'ensemble.**

CHEMINEMENT PMR

- **Excavation, fondation, Finition béton dito existant, bordures, gestion EP, fourreaux, joints, évacuation déchets.**

EPMR

- **Déplacement bouton D'appel existant pour mise en conformité PMR. Fourniture et pose d'une nouvelle platine si nécessaire**
- **Génie civil ; assise béton armé et fondation.**
- **Murs banchés intégrant l'élévateur vitré, depuis cheminement extérieur jusqu'au palier d'arrivée de l'escalier modifié.**
- **Mise en œuvre nouvel escalier d'accès. Modénature dito existante. Modification de la rampe béton attenante pour un accès de plein pied du PMR.**
- **Fourniture et pose d'un EPRM y compris raccordement électrique et tests de mise en service.**

ZONE 2 PLACE DE PARKING PMR

CURAGE DEMOLITION

- **DT (détection réseaux).**
- **Dépose pavé existant pour prolongement cheminement et création assise EPMR à poser. Mise en décharge de l'ensemble.**

PLACE DE PARKING PMR

- **Excavation, fond de fouille, Finition béton sol dito existant, bordures, gestion EP.**
- **Marquage sol, panneau et signalétique.**
- **Volet paysager. Consiste le réajustement des bordures et espace vert existant si nécessaire**

ZONE 3 ACCES CDPR PMR

CURAGE / DEMOLITION

- **DT (détection réseaux).**
- **Dépose pavé existant pour prolongement cheminement PMR existant.**
- **Excavation, fondation, Finition béton dito existant, bordures, gestion EP, fourreaux, joints, évacuation déchets.**

CDPR

- **Ouverture dans mur en brique existant y compris mise en place linteau de répartition des charges.**
- **Fourniture et pose bloc porte en acier pleine d'accès à la CDPR Y compris quincaillerie.**
- **Remise en conformité PMR d'une partie du sol de la CDPR existante y compris délimitation par mise en place bordure P1. Excavation, compactage, drainage, caniveaux, béton granulé y compris toute sujétion de bonne mise en œuvre.**

ZONE 4 ZONE DE FOUILLE

CURAGE / DEMOLITION

- Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose.
- Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago.
- Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants y compris curage général du sanitaire existant et mise en décharge.
- Dépose mur porteur au droit du sanitaire. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose cloisonnement existant y compris blocs portes et faux plafonds attenants. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose passe documents existants.
- Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis hall. Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose sol carrelage existant sur l'ensemble de la zone travaux.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

- Pose poutre métallique de reprise y compris jambage.

Nota :

Etude et plans EXE à valider par MOE + BC avant mise en œuvre.

- Protection CF de la poutre métallique mise en place par application d'une peinture intumescente
- Encoffrement en plaque de plâtre CF de la poutre métallique de franchissement posée.
- Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte.
- Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons.
- Cloisonnement en carreaux de plâtre HYDRO ép. 10cm.
- Mise en œuvre étanchéité liquide dans espace humide y compris remontée en pied de murs et cloisons.
- Ragréage autolissant.
- Pose carrelage antidérapant dans l'ensemble de la zone travaux.
- Plinthes en carrelage hors sanitaire PMR.
- Reprise totale du réseau plomberie dans sanitaire PMR créé y compris raccordement à l'évacuation existante.
- Fourniture et pose faux plafond démontable 60*60 dans l'ensemble de la zone travaux.
- Pose faïence murale h=1,80m dans sanitaire PMR.
- Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appareillage Elec (PC ; Inter etc...) dans nouveaux locaux projetés. Raccordement des alimentations depuis TGBT. Pose pavés LED 60*60 dans l'ensemble des locaux.
- Pose radiateur Elec mural dans sanitaire PMR.
- Reprise VMC existante dans sanitaire y compris connexion au réseau existant.
- Fourniture et pose porte coulissante en bois largeur passage 90cm y compris quincaillerie et accessoires de bonne mise en œuvre
- Fourniture et pose bloc porte en bois à âme pleine ouvrant 80cm.
- Modification ouvrant existant soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose fixation quincaillerie d'origine. Pose nouveau bâti et montage de l'ensemble.
- Peinture murale en deux couches des locaux.
- Fourniture et pose WC + lavabo PMR y compris barre d'appui et miroir en inox.
- Test de mise en service des équipements.

ZONE 5 CELLULE PMR HOMMES RDC

CURAGE / DEMOLITION

- Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose.
- Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago.
- Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.
- Dépose mur porteur séparatif existant. Mise en décharge de l'ensemble.
- Curage général murs et sol y compris dépose sol en carrelage de l'ancienne réserve. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis couloir. Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

- Pose poutre métallique de reprise y compris jambage.

Nota :

Etude et plans EXE à valider par MOE + BC avant mise en œuvre.

- Protection CF de la poutre métallique mise en place par application d'une peinture intumescente
- Fourniture et pose faux plafond en BA13 Hydro y compris joué au droit de la fenêtre rénovée
- Carottage Ø100 y compris descente réseau EU en PVC et raccordement en sous-sol à l'évacuation.
- Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte.
- Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons.
- Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons.
- Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR.
- Soubassement en carreaux de plâtre
- Briques de verre à poser par-dessus soubassement en carreaux de plâtre posé y compris profilé de finition.

Nota :

Etude ET plans EXE à valider par MOE + BC avant mise en œuvre.

- Reprise totale du réseau plomberie.
- Fourniture et pose radiateur Elec y compris raccordement au réseau existant.
- Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appareillage Elec (PC ; Inter etc...) dans nouvelle cellule créée. Raccordement des alimentations depuis TGBT. VMC dans cellule y compris raccordement au réseau existant.
- VMC dans cellule y compris raccordement au réseau existant
- Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (siphon + couvre joint etc....)
- Modification ouvrant existant (bloc porte accès cellule) soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose + fixation quincaillerie d'origine. Pose nouveau bâti et montage de l'ensemble.
- Mise en conformité PMR Fenêtre existante. Transformation en fenêtre à soufflet basculante avec Canne de tirage ou manivelle intégrée.
- Peinture murale « hors espace douche » et plafond en deux couches
- Peinture sol hors espace douche.
- Fourniture et pose WC + lavabo PMR « INOX » y compris barre d'appui et miroir en inox
- Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135°.
- Plan de travail PMR en bois.
- Armoire de 600 tout étagère avec fond avec portes PMR (SEP RIEP).
- Lit pénitentiaire simple PMR (SEP RIEP).
- Test de mise en service des équipements.

ZONE 6 CELLULE PMR FEMMES R+1

CURAGE / DEMOLITION

- Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose.
- Neutralisation des câbles existants par connecteurs Wago.
- Neutralisation pour dépose réseau plomberie/CVC existants.
- Dépose mur porteur séparatif existant. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose soigneuse après vidange pour repose après peinture du radiateur existant.
- Curage général murs et sol des locaux y compris dépose sol en parquet de l'ancienne cellule. Mise en décharge de l'ensemble.
- Dépose soigneuse pour repose du bloc porte accès depuis coursive. Agrandissement baie existante. Mise en décharge de l'ensemble.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

- Pose poutre métallique de reprise y compris jambage.

Nota :

Etude et plans EXE à valider par MOE + BC avant mise en œuvre.

- Protection CF de la poutre métallique mise en place par application d'une peinture intumescente
- Fourniture et pose faux plafond en BA13 Hydro au droit de la douche créée
- Reprise en maçonnerie du tableau au droit de l'accès modifié depuis le hall. Reprise du seuil de porte.
- Pose résine époxy pour réparation sol après dépose murs et cloisons.
- Mise en œuvre étanchéité liquide y compris remontées en pied de murs et cloisons.
- Ragréage autolissant y compris pente d'évacuation en pointe de diamant de la douche PMR.
- Cloison séparative tt hauteur en brique de verre y compris profilé de finition.

Nota :

Etude ET plans EXE à valider par MOE + BC avant mise en œuvre.

- Reprise totale du réseau plomberie.
- Fourniture et pose système TARADOUCHE (sol + mur) y compris accessoires (syphon + couvre joint etc....)
- Fourniture et pose radiateur Elec y compris raccordement au réseau existant.
- Mise en conformité électrique de l'ensemble des locaux rénovés y compris pose appareillage Elec (PC ; Inter etc...) dans nouveaux locaux projetés. Raccordement des alimentations depuis TGBT.
- VMC dans cellule y compris raccordement au réseau existant.
- Modification ouvrant existant soigneusement déposé par ajout d'une lame en bois lamellé-collé et repose + fixation quincaillerie d'origine. Changement sens ouverture et Pose nouveau bâti pour montage de l'ensemble.
- Peinture mur hors douche PMR + plafond en deux couches du local y compris radiateur existant.
- Peinture sol hors espace douche
- Fourniture et pose WC + lavabo PMR (INOX) y compris barre d'appui et miroir en inox.
- Fourniture et pose siège de douche mural PMR rabattable y compris barre d'appui coudée inox 135°.
- Plan de travail PMR en bois.
- Armoire de 600 tout étagère avec fond avec portes PMR (SEP RIEP).
- Lit pénitentiaire simple PMR (SEP RIEP).
- Fourniture et pose œilleton
- Test de mise en service des équipements.

ZONE 7 ASC PMR RDC/R+1

CURAGE / DEMOLITION

- **Consignation des réseaux électriques existants depuis l'armoire ELEC avant dépose.**
- **Neutralisation pour dépose radiateur du réseau plomberie et bouchonnage.**
- **Dépose soigneuse pour repose faux plafond hall RDC.**
- **Dépose têtes de murs existant y compris tt renfort structurel nécessaire pour un parfait achèvement des ouvrages.**
- **Ouverture dans voile pour création palier ASC PMR au R+1**
- **Création trémie ASC PMR au R+1.**

TRAVAUX D'AMENAGEMENT

- **Chevêtres et renfort structurel du plancher R+1 pour installation ASC PMR.**
- **Protection CF par application d'une peinture intumescente des chevêtres / poutres métalliques posés.**
- **Pose poutre métallique de reprise dans mur porteur y compris jambage.**
- **Protection CF par application d'une peinture intumescente de la poutre métallique de renfort posée.**
- **Fourniture et pose ASC PMR vitré y compris rampe d'accès y compris raccordement Elec.**
- **Pose résine époxy pour réparation sol au droit du seuil d'accès à l'ASC PMR niveau R+1.**
- **Reprise du tableau y compris raccords en maçonnerie et toute sujétion de bonne finition des ouvrages.**
- **Ragréage autolissant au droit du seuil**
- **Cloison séparative tt hauteur en parpaing dans local linge.**
- **Peinture sol au droit du seuil créé.**
- **Peinture murale + plafond en deux couches du seuil + local linge adjacent.**
- **Test de mise en service des équipements.**