

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet : Travaux de restauration de la digue de la Lauch canalisée

Personne morale : Voies Navigables de France

N° Prix	Libellé	Prix Unitaire/ Forfait H.T.
1 - installation de chantier		
1	<p>Installation de chantier</p> <p>Ce prix rémunère pour l'ensemble des travaux objet d'un bon de commande :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les frais d'amenée et de repliement du matériel et engins de chantier • Les frais d'amenée et repli des installations provisoires nécessaires à l'exécution des travaux • L'aménagement et l'entretien pendant toute la durée des travaux du chemin de crête de digue emprunté depuis l'accès routier RD418 à la zone de chantier, • Les frais d'amenée, entretien et repli de la signalisation de sécurité et des protections de chantier ainsi que de l'escalier provisoire en talus conformément au cahier des charges • Les frais liés à l'établissement du plan de prévention, • Le balayage systématique des voies publiques, • Le nettoyage complet du chantier après travaux, • L'évacuation des produits quelle qu'en soit la nature dans un centre de recyclage agréé y compris la redevance de traitement. • La remise de tous les documents, fiches techniques et notices nécessaires après exécution <p><i>Forfait :</i></p>	
2 - Confortement pied de talus + enrochement hors d'eau avec pente > 45° à traiter, y compris les raccordements à l'existant aux 2 extrémités.		
2	<p>Confortement pied de talus + enrochement hors d'eau avec pente > 45° y compris les raccordements à l'existant aux 2 extrémités.</p> <p>Ce prix rémunère au mètre le confortement du pied de talus et l'enrochement conformément au cahier des charges et à la proposition technique du titulaire.</p> <p><i>Le mètre :</i></p>	
3 - Dressage des talus, engazonnement		
3	<p>Dressage des talus, engazonnement</p> <p>Ce prix rémunère au mètre la mise en œuvre d'une couche de terre végétale en finition avec engazonnement (terre d'apport non polluée par des espèces invasives sur la base d'un constat le printemps suivant) sur la base de 2,50m²/m de linéaire à traiter.</p> <p><i>Le mètre :</i></p>	
4 - Remise en état du chemin de crête et des zones de stockage		
4	<p>Remise en état du chemin de crête et des zones de stockage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre la remise en état des lieux après complet achèvement des travaux, comprenant notamment a minima la réfection du chemin de crête de digue au droit de toute la zone des travaux et de manœuvre des engins.</p> <p><i>Le mètre :</i></p>	

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - ESTIMATION

Objet :	Travaux de restauration de la digue de la Lauch canalisée
Personne morale :	Voies Navigables de France

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
1 - installation de chantier					
1	Installation de chantier	f	2.000		
1 - installation de chantier					TOTAL
2 - Confortement pied de talus + enrochement hors d'eau avec pente > 45° à traiter, y compris les raccordements à l'existant aux 2 extrémités.					
2	Confortement pied de talus + enrochement hors d'eau avec pente > 45° y compris les raccordements à l'existant aux 2 extrémités.	m	100.000		
2 - Confortement pied de talus + enrochement hors d'eau avec pente > 45° à traiter, y compris les raccordements à l'existant aux 2 extrémités.					TOTAL
3 - Dressage des talus, engazonnement					
3	Dressage des talus, engazonnement	m	100.000		
3 - Dressage des talus, engazonnement					TOTAL
4 - Remise en état du chemin de crête et des zones de stockage					
4	Remise en état du chemin de crête et des zones de stockage	m	100.000		
4 - Remise en état du chemin de crête et des zones de stockage					TOTAL

C U M U L S					
Montant H.T.					
Montant T.V.A.				20.00%	
Montant T.T.C.					