



Marché d'achat de prestations d'exploitation forestière n° 2024-9285-003
 Marché spécifique n°26

Exploitation par câble aérien

FICHE TECHNIQUE

> LOCALISATION - PRESENTATION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont localisés dans le département de la Nièvre (58) en forêt Domaniale de Breuil Chenue, parcelles 50, 55 et 60. DT Bourgogne Franche Comté.
 Le chantier correspond à l'exploitation d'une coupe d'amélioration sur 15 ha (sapin) pour un volume estimé de 1500 m3 sur écorce (inventaire) et 3000 pieds.

> PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX

Semaines

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

MOIS

JFMMJJASOND

Abattage-façonnage

Abattage-façonnage

Les travaux d'abattage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°32 à 13

Débardage

Les travaux de débardage devront être effectués dans la période allant de la semaine n°32 à 13

Délai de fin de réalisation

31/12/2026

> DONNEES RELATIVES A LA CONFORMATION DU CHANTIER

Les informations ci-après détaillées reposent sur des lignes dont l'implantation est proposée par l'ONF. L'entreprise pourra éventuellement proposer des modifications au tracé des lignes, les changements proposés devront préalablement avoir fait l'objet d'une validation par l'ONF pour pouvoir être mis en oeuvre.

Données par ligne de câble

Le tableau ci-dessous fournit les indications relatives à chaque ligne de câble :

Parcelle	N°Ligne	Azimut Géographique (grades)	Longueur utile	Sens débardage	Nombre de supports/Terminal potentiels	Problème ancrage identifié	Pente moyenne (%)	Volume (m3 sur ecorce.)	Vol Unitaire Moyen et maxi Débardé	IPC	Accès véhicule
50	L1	335	190	A la montée	0S1T	Non	40-50	105	0,5/2,5	0,55	Côté machine
	L2	41	110	A la montée	0S1T	Oui	40-50	65		0,59	Côté machine
	L3	337	180	A la montée	0S1T	Oui	40-50	100		0,56	Côté machine
55	L4	317	145	A la montée	0S1T	Non	40-50	80		0,55	Côté machine
	L5	311	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
	L6	252	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
	L7	251	125	A la montée	0S1T	Non	40-50	70		0,56	Côté machine
	L8	250	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
	L9	249	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
	L10	284	105	A la montée	0S1T	Non	40-50	60		0,57	Côté machine
	L11	314	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
	L12	319	115	A la montée	0S1T	Non	40-50	65		0,57	Côté machine
60	L13	320	140	A la montée	0S1T	Non	40-50	80		0,57	Côté machine
	L14	319	150	A la montée	0S1T	Non	40-50	85		0,57	Côté machine
	L15	319	140	A la montée	0S1T	Non	40-50	80		0,57	Côté machine
	L16	296	155	A la montée	0S1T	Non	40-50	85		0,55	Côté machine
	L17	295	145	A la montée	0S1T	Non	40-50	80		0,55	Côté machine
	L18	294	145	A la montée	0S1T	Non	40-50	80		0,55	Côté machine
	L19	291	130	A la montée	0S1T	Non	40-50	70		0,54	Côté machine
	L20	283	120	A la montée	0S1T	Non	40-50	70		0,58	Côté machine
TOTAL	20		2670					1500			

Reprise(s) éventuelles des bois entre le mât et le grumier

RAS

Aire(s) d'arrivée des bois

La place de travail servira à l'utilisation d'une ligne
 La place de travail est suffisante pour accueillir le volume à traiter. Une gestion du flux de bois en cours de chantier sera facultative.
 La route sera barée à la circulation hors VL de secours

> DESCRIPTIF DES TRAVAUX - DETAIL DE LA PRESTATION ATTENDUE

- Les travaux à réaliser comprennent:
- 1 - L'abattage des arbres désignés (placeau témoin servant de référence) selon une modalité sylvicole de prélèvement par Layon
 - 2 - Le débardage par câble aérien
 - 3 - Le façonnage-billonnage sur place de travail.
 - 4 - L'empilement et tri des produits.

L'emprise des lignes ne devra pas excéder: 3m
 Avant débardage, les grumes ne devront pas dépasser la longueur de: NC
 Des découpes, selon les capacités du matériel de l'ETF, sont acceptées et devront être vues avec le commercial bois ONF.

> **MODALITES DE CUBAGE ET DE FACTURATION - BPU**

Les modalités de cubage sont définies par la norme AFNOR NF B53-020

La facturation des bois longs le sera sur la base : Non concerné - Cubage bucheron contrôlé par TCB ONF - Cubage scierie (*)

La facturation des bois courts le sera sur la base : Non concerné - Dénombrement contradictoire BDR - Cubage scierie (*)

Coefficient de conversion: mètre cube apparent (m3a) en mètre cube (m3)	
Billons Résineux	0,72
Billons feuillus	0,63

Coefficient de conversion m3 sur écorce vs m3 sous écorce	
SP	0,89
EPC	0,91

Coefficient de conversion bois d'industrie : Tonne (t) en mètre cube (m3)	
RXR Tonne sèche TAT	NC
RXR Tonne fraîche TLU	NC
RXB Tonne sèche TAT	2,25
RXB Tonne fraîche TLU	1,14

(*) Les données, issues des bons de pesé pour les bois réceptionnés à la tonne ou issues d'un cubeur en scierie pour les bois réceptionnés sur cette base, seront transmises dans un délai maximum de 30j après la réception contradictoire (ONF/ETF) du chantier. A défaut, le volume facturé sera celui réceptionné en BDR (m3a et/ou m3). Des acomptes en cours de chantier sont possibles dans la limite de 80% du volume total exploité.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) indique une valeur forfaitaire pour les transferts/déplacement et montage de ligne. Il est demandé à l'entrepreneur d'indiquer en case jaune son offre de prix unitaire pour les autres prestations.

> **AUTORISATIONS / ASPECTS REGLEMENTAIRES / CONTRAINTES EVENTUELLES**

RAS

> **LOCALISATION GPS - VISITE OBLIGATOIRE**

Une visite du chantier, contradictoire contre-récépissé, en vue d'une réponse au marché, est facultative.

La personne à contacter pour cela: DEFOSSE Lucie 06.01.13.66.33

P50, 55 et 60

https://maps.app.goo.gl/WxLwBktkRaryWhPs8?g_st=am