

Lot 01 GO/VRD/ETENDU		U	Prix Unitaire	Q	Prix total HT
<b>Installation chantier</b>	Base vie				
	Clôture	m		80	
	Branchements	FOR		1	
	Bureau	FOR		1	
	Vestiaires	FOR		1	
	Réfectoire	FOR		1	
	Bloc Sanitaires	FOR		1	
	Entretien extérieurs	FOR		1	
	Gestion des déchets	FOR		1	
	Nettoyages	FOR		1	
<b>(Lot 2 désamiantage)</b>	<b>Amiante et plomb</b>	<b>FOR</b>		<b>1</b>	
	Contraintes de sécurité particulières	PM		0	
	Moyens de levage	PM		0	
<b>Sous-total installation</b>	Echafaudages	PM		0	
	Sas de chantier	U		55	
<b>VRD</b>	Passage fourreau enterré (compris découpe d'enrobé, évacuation, terrassement/remblai, sable, grillage avertisseur, fourreaux, reprise d'enrobé)	m3		15	
	Mise en œuvre d'une dalle en béton taloché fin y compris préparation du sol existant, pour réhaussement du niveau	m²		380	
	Rampe d'accès h>20 cm (compris terrassement/remblai, fondations, structure, tout-venant, gravillons, sable, géotextile, béton armé, chasse-roue, garde-corps métallique sur 1 côté)	m3		7	
	Reprise complète enrobé (compris découpe et évacuation existant, couche de forme et grave bitume)	m²		258,5	
	Reprise avaloir EP	U		2	
	Pose et raccordement avaloir pour élévateur	U		1	
	Rehausse tampon	U		7	
	Traitement de seuil <4 cm	U		2	
	Peinture de sol pour matérialisation des cheminements piétons	m²		18	
	Peinture de sol pour matérialisation places de véhicules	ml		30	
	Bande d'éveil à la vigilance en résine	60cm		7	
	Bande d'aide à l'orientation en résine	m		9	
<b>Sous-total VRD</b>	Nez de marche antidérapant	m		8	
	DOE	FOR		1	

<b>Gros œuvre</b>	Curage des mobiliers et équipements existants non conservés	U		4
	Démolition mur porteur	m <sup>2</sup>		2
	Démolition mur non porteur	m <sup>2</sup>		46,5
	Dépose cloison	m <sup>2</sup>		204,8
	Création d'ouverture pour porte	U		7
	Dépose porte et huisserie	U		81
	Agrandissement de baie de porte	U		46
	Démolition chape de douche	U		4
	Dépose carrelage	m <sup>2</sup>		10
	Dépose de chape	m <sup>2</sup>		10
	Dépose faïence	m <sup>2</sup>		7
	Dépose d'urinoir et renfort béton	u		3
	Reprise ponctuelle de sol (ragréage)	m <sup>2</sup>		127
	Réalisation de forme de pente pour douche	U		3
	Plinthes	m		102
	Faïence	m <sup>2</sup>		32,5
	Terrassement pour fondations élévateur	Ens		1
	Fondations pour élévateur	Ens		1
	Puit infiltration	U		2
	Gaine maçonnée élévateur	m		9
	Couverture et étanchéité de gaine élévateur	Ens		1
	Ouverture et reprises en façade pour élévateur	FOR		1
	Etanchéité avec l'existant	Ens		2
	Démolition escalier béton	U		3
	Traitement des ressauts <2 cm	m		0
	Traitement des ressauts <4 cm	m		7
	Rampe < 50cm	U		1
	Rampe < 200cm	U		4
	Cloisonnement en parpaings pleins	m <sup>2</sup>		108,75
	Cloisonnette de douche maçonnée	m <sup>2</sup>		14
	Cloison modulaire	m <sup>2</sup>		25
	Bouchement d'ouverture	U		7
	Coffre et soffite	m		0
	Enduit ciment	m <sup>2</sup>		181,6
<u>Sous-total GO</u>	Modifications sur menuiserie extérieure yc accessoires	FOR		3
	DOE	FOR		1
<b>Aménagement int</b>				
	SEL pour sol de douche	m <sup>2</sup>		7
	Peinture plafond	m <sup>2</sup>		175
	Peinture murale	m <sup>2</sup>		403
	Peinture ferronnerie	ens		11
	Peinture boiseries	ens		1
	Peinture tuyauteries	ens		8
	Traitement acoustique	m <sup>2</sup>		16
	Peinture portes	U		56
<u>Sous-total Amén int</u>	Reprises ponctuelles diverses	ens		67
<b>Signalétique</b>	Signalétique verticale extérieure	U		4
	Signalisation des ouvertures et passages	U		36
	Première et dernière contremarches escaliers	FOR		16
	Nez de marche	m		180
<u>Sous-total signalétique</u>	Bande d'éveil et de vigilance	60cm		16
	DOE	FOR		1

<b>Men intérieure</b>	Bloc-porte âme pleine simple vantail	U		38	
	Bloc-porte âme pleine vitrée simple vantail	U		7	
	Bloc-porte métallique	U		7	
	Portes de type "western"	U		2	
	Bloc-porte de cellule	U		2	
	Bloc-porte plombé	U		2	
	Ferme-porte	U		4	
	Barre de tirage de porte	U		4	
	Main-courante	m		29	
	Boîte aux lettres	U		1	
<b>Sous-total Men int</b>	Comptoir/guichet	FOR		1	
	DOE	FOR		1	
<b>Mobilier pénitent</b>	Lit pénitentiaire métallique	U		2	
	Chevet	U		2	
	Table 83 cm	U		2	
	Tableau d'affichage	U		2	
	patères de sécurité cellule	U		5	
	patère de sécurité sanitaire	U		2	
	Paillasse	m		2	
	Etagère murale	U		2	
	Casier à clé	U		2	
	Barre de relevage	U		6	
	Distributeur papier hygiénique	U		8	
	Tablette murale salle d'eau	U		3	
<b>Sous-total Mobilier</b>	Miroir toute hauteur	U		7	
	DOE	FOR		1	

TOTAL HT LOT 01 GO VRD ETENDU: