

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO

Météo France _ Restaurant _ Toulouse
Marché 2531T0179

N°	Désignation	U	Qté	Qté entreprise	PU	Montant HT
1.3	Installations de chantier					
1.3.1	Moyen d'accès	Ens	1			- €
1.3.2	Moyen de levage	Ens	1			- €
1.3.3	Entretien des installations de chantier, consommations et remise en état en fin de travaux	Ens	1			- €
1.3.4	Nettoyage de fin de chantier	Ens	1			- €
1.3.5	Plan d'installation de chantier	Ens	1			- €
1.3.6	Panneau de chantier	U	1			- €
1.3.7	Approvisionnement en eau et en électricité	Ens	1			- €
1.3.8	Zone de stockage	Ens	1			- €
1.3.9	Délimitations de chantier	Ens	1			- €
1.3.10	Autorisations administratives et frais de voiries	Ens	1			- €
1.3.11	Locaux de chantier	Ens	1			- €
1.4	Travaux préparatoires					
1.4.1	État des lieux par huissier	Ens	1			- €
1.4.2	Mise en sécurité provisoire	Ens	1			- €
1.4.3	Dépose des complexes d'étanchéité					- €
	<i>Complexe d'étanchéité - Terrasse non circulaire - Support béton - Finition protection lourde</i>	m²	340,05			- €
	<i>Complexe d'étanchéité - Terrasse non circulaire - Support béton - Finition autoprotégée</i>	m²	2229,68			- €
1.4.4	Reprise des bétons et préparation des supports	Ens	1			- €
1.4.5	Etanchéité provisoire des toitures	m²	2569,73			- €
1.4.6	Dépose/repose des éléments nécessaires pour la réalisation des travaux	Ens	1			- €
1.5	Complexes d'étanchéité					
1.5.1	Complexe d'étanchéité - Terrasse non circulaire - Support béton - Finition protection lourde					
1.5.1.1	<i>En partie courante</i>	m²	2561,73			- €
1.5.1.2	<i>Relevés non isolés</i>	ml	875,00			- €
1.5.2	Complexe d'étanchéité - Terrasse non circulaire - Support béton - Finition protection autoprotégée					
1.5.2.1	<i>En partie courante</i>	m²	8,00			- €
1.5.2.2	<i>Relevés non isolés</i>	ml	15,65			- €
1.5.2.3	<i>Profil de rive</i>	ml	12,00			- €
1.6	Divers					
1.6.1	Couvertines sur acrotère en aluminium laqué	ml	526,00			- €
1.6.2	Lanterneau de désenfumage	U	8,00			- €
1.6.3	Ouvrages divers					
1.6.3.1	<i>Étanchéité des sorties en toiture terrasse</i>	Ens	1			- €
1.6.3.2	<i>Étanchéité sur les passages de câbles</i>	Ens	1			- €
1.6.3.3	<i>Solin pour les relevés d'étanchéité non isolé en aluminium laqué</i>	ml	55,11			- €
1.6.3.4	<i>Évacuation des EP des toitures par platines et manchons</i>	U	23,00			- €
1.6.3.5	<i>Remplacement des barbacanes et/ou trop pleins</i>	U	18,00			- €
1.6.3.6	<i>Crochets d'ancrage</i>	Ens	1,00			- €
1.6.3.7	<i>Boîte pare-gravier</i>	U	23,00			- €
1.6.3.8	<i>Chapeaux</i>	Ens	1,00			- €
1.6.3.9	<i>Peinture sur édicule</i>	m²	103,20			- €
1.6.3.10	<i>Garde-corps techniques avec fixation mécanique</i>	ml	462,00			- €
1.6.3.11	<i>Bac acier</i>	m²	16,00			- €
1.7	Métallerie					
1.7.1	Suppression de l'ossature métallique	Ens	1,00			- €
1.7.2	Échelle à crinoline	U	1			- €
1.7.3	Plateforme métallique	Ens	1			- €
1.8	Fluides					
1.8.1	Consignation électrique des équipements	Ens	1			- €
1.8.2	Dépose/repose d'une centrale de traitement d'air	Ens	1			- €
1.9	Livraison des ouvrages					
1.9.1	Nettoyage	Ens	1			- €
1.9.2	Protection des ouvrages	Ens	1			- €
1.9.2	DOE	Ens	1			- €
MONTANT HT						- €
MONTANT TVA - 20,00%						- €
MONTANT TTC						- €