

**REPRISE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX  
BUREAUX DE L'INSPECTION VETERINAIRE ALIMENTAIRE ET PHYTOSANITAIRE (BIVAP)  
sis à, Apaogo - Liku - Hahake - Wallis**

***Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)***

N°	DÉSIGNATIONS	U	Qtés	P.U	TOTAL
<b>1</b>	<b><i>POSTE GENERAUX</i></b>				
1.1	Installation de chantier, préparation du site, sécurisation. Chap. II.3 CCTP	Ft	1		
1.2	Remise en état du site et repli de chantier Cf Art. I.3.11 CCTP	Ft	1		
				<b>S/TOTAL :</b>	
<b>3</b>	<b><i>ÉLEVATION GROS-ŒUVRE</i></b>				
3.1	Maçonnerie d'agglos de 10x20x40 cm -Cf Art. II.6.4.CCTP	m²	80		
3.2	Béton armé pour rampe d'accès (PMR) équipée d'une main courante métallique (6,61 ml) et marche d'escalier - Cf Art. II.6.9.CCTP - Cf Art. II.6.2.CCTP	m3	2		
3.3	Dépose d'enduits deffectueux et mise en place d'enduits généraux au mortier de ciment de 2 cm - Cf Art. II.6.6.CCTP	m²	50		
3.4	Chapes au mortier de ciment (3 à 5 cm d'ép.) - Cf Art. II.6.5.CCTP	m²	159		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>4</b>	<b><i>CHARPENTE - COUVERTURE</i></b>				
4.1	Gouttière PVC avec accessoires (crochet, talon, naissance, descente PVC EP DN100) - Cf Art. IV.2.4.CCTP	ml	63		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>5</b>	<b><i>MENUISERIES BOIS ET PLAFONDS</i></b>				
5.1	Bloc porte en bois de 1,00 x 2,10 ml - Cf Art. VII.3.1.CCTP	u	10		
5.2	Plafond intérieur et extérieur en lambris PVC, y compris grille d'aération (SF) et trappe d'accès intérieur - Cf Art. V.3.1, V.3.2, V.3.4. CCTP	m²	184		
5.3	Isolation thermique en laine de roche - Cf Art. V.3.3 CCTP	m²	146		
5.4	Plan de travail en maçonnerie , y compris équipement complet (portillons, étagères, 12 m² de faïences).	ml	11		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>6</b>	<b><i>MENUISERIES ALUMINIUM</i></b>				
6.1	Porte double battant, barreaudé de 2,00 ml x 2,10 ml - Cf Art. VIII.3.2.CCTP	u	1		
6.2	Jalousie équipée de moustiquaire de 1,50x1,15 - Cf Art. VIII.3.3.CCTP	u	5		
6.3	Jalousie équipée de moustiquaire de 1,50x1,00 - Cf Art. VIII.3.4.CCTP	u	1		
6.4	Jalousie équipée de moustiquaire verre opaque de 0,60x0,60 - Cf Art. VIII.3.5.CCTP	u	1		
6.5	Porte double battant, barreaudé de 1,50 ml x 2,10 ml - Cf Art. VIII.3.2.CCTP	u	1		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>7</b>	<b><i>ÉLECTRICITÉ</i></b>				
7.1	Réglette double 1,20 ml led avec grille de protection - Cf Art. X.4.3.CCTP	u	15		
7.2	Réglette simple 0,60 ml équipée de led - Cf Art. X.4.4.CCTP	u	5		
7.3	Réglette simple 0,60 ml équipée de led (étanche) - Cf Art. X.4.4.CCTP	u	6		
7.4	Dépose et pose d'une lampe opératoire chirurgicale existante,	u	1		
7.5	Plafonnier étanche - Cf Art. X.4.5.CCTP	u	1		
7.6	Applique murale de type Linolite au dessus du lavabo et évier - Cf Art. X.4.6.CCTP	u	2		
7.7	Prise de courant 16 A+T (étanche) encastrée ou goulotte - Cf Art. X.4.9.CCTP	u	6		
7.8	Prise de courant 16 A+T encastrée ou goulotte - Cf Art. X.4.10.CCTP	u	43		
7.9	Prise de téléphone sous goulotte - Cf Art. X.4.7.CCTP	u	9		
7.10	Prise de RJ45 sous goulotte - Cf Art. X.4.8.CCTP	u	11		
7.11	Climatiseur 9000BTU - Cf Art. X.4.13.CCTP	u	7		
7.12	Climatiseur 24000BTU - Cf Art. X.4.14.CCTP	u	1		
7.13	Circuit de terre complet - Cf Art. X.4.11.CCTP	ml	60		
7.14	Interrupteurs - Cf Art. X.4.12.CCTP	u	16		
7.15	Tableau de distribution général - Cf Art. X.4.2.CCTP	u	1		
7.16	Branchement sur compteur EEWF - Cf Art. X.4.1.CCTP	Ft	1		
				<b>S/TOTAL</b>	

<b>Détail du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)</b>					
<b>8</b>	<b>PLOMBERIE - SANITAIRES</b>				
8.1	Bloc WC complet - Cf Art. XI.3.2. CCTP	u	1		
8.2	Evier double bac en acier Inox complet - Cf Art. XI.3.3. CCTP	u	2		
8.3	Lavabo complet sur consoles - Cf Art. XI.3.1. CCTP	u	1		
8.4	Robinet de puisage extérieur - Cf Art. XI.3.5. CCTP	u	1		
8.5	Chauffe eau solaire 150 litres + raccordement aux appareils Cf Art. XI.3.8. CCTP	u	1		
8.6	Branchement sur compteur EEWF - Cf Art. XI.3.1. CCTP	Ft	1		
8.7	Bac à douche complet - Cf Art. XI.3.1. CCTP	Ft	1		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>9</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
9.1	Carrelages grés céramique - Cf Art. VI.3.1. CCTP	m²	150		
9.2	Faïence grés céramique - Cf Art. VI.3.2. CCTP	m²	30		
9.3	Plinthe grés céramique - Cf Art. VI.3.3. CCTP	ml	130		
9.4	3 couches de peinture acrylique sur maçonneries - Cf Art. IX.3.1, IX.3.2 CCTP	m²	600		
9.5	3 couches de peinture glycérophthalique sur toutes boiseries - IX.3.3 CCTP	m²	80		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>10</b>	<b>TRAVAUX EXTERIEUR</b>				
10.1	Fosse septique toutes eaux en PVC - Cf Art. XII.3.2. CCTP	u	1		
10.2	Bac à graisse en béton de 0,80 x 0,50 x 0,60 - Cf Art. XII.3.2. CCTP	u	2		
10.3	Regard E.P en béton de 0,50 x 0,50 x hauteur - Cf Art. XII.5.2. CCTP	u	4		
10.4	Puisard EP en pierre sèche de 30/50 de 6 m3 - Cf Art. XII.5.3. CCTP	u	2		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>XPF</b>	

**Arrêté le présent Détail de Prix Global et Forfaitaire à la somme de :**

-----  
-----

-----XPF (en toutes lettres)

Fait à .....  
L'entrepreneur,  
(Date et signature de l'entrepreneur)