



MAÎTRE D'OUVRAGE

D.R.F.I.P

Direction Régionale des Finances Publiques

4 Place de la République

67000 STRASBOURG

ARCHITECTE - MANDATAIRE -

M2V3

24 rue de verdun

67000 STRASBOURG

TL: 03 88 61 17 95

Mail: 03 88 61 17 95

BUREAU D'ÉTUDES - FLUIDES

FIBE

21 rue Jacobi Netter

67200 STRASBOURG

TL: 03 88 15 55 18

Mail: blaise@fibe.fr

BUREAU D'ÉTUDES - STRUCTURE -

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

5 allée Cérès - CS37018

67037 STRASBOURG Cedex

TL: 03 88 56 55 97

Mail:

COORDINATEUR CSPS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION STRASBOURG

4 rue du Parc

67088 STRASBOURG

TL: 07 79 91 50 21

Mail:

PROJET

RÉNOVATION & RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX EN

RDC ET 1^{er} ÉTAGE

4 Place de la République

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)

LOT 06

REVÊTEMENTS DE SOL

LOT 6 REVÊTEMENT DE SOL

6.1	TRAVAUX PREPARATOIRES	U	Q	PU € HT	PT € HT
6.1.1	Enduit de lissage Prestation comprenant : - Préparation du support existant y compris ponçage et dépoussiérage, - Fourniture et pose d'un enduit de lissage adapté au support et à l'usage, - Temps de séchage rapide, - Y compris toutes sujétions pour une mise en œuvre dans les règles de l'art				
6.1.1.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges <i>Localisation: Ensemble des bureaux + circulation ponctuellement</i>	m ²	450		- €
6.1.1.2	1er Etage - Place de la République <i>Localisation: Ensemble des pièces y compris le bureau 141</i>	m ²	350		- €
6.2	REVÊTEMENTS DE SOL PVC				
6.2.1	Revêtement de sol PVC en lés Prestation comprenant : - F + pose d'un revêtement de sol PVC calandré, sans couche transparente et sur mousse - Préparation du support prévue en Pos.6.1.1, - Teintes au choix des Maîtres d'Oeuvre dans la gamme des coloris de fabrication - Caractéristiques techniques: épaisseur totale : 3,00 mm couche d'usure : > 0,65 mm classement exigé : U4 P3 E2/3 C2 poinçonnement rémanent NF EN 433 : < 0,20 mm réaction au feu : M3 sur support M0 DLw = 17 dB groupe d'abrasion : T couche d'usure renforcée en polyuréthane supprimant définitivement toute métallisation traitement fongistatique et bactériostatique masse surfacique totale : 2 300 g/m ² - Pose des lés suivant prescriptions du C.S.T.B. et de l'assurance - Appareillage dans le sens de la lumière dominante, - Colle utilisée prescrite par le fabricant des revêtements et agréé par le C.S.T.B. - Soudure des joints à chaud entre lés avec cordon d'apport de teinte id. que les revêtements de sols - Les revêtements des seuils et niches diverses devront toujours être pris dans le lé adjacent - Les découpes nécessaires, les percements demandés par les autres corps d'état, notamment ceux des lots techniques - Le nettoyage et l'exécution de tous les raccords de finition avant la réception - Y compris profilés bombés en laiton pour jonction des sols de nature différente - Et toutes sujétions pour une mise en œuvre dans les règles de l'art REVÊTEMENT PVC: Produit proposé :				
6.2.1.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges <i>Localisation: Ensemble des bureaux + circulations</i>	m ²	450		- €
6.2.1.2	1er Etage - Place de la République <i>Localisation: Partie centrale des circulations, tisanerie et vestiaires</i>	m ²	70		- €
6.3	REVÊTEMENT DE SOL STRATIFIÉ				
6.3.1	Sous-couche acoustique Prestation comprenant : - F + pose d'une sous-couche acoustique UNISOUND de la société QUICK STEP ou équivalent, - Sous-couche en mousse en polyéthylène réticulé, à cellules fermées, avec pare-vapeur intégré, - Caractéristiques techniques de la sous-couche acoustique : Épaisseur 2 mm Résistance thermique selon méthode : 0,049 m ² °K/W Performance aux bruits d'impacts conformément au protocole ISO 140-08 : Lw (dB) : 19 dB - Y c. la mise en oeuvre de joints mousses en pied des plinthes afin de limiter les ponts - Et toutes sujétions pour une mise en œuvre dans les règles de l'art SOUS COUCHE: Produit proposé :				

6.3.1.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges	Compris dans Pos. 6.3.2	
6.3.1.2	1er Etage - Place de la République <i>Localisation: Ensemble des bureaux hormis les circulations, la Tisanerie et les vestiaires</i>	Compris dans Pos. 6.3.2	
6.3.2	Sols stratifiés Prestation comprenant : - Fourniture et pose d'un sol stratifié - Pose flottante sur sous-couche acoustique, - Assemblage des lames à coupe de pierre, par mode "Clic", à rainures et languettes. - Caractéristiques techniques des sols stratifiés: Classe d'usage : Usage tertiaire Classement UPEC : Adapté à l'usage Résistance thermique selon méthode EN 12996:2001 : 0,055 m2K/W Résistance à l'abrasion AC4 Classement COV A+ - L'entreprise devra tous les profilés seuils métalliques de finition, assortis au revêtement ainsi que finitions utiles, disponibles auprès du fabricant, tous les compléments et accessoires de mise en oeuvre conformément au cahier 3642_V2 Systèmes de revêtements de sol stratifiés posés flottants Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution Groupe spécialisé 12 revêtements de sol et produits connexes - Cahiers du CSTB, février 2020 et aux prescriptions du fabricant - Y compris toutes sujétions pour une mise en oeuvre dans les règles de l'art SOL STRATIFIÉ: Produit proposé :		
6.3.2.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges	m ² 0	SO
6.3.2.2	1er Etage - Place de la République <i>Localisation: Ensemble des bureaux hormis les circulations, la Tisanerie et les vestiaires</i>	m ² 250	- €
6.4	DIVERS		
6.4.1	Plinthes neuves Prestation comprenant : - Fourniture et pose de plinthe en bois galbé plastifié de type ERV ou équivalent - Hauteur 60 mm - Pose collée suivant préconisations de fabricant. y compris - Découpes, pliages etc... - Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant - Y compris toutes sujétions pour une mise en oeuvre dans les règles de l'art		
6.4.1.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges <i>Localisation: En pied des nouvelles cloisons, ensemble des bureaux</i>	Ml 125	- €
6.4.1.2	1er Etage - Place de la République	Ml 0	SO
6.4.2	Contre-plinthes Prestation comprenant : - Fourniture et pose de contre-plinthes en bois type quart de rond - Pose SANS dépose des plinthes existantes - Finition à la charge du lot 05 - Revêtements muraux - Peinture intérieure - Fixation invisible - Ajustage et joint souple acrylique - Y compris toutes sujétions pour une mise en oeuvre dans les règles de l'art		
6.4.2.1	Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges <i>Localisation: En pied des anciennes cloisons, ensemble des bureaux</i>	Ml 210	- €
6.4.2.2	1er Etage - Place de la République <i>Localisation: En pied des anciennes cloisons, ensemble des bureaux</i>	Ml 205	- €

SOUS-TOTAL - DIVERS - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges			- €
SOUS-TOTAL - DIVERS - 1er Etage - Place de la République			- €
TOTAL € HT - Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges			- €
TVA 20%			- €
TOTAL € TTC			- €
TOTAL € HT - 1er Etage - Place de la République		PM	- €
TVA 20%		PM	- €
TOTAL € TTC		PM	- €

Fait à

Date

L'Entrepreneur

(lu et accepté en mention manuscrite)

.....

.....

.....

DRFIP
4 Place de la République

LOT 06
REVÊTEMENTS DE SOL

RECAPITULATIF GENERALE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Euros
H.T

Sous Total H.T Rez-de-chaussée - Avenue des Vosges

Sous Total H.T 1er Etage - Place de la République PM

Total H.T du LOT

Total TVA 10% Sans objet

Total TVA 20%

Total T.T.C

En toutes lettres

Document chiffré à le

L'Entreprise
" complété, lu et approuvé "
(mention manuscrite)
- cachet et signature -