

Rénovation thermique et remplacement des menuiseries extérieures

MAITRE D'OUVRAGE



CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE DE
MOYENNE MONTAGNE
1848, route des Pessettes
39220 PRÉMANON
Tél : 03 84 60 76 95

Lot n°3

MENUISERIES PVC

DPGF

Dossier	20.17
Date	26/05/2025
Phase	DCE
Indice	00

MAITRE D'OEUVRE :

FORMA3
188 avenue Jacques Duhamel, DOLE
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 87 00
Mél : architectes@forma3.fr





Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
3.2	Description des ouvrages				
3.2.1	Menuiseries extérieures PVC teinté dans la masse (T.V.A. : 5.5%)				
1	Dépose de menuiseries à l'avancement	Ens	1	€	€
2	Fenêtre 2 vantaux OF - Dimension 1.50 x 0.50 ht - VR Motorisé	U	2	€	€
	Localisation : - façade sud-est : - - façade nord-est : 2 unités - façade nord-ouest : - - façade sud-ouest : -				
3	Fenêtre 2 vantaux OF - Dimension 1.50 x 1.30 ht - VR Motorisé	U	19	€	€
	Localisation : - façade sud-est : 5 unités - façade nord-est : 6 unités - façade nord-ouest : 6 unités - façade sud-ouest : 3 unités				
4	Fenêtre 1 vantail OF sur allège pleine - Dimension 0.80 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	3	€	€
	Localisation : - façade sud-est : 2 unités - façade nord-est : - - façade nord-ouest : 1 unité - façade sud-ouest : -				
5	Fenêtre 2 vantaux OF sur allège pleine - Dimension 1.50 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	3	€	€
	Localisation : - façade sud-est : - - façade nord-est : - - façade nord-ouest : - - façade sud-ouest : 3 unités				
6	Porte fenêtre 1 vantail OF vitré toute hauteur - Dimension 1.00 x 2.30 ht - VR Motorisé	U	1	€	€
	Localisation : - façade sud-est : - - façade nord-est : 1 unité - façade nord-ouest : - - façade sud-ouest : -				
7	Porte fenêtre 2 vantaux OF vitrés toute hauteur - Dimension 1.50 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	3	€	€
	Localisation : - façade sud-est : 3 unités - façade nord-est : - - façade nord-ouest : - - façade sud-ouest : -				
	Description des ouvrages				
	Total H.T. :			€	
	Total T.V.A. (5,5%) :			€	
	Total T.T.C. :			€	



RECAPITULATIF
Lot n°3 MENUISERIES PVC

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

3.2 - Description des ouvrages _____ € HT

- 3.2.1 - Menuiseries extérieures PVC teinté dans la masse _____ € HT

Total du lot MENUISERIES PVC

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur