



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 1

LOT N° 01 : DÉSAMIANTAGE

02-juin-25

Désignation des travaux

U

Q

**Q
Entrp**

**Prix
unitaires**

**Prix
totaux**

**RÈGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.


Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Responsable : Laurence KRIMM



Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la préfecture et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration

P. 2

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES					
Selon descriptions du CCTP prescriptions communes et PGC	Ft	1			
TOTAL 0					
1 - PRESTATIONS GENERALES					
1.1 - Pièces administratives					
Plan de Retrait	Ft	1			
Pièces administratives	Ft	1			
Total 1.1					
1.2 - installation de chantier extérieure					
Signalétique réglementaire, émission de CAP, suivi des BSDA.	Ens	1			
Zone stockage de déchets	Ens	1			
Base de vie, bureau de chantier et zone de récupération des opérateurs	Ens	1			
TOTAL 1.2					
1.3 - Consignation des réseaux					
Consignation des réseaux	PM				
TOTAL 1.3					
1.4 - Mesures d'empoussièrement					
Stratégie d'échantillonnage.	Ens	1			
TOTAL 1.4					
TOTAL 1					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér l de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 3

LOT N° 01 : DÉSAMIANPAGE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
2 - REZ-DE-CHAUSSEE					
2.1 - installations de chantier					
SAS de décontamination	Ens	2			
Total 2.1					
2.2 - Mesures d'empoussierment					
Mesure d'empoussièrement état initiale, compris analyses et rédaction des rapports d'analyse.	U	1			
Mesure d'empoussièrement sur chantier pendant les opérations de retrait, compris analyse et rédaction des rapports d'analyses.	U	1			
Mesure d'empoussièrement de restitution en fin de chantier, compris analyses et rédaction des rapports d'analyses.	U	1			
Mesure d'empoussièrement sur opérateur pendant les opérations de retrait.	U	1			
Total 2.2					
2.3 - Travaux de curage					
Dépose des vitrages existants à proximité des zones concernées par le retrait d'amiante, y compris toutes sujétions	Ens	4			
Pour travaux de curage					
Total 2.3					
2.4 - Retrait des matériaux contenant de l'amiante					
Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns sur la périphérie des locaux à désamianter, y compris toutes sujétions de réalisation	m²	75			
Dépose des nez de marche sur revêtement de PVC par découpe ou arrachage et raclage, y compris aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire.	U	2			
Pour retrait d'amiante (repère 39) des nez de marche repère dans le rapport 16161111/S3.1.3.rev2.R rédigé par BUREAU VERITATS le 04/11/2024					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 4

LOT N° 01 : DÉSAMIANTAGE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns sur la périphérie des locaux à désamianter, y compris toutes sujétions de réalisation	m²	20			
Dépose des nez de marche sur revêtement de PVC par découpe ou arrachage et raclage, y compris aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire.	U	1			
Pour retrait d'amiante (repère 77) des nez de marche repère dans le rapport 16161111/S3.1.3.rev2.R rédigé par BUREAU VERITATS le 04/11/2024					
Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns sur la périphérie des locaux à désamianter, y compris toutes sujétions de réalisation	m²	40			
Dépose des joints d'étanchéité entre la menuiseries extérieures et la maçonnerie, y compris démontage ponctuel des huisseries métallique, aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire. et toutes sujétions de réalisation	Ens	4			
Pour retrait d'amiante (repères 48 et 52) des joints de menuiserie repère dans le rapport 16161111/S3.1.3.rev2.R rédigé par BUREAU VERITATS le 04/11/2024					
Mise en place d'une protection avec polyane 200 microns sur la périphérie des locaux à désamianter, y compris toutes sujétions de réalisation	m²	60			
Dépose des joints d'étanchéité entre 2 parties de menuiseries en aluminium de la véranda, y compris démontage ponctuel des huisseries métallique, aspiration des fibres avec aspirateur à filtre THE et pulvérisation d'un produit surfactant, double ensachage et mise en œuvre étiquetage réglementaire. et toutes sujétions de réalisation	Ens	9			
Pour retrait d'amiante (repères 61 et 62) des joints de menuiserie repère dans le rapport 16161111/S3.1.3.rev2.R rédigé par BUREAU VERITATS le 04/11/2024					
Total 2.4					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 5

LOT N° 01 : DÉSAMIANTAGE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
2.5 - Conditionnement et transport vers décharge					
Conditionnement par double ensachage des matériaux contenant de l'amiante et des équipements de protection et EPI.	Ens	1			
Chargement, évacuation et transport par entreprise autorisée vers décharge agréée pour déchets dangereux (ISDD). Les éléments à évacuer vers la décharge sont : EPI Revêtement de sol PVC et ragréage (nez de marche) Joints d'étanchéité et huisseries métalliques associées	T	1,5			
Evacuations des matériaux déposés conjointement vers des décharges classées ISDI ou ISDND Vitrages huisseries métalliques	T	2			
<i>Pour conditionnement et transport des matériaux vers les décharges</i>					
Total 2.5					
TOTAL 2					
3 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES Suivant CCTP	ens	1			
TOTAL 3 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES					
MONTANT TOTAL HT					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér l de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 6

LOT N° 01 : DÉSAMIANTAGE

02-juin-25

Désignation des travaux

U

Q

Q
Entrp

Prix
unitaires

Prix
totaux

RECAPITULATION

PHASE DCE

**LOT N° 01
DÉSAMIANTAGE**

TRAVAUX DE BASE

0 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

1 - PRESTATIONS GENERALES

2 - REZ-DE-CHAUSSEE

3 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

Fait à

le

L'entrepreneur