



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 1

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

**Désignation des travaux**

**U**

**Q**

**Q  
Entrp**

**Prix  
unitaires**

**Prix  
totaux**

**RÈGLEMENT DE CONSULTATION  
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

**Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE**

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

**Avertissement**

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

**Responsable : Jean-François LACROUTS**



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 2

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT</u></b> Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser	ens	1			
<b>TOTAL 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE)</b>					
<b><u>01 - INSTALLATION DE CHANTIER</u></b> <b>Installation &amp; Désinstallation</b> En début et en fin de chantier, installation et remise en état des éléments détériorés par les travaux et autres sujétions.  <b>Contrôle sur réseaux</b> Avant réception des travaux, les entreprises devront effectuer à leurs frais les essais nécessaires à la réception des réseaux, conformément au CCTG, vérifications définies par le DTU, prescriptions de l'Agglomération et des concessionnaires. Nettoyage au moyen de camion hydrocureur. Passage de caméra par organisme agréé.  <b>Nettoyage de chantier</b> Balayage et nettoyage du chantier, avant la réception des travaux  <b>Création allée piétonne provisoire</b> Création allée provisoire sur espace vert pose géotextile et fourniture et pose béton maigre ép 0,10 et démolition et évacuation en fin de chantier,  <b>Récolement réseaux</b> Exécution d'un plan de récolement des réseaux créés sous format informatique. Système de coordonnées RGF93 CC43 et NGF IGN 69.	ens	1			
	ens	1			
	ens	1			
	ens	1			
	u	1			
<b>TOTAL 01 - INSTALLATION DE CHANTIER</b>					
<b><u>02 - DÉMOLITION</u></b> <b>Dépose d' un totem</b> Dépose du totem compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée.  <b>Arrachage arbuste</b> Arrachage arbuste et souche , évacuation en décharge agréée.  <b>Dépose de pavé</b> Dépose de pavés existants mis en stock pour réutilisation , y compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée.	ft	1			
	u	5			
	m2	104			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 3

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>Dépose bordures</b> Dépose de bordures existantes , y compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée.	ml	60			
<b>Démolition tête puisard</b> Dépose d' éléments puisard , y compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée fourniture et pose couverture niveau des espaces verts,	u	2			
<b>Dépose abris espace fumeurs</b> Dépose d' abris existants , y compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée.	ft	1			
<b>Dépose Mur</b> Sciage du mur et Démolition mur démolition fondation . y compris évacuation en décharge agréée reprise , reprise face scié,	ml	3			
<b>TOTAL 02 - DEMOLITION</b>					
<b><u>03 - COUR INTERIEURE</u></b>					
<b>Essai</b> Exécution d'un Essai à la plaque légère ZFG 3,0 sur plateforme pour plate forme extension future réalisé par le laboratoire de l'entreprise.	u	2			
<b>Déblais trottoirs</b> Terrassement en déblais, à -0,50m du niveau fini environ, réglage et compactage du fond de forme et finition pour forme aplanie de la couche finale. y compris évacuation en décharge agréée	m3	53			
<b>Déblais batiment</b> Terrassement en déblais, à -0,80m du niveau fini environ, réglage et compactage du fond de forme et finition pour forme aplanie de la couche finale. y compris évacuation en décharge agréée	m3	30			
<b>remblais batiment</b> remblais , comportant essentiellement le réglage et compactage du fond de forme, couche anti contaminant en géotextile, couche de base en GNT 0/20 sur 0,30 m d'épaisseur, portance 30MPa,	m2	11			
<b>Bordures P1</b> Mise en place de bordures béton P1 Classe T (L:1,00m) pour blocage des y compris terrassements, remblais, compactage, mortier de pose, raccordements aux existants et ingrédients de pose.	ml	20			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 4

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>Couche de fondation pour pavé,</b> Fourniture et mise en oeuvre couche de fondation en GNT 0/315 calaire épaisseur 25 cm y compris compactage ,	m2	104			
<b>Trottoir en pavé,</b> Fourniture et pose de pavé, les pavés conforme à l'existant sur béton 200 kg/m2 et lit de pose en sable	m2	104			
<b>Signalitique</b> Fourniture et pose panneau type totem H 1,20 conforme à l'existant avec le même texte avec face largeur 0,30 y compris massif.	ft	6			
<b>TOTAL 03 - COUR INTERIEURE</b>					
<b><u>04 RÉSEAU EP</u></b>					
<b>Démolition de regards existants</b> Démolitions de regards existants, y compris démolitions des fondations et évacuation en décharge agréée.	u	2			
<b>Tranchées</b> Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en remblais en grave naturelle compactage compris, couche de base en GNT et couche de finition en enrobés BBSG 6 cm. Y Compris grillage avertisseur	ml	31			
<b>Regards</b> <b>Regard + Grille avaloir EP carré</b> Fourniture et mise en place sur regard béton d'un cadre et grille, classe D400, avaloir en fonte 0,60X0,56 pour butée contre bordure de trottoir.		2			
<b>Regard descente EP</b> Pose d' une couverture sur regard par un tampon en		2			
<b>Raccordements</b> <b>Raccordement sur descentes</b> Raccordement des chutes de gouttières sur regard créé y compris percement du regard, sciage de la canalisation, allonge si nécessaire et toutes sujétions de réalisation.	u	2			
<b>Canalisation</b>					
<b>Contrloes</b> Prestations incluses,					
<b>TOTAL 04 - RÉSEAU EP</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 5

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>05 RESEAU CVC</u></b>  <b>CHAMBRE CVC,</b>  Terrassement manuel évacuation des déblais comprenant dégagement des canalisations 30 cm en dessous de la canalisations et remblaiement après repose des canalisations par le lot CVC ,  Fourniture et mise en place de Chambre de tirage pour câbles electriques. Compris pose et toutes sujétions de réalisation complète.  <b>TOTAL 05 - RÉSEAU CVC</b>		1			
<b><u>06 RÉSEAU EU</u></b>  <b>Tranchées</b> Ouverture manuelle ou mécanique d'une tranchée pour pose de réseaux. Pose d'une couche de sable sur canalisation et fermeture en remblais en grave naturelle compactage compris, couche de base en GNT et couche de finition en enrobés BBSG 6 cm. Y Compris grillage avertisseur  <b>Regards</b> <b>Tabouret</b>  Pose d'une Couverture sur regard par un tampon de Classe B125, en fonte ductile fermeture hydraulique.0,50x0,50m.  <b>Canalisation</b> CR8  <b>Contrloes</b> Prestations incluses,  <b>TOTAL 06 - RÉSEAU EU</b>	ml	31  2 2			
<b><u>07 RÉSEAU ARROSAGE,</u></b>  <b>Branchement &amp; bouche</b> Dépose bouche et tube Ø25 en première phase, repose en deuxième phase de la niche complète d' arrosage et du branchement en PE Ø25, conforme a l' existant,  <b>TOTAL 07- RÉSEAU EU</b>	FT	1			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 6

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>08 - ESPACES VERTS</u></b>					
<b>Engazonnement</b> Reprise terre végétale roulage et engazonnement	m2	250			
<b>Arbustes</b> Mise en œuvre d'arbre, force 16/18 min. Espèces variées, non allergisantes.	u	4			
<b>TOTAL 08 - ESPACES VERTS</b>					
<b><u>09 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</u></b>					
Suivant descriptif du CCTP Lot VRD. Etudes techniques, plans d'exécution et DOE.	ens	1			
<b>TOTAL 09 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</b>					
<b>MONTANT TOTAL HT</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 7

**LOT N° 02 : VRD**

**02-juin-25**

Désignation des travaux

U

Q

Q  
Entrp

Prix  
unitaires

Prix  
totaux

**RECAPITULATION**

PHASE DCE

**LOT N° 02**

**VRD**

**TRAVAUX DE BASE**

**00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT**

**01 - INSTALLATION DE CHANTIER**

**02 - DÉMOLITION**

**03 - COUR INTERIEURE**

**04 RÉSEAU EP**

**05 RESEAU CVC**

**06 RÉSEAU EU**

**07 RÉSEAU ARROSAGE,**

**08 - ESPACES VERTS**

**09 - PRESTATIONS INDISSOCIABLES**

**TOTAL HT**

**TVA 20 %**

**TOTAL TTC**

Fait à

le

L'entrepreneur