



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 1

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

**Désignation des travaux**

**U**

**Q**

**Q  
Entrp**

**Prix  
unitaires**

**Prix  
totaux**

**RÈGLEMENT DE CONSULTATION  
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

**Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE**

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

**Avertissement**

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

**Responsable : Etienne DUFIS**



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 2

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT</b> Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser	ens	1			
<b>TOTAL 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE)</b>					
<b><u>A - COURANTS FORTS</u></b>					
<b><u>A-01 - RESEAU DE TERRE</u></b> Vérification et amélioration du réseau de terre suivant CCTP et besoins EXE Collecteur de terre Liaison équipotentielle principale Liaison équipotentielle supplémentaire suivant CCTP et besoins EXE Mise à la terre fonctionnelle suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens Ens Ens Ens Ens	1 1 1 1 1 1			
<b>TOTAL - A-01 - RESEAU DE TERRE</b>					
<b><u>A-02 - DISTRIBUTION</u></b>					
<b><u>02.1 - Canalisations</u></b>					
<b><u>02.1.1 - Chemins de câbles</u></b> Chemins de câbles CFO en dalle perforée 150x50 Chemins de câbles CFO en dalle perforée 300x50 Chemins de câbles CFA en dalle perforée 150x50 Chemins de câbles CFA en dalle perforée 300x50 Divers et accessoires, compris toutes sujétions	MI MI MI MI Ens	60 15 60 45 1			
<b><u>02.1.2 - Fourreaux TPC</u></b> Dues par le lot Gros Œuvre / VRD	PM	1			
<b><u>02.1.3 - Gaines ICTA</u></b> Gaines ICTA y compris accessoires de mise en œuvre et toutes sujétions	Ens	1			
<b><u>02.1.4 - Tubes IRL</u></b> Tubes IRL y compris accessoires de mise en œuvre et toutes sujétions Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1			
<b><u>02.1.5 - Tubes MRL</u></b> Tubes MRL y compris accessoires de mise en œuvre et toutes sujétions Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1			
<b><u>02.1.6 - Goulotte PVC</u></b> Goulotte 2 compartiments PVC couleur au choix de l'architecte, y compris accessoires de mises en œuvre et toutes sujétions Divers et accessoires, compris toutes sujétions	MI Ens	120			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 3

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>02.1.7 - Moulure PVC</u> Moulure PVC y compris accessoires de mise en œuvre et toutes sujétions Divers et accessoires, compris toutes sujétions <b>Sous-total - 02.1 - Canalisations</b>	Ens Ens	1			
<b>02.2 - Alimentations principales</b> <u>02.2.1 - Alimentations issues du TD-DAD (R+1 Préfecture)</u> <i>TD-DAGR RdC Préfecture (quantité = 1)</i> Câble U1000R2V 5G50mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Descente des câbles dans un chemin de câble capoté Divers et accessoires, compris toutes sujétions <b>Sous-total - 02.2 - Alimentations principales</b>	MI Ens Ens	30 1			
<b>02.3 - Alimentations spécifiques</b> <u>02.3.1 - Alimentations issues du TD-DAD R+1 Préfecture</u> <i>Reprise circuits éclairage existant sanitaires palier 1kW/230V (quantité = 1)</i> Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Moulure 1 compartiment 32x16 blanc Boîte de dérivation Divers et accessoires, compris toutes sujétions  <i>Reprise circuits éclairage existant Escaliers 1kW/230V (quantité = 1)</i> Câble U1000R2V 5G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Moulure 1 compartiment 32x16 blanc Boîte de dérivation Divers et accessoires, compris toutes sujétions  <i>Reprise circuits FM existants - porte automatique cour 0,5kW/230V (quantité =3)</i> Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Moulure 1 compartiment 32x16 blanc Boîte de dérivation Divers et accessoires, compris toutes sujétions  <i>Contrôle d'accès (quantité = 1)</i> Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Descente des câbles en goulotte 2 compartiments PVC, y compris accessoires de mises en oeuvre et toutes sujétions Divers et accessoires, compris toutes sujétions  <i>Pointeuse 0,5kW/230V (quantité = 1)</i> Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit Moulure 1 compartiment 32x16 blanc Boîte de dérivation PC 2P+T 16A/230V en saillie type Mosaïc Divers et accessoires, compris toutes sujétions	MI MI U Ens  MI MI U Ens  MI MI U Ens  MI Ens Ens  MI MI U U Ens	50 20 1 1  50 20 1 1  40 10 1 1  40 1 1			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Générél de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 4

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>02.3.2 - Alimentations issues du TD-DAGR RdC Préfecture</u>					
<i>Coupure d'urgence (Quantité = 2)</i>					
Coupure d'urgence type bris de glace	U	2			
Câble U1000R2V 2x1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	60			
Gaine ICTA Ø25	MI	10			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>VMC 1kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble CR1-C1 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	40			
Gaine ICTA Ø25	MI	40			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Unité extérieure 10kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 5G6mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	60			
Gaine ICTA Ø32	MI	40			
Boîte de dérivation	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Unité intérieure 0,5kW/230V (quantité = 4)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	80			
Gaine ICTA Ø25	MI	16			
Boîte de dérivation	U	4			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Cumulus 3kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Sortie de câble en saillie	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Ecran motorisé 0,15kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	40			
Câble U1000R2V 4G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	10			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
Interrupteur montée/descente encastré	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Ecran TV 0,5kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
PC 2P+T 16A/230V encastrée type Mosaïc	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Grille motorisée 0,5kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 5

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<i>Photomaton 0,5kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	20			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
PC 2P+T 16A/230V encastrée type Mosaïc	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Pompe de relevage 0,6kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	10			
Gaine ICTA Ø25	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
Sortie de câble encastrée	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Sanibroyeur 0,6kW/230V (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	40			
Gaine ICTA Ø25	MI	10			
Boîte de dérivation	U	1			
Sortie de câble encastrée	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Stores motorisés 0,15kW/230V (quantité = 4)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	40			
Câble U1000R2V 4G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	20			
Gaine ICTA Ø25	MI	20			
Boîte de dérivation	U	4			
Interrupteur montée/descente encastré	U	4			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Vidéo projecteurs (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G2,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	40			
Prise HDMI préconnectorisée	U	2			
Cordon HDMI 10 mètres	Ens	1			
Gaine ICTA Ø32	MI	10			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	5			
Boîte de dérivation	U	1			
PC 2P+T 16A/230V en saillie type Mosaïc	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Contrôle d'accès (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Descente des câbles en goulotte 2 compartiments PVC, y compris	Ens	1			
accessoires de mises en oeuvre et toutes sujétions					
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<i>Visiophone (quantité = 1)</i>					
Câble U1000R2V 3G1,5mm <sup>2</sup> posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Gaine ICTA Ø25	MI	10			
Boîte de dérivation	U	1			
Sortie de câble encastrée	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			





**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 7

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
Bouton poussoir y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	6			
Bouton poussoir pour gradation DALI y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	25			
Interrupteur va-et-vient étanche à voyant y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	2			
Prise de courant 2P+T 16A/230V y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	57			
Prise de courant étanche 2P+T 16A/230V y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	2			
Prise de courant sur goulotte 2P+T 16A/230V y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	11			
Poste de travail type A y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	9			
Poste de travail type B y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	2			
Poste de travail type C y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	5			
Poste de travail type D y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	23			
Poste de travail type E y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	2			
Colonne double face à clipage direct	U	1			
<b>Sous-total - 04.1 - Locaux issus du TD-DAGR</b>					
<b>TOTAL - A-04 - EQUIPEMENT DES LOCAUX</b>					
<b>A-05 - ECLAIRAGE DE SECURITE</b>					
Bloc autonome d'évacuation SATI décoratif encastré	U	13			
Bloc autonome d'évacuation SATI standard en saillie	U	2			
Bloc autonome d'évacuation SATI étanche en saillie	U	1			
Télécommande blocs secours universelle et multifonction	U	1			
Câble U1000R2V 5G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	240			
Câble U1000R2V 2x1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Gaine ICTA Ø25	MI	20			
Tube IRL Ø20	MI	10			
Boîte de dérivation	U	8			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>TOTAL - A-05 - ECLAIRAGE DE SECURITE</b>					
<b>A-06 - ECLAIRAGE DES ABORDS</b>					
<b>06.1 - Eclairage issu du TD-DAGR</b>					
Luminaire type 11 y compris câblage, raccordement et accessoires de mise en œuvre	U	6			
<b>Sous-total - 06.1 - Eclairage issu du TD-DAGR</b>					
<b>TOTAL - A-06 - ECLAIRAGE DES ABORDS</b>					
<b>TOTAL - A - COURANTS FORTS</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 8

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>B - COURANTS FAIBLES</u></b>					
<b><u>B-01 - PRECABLAGE INFORMATIQUE VDI</u></b>					
<b><u>01.1 - Coffrets de télécommunications</u></b>					
<u>01.1.1 - Baie informatique – Existante et modifiée – Sous répartiteur SR-B2.08</u>					
Panneau de brassage 24 ports	U	4			
Noyau RJ45 catégorie 6A dans panneau de brassage	U	74			
Cordon RJ45/RJ45 catégorie 6A 2 mètres	U	74			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>Sous-total - 01.1 - Coffrets de télécommunications</b>					
<b><u>01.2 - Equipements terminaux</u></b>					
<u>01.2.1 - Equipements terminaux issus de la baie informatique SR-B2.08</u>					
Prise RJ45 catégorie 6A encastrée	U	2			
Prise RJ45 catégorie 6A intégrée dans poste de travail en colonne	U	4			
Prise RJ45 catégorie 6A intégrée dans poste de travail encastré	U	19			
Prise RJ45 catégorie 6A intégrée dans poste de travail en goulotte	U	48			
Prise RJ45 catégorie 6A en saillie	U	1			
Câble informatique 1x4p catégorie 6A	MI	5180			
Gaine ICTA Ø25	MI	370			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	50			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>Sous-total - 01.2 - Equipements terminaux</b>					
<b><u>01.3 - Recettes informatiques</u></b>					
Recettage d'un point informatique	U	74			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>Sous-total - 01.3 - Recettes informatiques</b>					
<b>TOTAL - B-01 - PRECABLAGE INFORMATIQUE VDI</b>					
<b><u>B-02 - ALARME INCENDIE</u></b>					
<b><u>02.1 - Matériel</u></b>					
Déclencheur manuel adressable	U	4			
Diffuseur d'alarme sonore 90dB	U	6			
Diffuseur d'alarme lumineux	U	3			
DAC deverouillage issues de secours	U	10			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>Sous-total - 02.1 - Matériel</b>					
<b><u>02.2 - Câblage</u></b>					
Câble CR1-C1 1p8/10 avec écran posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	120			
Câble CR1-C1 2x1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	180			
Câble U1000R2V 2x1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	200			
Gaine ICT Ø25	MI	60			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	50			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
<b>Sous-total - 02.2 - Câblage</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 9

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b>02.3 - Prestations constructeurs et documents a fournir</b> Etudes, suivi, programmation suivant mesure NFS 61-932 et CCTP Dossier SSI Divers et accessoires, compris toutes sujétions <b>Sous-total - 02.3 - Prestations constructeurs et documents a fournir</b>	Ens Ens Ens	1 1 1			
<b>TOTAL - B-02 - ALARME INCENDIE</b>					
<b>B-03 - INTERPHONIE DE GUICHET</b>  <b>03.1 - Equipements</b> Interphone de guichet avec boucle magnétique PC 2P+T 16A/230V sur goulotte type Mosaïc Divers et accessoires, compris toutes sujétions <b>Sous-total - 03.1 - Equipements</b>	U U Ens	1 1 1			
<b>03.2 - Câblage des équipements</b> Câble U1000R2V 3G2,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit Gaine ICTA Ø25 Boîte de dérivation Divers et accessoires, compris toutes sujétions <b>Sous-total - 03.2 - Câblage des équipements</b>	MI MI U Ens	40 10 1 1			
<b>03.3 - Essais, tests, mise en service et formation</b> Essais, tests et mise en service suivant CCTP et besoins EXE Formation du personnel <b>Sous-total - 03.3 - Essais, tests, mise en service et formation</b>	Ens Ens	1 1			
<b>TOTAL - B-03 - INTERPHONIE DE GUICHET</b>					
<b>TOTAL - B - COURANTS FAIBLES</b>					
<b>C - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>  <b>C-01 - INSTALLATION DE CHANTIER</b> Installation de chantier , suivant CCTP et visite des lieux <b>TOTAL - C-01 - INSTALLATION DE CHANTIER</b>	Ens	1			
<b>C-02 - TRAVAUX DE DÉPOSE</b> Travaux de dépose, suivant CCTP et visite des lieux <b>TOTAL - C-02 - TRAVAUX DE DÉPOSE</b>	Ens	1			
<b>TOTAL - C - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 10

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<b><u>D - RESERVATIONS PERCEMENTS</u></b> Réservations, percements, suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1 1			
<b>TOTAL - D - RESERVATIONS PERCEMENTS</b>					
<b><u>E - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE</u></b>  <b><u>E-01 - FRAIS DE CONTROLE ORGANISME CONSUEL</u></b> Frais de contrôles CONSUELS, suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1 1			
<b>TOTAL - E-01 - FRAIS DE CONTROLE ORGANISME CONSUEL</b>					
<b><u>E-02 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS</u></b> Réception et mises en services, suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
<b>TOTAL - E-02 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS</b>					
<b>TOTAL - E - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE</b>					
<b><u>F - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</u></b>  <b><u>F-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER</u></b> Etudes techniques de chantier, suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1 1			
<b>TOTAL - F-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER</b>					
<b>TOTAL - F - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</b>					
<b>MONTANT TOTAL HT</b>					



**PRÉFECTURE DES LANDES (40)**

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la préfecture  
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 11

**LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE**

**02-juin-25**

Désignation des travaux

U

Q

Q  
Entrp

Prix  
unitaires

Prix  
totaux

**RECAPITULATION**

**PHASE DCE**

**LOT N° 09-A  
ELECTRICITE GENERALE**

**TRAVAUX DE BASE**

**00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT**

**A - COURANTS FORTS**

A-01 - RESEAU DE TERRE

A-02 - DISTRIBUTION

A-03 - ARMOIRES DE PROTECTION

A-04 - EQUIPEMENT DES LOCAUX

A-05 - ECLAIRAGE DE SECURITE

A-06 - ECLAIRAGE DES ABORDS

**Total A**

**B - COURANTS FAIBLES**

B-01 - PRECABLAGE INFORMATIQUE VDI

B-02 - ALARME INCENDIE

B-03 - INTERPHONIE DE GUICHET

**Total B**

**C - TRAVAUX PREPARATOIRES**

C-01 - INSTALLATION DE CHANTIER

C-02 - TRAVAUX DE DÉPOSE

**Total C**

**D - RESERVATIONS PERCEMENTS**

**E - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE**

E-01 - FRAIS DE CONTROLE ORGANISME CONSUEL

E-02 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS

**Total E**

**F - PRESTATIONS INDISSOCIABLES**

F-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER

**Total F**

**TOTAL HT**

TVA 20 %

**TOTAL TTC**

Fait à

le

L'entrepreneur

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 2 juin 2025