



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 1

LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE

02-juin-25

Désignation des travaux

U

Q

**Q
Entrp**

**Prix
unitaires**

**Prix
totaux**

**RÈGLEMENT DE CONSULTATION
UTILISATION DU DQE**

L'offre doit être obligatoirement établie ou reportée sur ce document. Tous les postes et toutes les lignes doivent être chiffrés, à défaut, l'offre pourra ne pas être prise en considération.

Conformément à l'article 29-2 du CCAG, le présent cadre de devis quantitatif n'est pas une pièce contractuelle. Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités mentionnées sur ce document avant de remettre leur offre.

Dans le cas où les entreprises trouveraient des différences, celles-ci seront reportées en fin de document sur une annexe afin d'obtenir un DQE correspondant au parfait achèvement des travaux et inclus dans le montant porté sur l'acte d'engagement.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaire. Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas acceptées.

Note concernant les marques proposées dans le CCTP et le DQE

Nous rappelons aux entreprises que les marques indiquées dans les pièces écrites du présent appel d'offres sont données dans le but de situer le niveau des prestations. Il est donc laissé toute latitude aux entreprises pour proposer des produits de marque différente présentant des caractéristiques équivalentes.

Toutefois, il est demandé aux entreprises de préciser sur ce document les marques et les références des produits proposés. A défaut, il sera considéré que les produits proposés sont ceux indiqués sur les pièces écrites.

Avertissement

Avant de remettre leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur les lieux pour évaluer au plus juste la nature des travaux à réaliser.

Les travaux mentionnés au présent document pourront être enclenchés en tranches successives définies par le Maître d'Ouvrage sans entraîner de plus values.

Responsable : Etienne DUFIS



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 2

LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT Notes de Calculs - Plans des travaux à réaliser	ens	1			
TOTAL 00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION (EXE)					
<u>A - SURETE</u>					
<u>A-01 - CONTRÔLE D'ACCES</u>					
<u>01.1 - Equipements</u> Licence contrôle d'accès Equipements contrôle d'accès dans baie informatique (1 UTL) Coffret technique Unité de traitement local Module déporté (1 lecteur) Module déporté (16 entrées) Module déporté (8 sorties) Lecteur de badges Bouton poussoir d'ouverture de porte normalisé handicapé Bouton poussoir d'ouverture de porte normalisé handicapé étanche Déclencheur manuel vert saillie Détecteur d'ouverture type contact de porte Alimentation secourue 230V AC / 24V DC - autonomie 48 heures Divers et accessoires, compris toutes sujétions	U Ens Ens Ens Ens Ens Ens U U U U U Ens Ens	6 1 1 1 6 1 1 6 9 1 8 8 10 1			
Sous-total - 01.1 - Equipements					
<u>01.2 - Câblage des équipements</u> Câble informatique 1x4p catégorie 6A Connecteur RJ45 cat.6A mâle Noyau RJ45 catégorie 6A dans panneau de brassage Cordon RJ45/RJ45 catégorie 6A 1 mètre Câble SYT1 3p8/10 AWG20 posé sur chemin de câbles ou sous conduit Câble SYT 1p8/10 AWG20 posé sur chemin de câbles ou sous conduits Câble U1000R2V 2x1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit Câble U1000R2V 3G1,5mm² posé sur chemin de câbles ou sous conduit Gaine ICTA Ø25 Moulure 1 compartiment 32x16 blanc Divers et accessoires, compris toutes sujétions	MI U U U MI MI MI MI MI MI MI Ens	50 1 1 1 600 300 300 40 100 100 1			
Sous-total - 01.2 - Câblage des équipements					
<u>01.3 - Essais, programmation, mise en service et formation</u> Essais, programmation et mise en service suivant CCTP et besoins EXE Formation du personnel	Ens Ens	1 1			
Sous-total - 01.3 - Essais, programmation, mise en service et					
TOTAL - A-01 - CONTRÔLE D'ACCES					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 3

LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>A-02 - VISIOPHONIE</u>					
<u>02.1 - Equipements</u>					
Equipements visiophonie dans baie informatique (2 équipements)	Ens	1			
Switch POE 4 ports	U	1			
Visiophone conforme accessibilité handicapé	U	1			
Poste intérieur audio/vidéo	U	1			
Potelet métallique	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 02.1 - Equipements					
<u>02.2 - Câblage des équipements</u>					
Câble informatique 1x4p catégorie 6A	MI	100			
Connecteur mâle RJ45 cat.6A	U	2			
Câble SYT1 1p8/10 posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	50			
Gaine ICTA Ø25	MI	10			
Fourreau TPC Ø40	MI	20			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 02.2 - Câblage des équipements					
<u>02.3 - Essais, programmation, mise en service et formation</u>					
Essais, programmation et mise en service suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
Formation du personnel	Ens	1			
Sous-total - 02.3 - Essais, programmation, mise en service et					
TOTAL - A-02 - VISIOPHONIE					
<u>A-03 - ANTI AGRESSION</u>					
<u>03.1 - Equipements</u>					
Coffret technique	Ens	1			
Module déporté (16 entrées)	Ens	1			
Bouton poussoir en saillie type Mosaïc	U	8			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 03.1 - Equipements					
<u>03.2 - Câblage des équipements</u>					
Câble SYT1 3p8/10 AWG20 posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	20			
Câble U1000R2V 3G1,5mm ² posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	20			
Câble SYT1 1p8/10 posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	240			
Gaine ICT Ø25	MI	80			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	40			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 03.2 - Câblage des équipements					
<u>03.3 - Essais, tests, mise en service et formation</u>					
Essais, tests et mise en service suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
Formation du personnel	Ens	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 03.3 - Essais, tests, mise en service et formation					
TOTAL - A-03 - ANTI AGRESSION					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)


**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Génér. de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 4

LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>A-04 - ALARME INTRUSION</u>					
<u>04.1 - Equipements</u>					
Coffret technique	Ens	1			
Module déporté (16 entrées)	Ens	1			
Détecteur intrusion infra rouge + hyper fréquence	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 04.1 - Equipements					
<u>04.2 - Câblage des équipements</u>					
Câble SYT1 3p8/10 AWG20 posé sur chemin de câbles ou sous conduit	MI	30			
Boîte de dérivation	U	1			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	10			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens				
Sous-total - 04.2 - Câblage des équipements					
<u>04.3 - Essais, tests, mise en service et formation</u>					
Essais, tests et mise en service suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
Formation du personnel	Ens	1			
Sous-total - 04.3 - Essais, tests, mise en service et formation					
TOTAL - A-04 - ALARME INTRUSION					
<u>A-05 - VIDÉO SURVEILLANCE</u>					
<u>05.1 - Equipements</u>					
Licence vidéo surveillance	U	7			
Equipements vidéo dans baie informatique (7 caméras)	Ens	1			
Dôme intérieur	U	5			
Dôme intérieur 360°	U	1			
Dôme extérieur	U	1			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens	1			
Sous-total - 05.1 - Equipements					
<u>05.2 - Câblage des équipements</u>					
Câble informatique 1x4p catégorie 6A F/FTP	MI	490			
Noyau RJ45 catégorie 6A dans panneau de brassage	U	7			
Connecteur mâle RJ45 cat.6A	U	7			
Moulure 1 compartiment 32x16 blanc	MI	30			
Tube métallique MRL IK10 Ø20	MI	5			
Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens				
Sous-total - 05.2 - Câblage des équipements					
<u>05.3 - Essais, tests, mise en service et formation</u>					
Essais, tests et mise en service suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
Formation du personnel	Ens	1			
Sous-total - 05.3 - Essais, tests, mise en service et formation					
TOTAL - A-05 - VIDÉO SURVEILLANCE					
TOTAL - A - SURETE					



Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la préfecture et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration

P. 5

02-juin-25

Désignation des travaux	U	Q	Q Entrp	Prix unitaires	Prix totaux
<u>B - TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
<u>B-01 - TRAVAUX DE DÉPOSE</u> Travaux de dépose, suivant CCTP et visite des lieux	Ens	1			
TOTAL - B-01 - TRAVAUX DE DÉPOSE					
TOTAL - B - TRAVAUX PREPARATOIRES					
<u>C - RESERVATIONS PERCEMENTS</u> Réservations, percements, suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1 1			
TOTAL - C - RESERVATIONS PERCEMENTS					
<u>D - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE</u> <u>D-01 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS</u> Réception et mises en services, suivant CCTP et besoins EXE	Ens	1			
TOTAL - D-01 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS					
TOTAL - D - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE					
<u>E - PRESTATIONS INDISSOCIABLES</u> <u>E-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER</u> Etudes techniques de chantier, suivant CCTP et besoins EXE Divers et accessoires, compris toutes sujétions	Ens Ens	1 1			
TOTAL - F-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER					
TOTAL - E - PRESTATIONS INDISSOCIABLES					
MONTANT TOTAL HT					



PRÉFECTURE DES LANDES (40)

**Réaménagement intérieur des locaux regroupant l'Accueil Général de la préfecture
et de la Direction de la Citoyenneté et de l'Immigration**

P. 6

LOT N° 09-A : ELECTRICITE GENERALE

02-juin-25

Désignation des travaux

U

Q

Q
Entrp

Prix
unitaires

Prix
totaux

RECAPITULATION

PHASE DCE

LOT N° 09-B
SÛRETÉ

TRAVAUX DE BASE

00 - ÉTUDES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX (EXE) À CHARGE DU PRÉSENT LOT

A - SURETE

A-01 - CONTRÔLE D'ACCES

A-02 - VISIOPHONIE

A-03 - ANTI AGRESSION

A-04 - ALARME INTRUSION

A-05 - VIDÉO SURVEILLANCE

Total A

B - TRAVAUX PREPARATOIRES

B-01 - TRAVAUX DE DÉPOSE

Total B

C - RESERVATIONS PERCEMENTS

D - FRAIS DE CONTROLES MISE EN SERVICE

D-01 - RECEPTION MISE EN SERVICE, ESSAIS

Total D

E - FRAIS INDISSOCIABLES

E-01 - ETUDES TECHNIQUES DE CHANTIER

Total E

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

Fait à

le

L'entrepreneur