

| N° Art. | N° Art CCTP | DÉSIGNATION DES OUVRAGES  | Unit. | Quantités MOE | Quantités proposées par l'entreprise | Prix Unitaires | Montant HT par poste | Montant HT récapitulatif |
|---------|-------------|---|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|         |             | LOT 09 Chvt - COUVERTURES PLOMB   |       |               |                                      |                |                      |                          |
|         | 3           | TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS PARTICULIERES  |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 1       | 3.01        | Moyens d'accès  | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |
| 2       | 3.02        | Moyens de levage  | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |
| 3       | 3.03        | Protections complémentaires propres à l'entreprise  | ml    | 62,00         |                                      |                |                      |                          |
| 4       | 3.04        | Dispositif de bâchage compris tout remaniement  | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |
| 5       | 3.05        | Etudes d'exécutions   | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |
|         | 4           | TRAVAUX DE COUVERTURE PLOMB   |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 6       | 4.01        | TRAVAUX DE DEPOSE DE COUVERTURE DES RESERVES DU CHEVET  | m²    | 300,00        |                                      |                |                      |                          |
|         | 4.02        | REMISE EN ETAT DU SUPPORT DE POSE DES RESERVES DU CHEVET  |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 7       | 4.02.01     | Fourniture et mise à disposition du lot 04CHVT de tasseaux en sapin   | m²    | 300,00        |                                      |                |                      |                          |
| 8       | 4.02.02     | Fourniture et pose de tasseaux trapézoïdaux en sapin  | m²    | 300,00        |                                      |                |                      |                          |
| 9       | 4.02.03     | Fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la forme de support au plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé dit « papier anglais » en double épaisseur;   | m²    | 300,00        |                                      |                |                      |                          |
| 10      | 4.03.01     | RECUPERATION DE TABLE DE PLOMB MISE A DISPOSITION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE   | Ens   | 1,00          |                                      |                |                      |                          |
| 11      | 4.03.02     | FOURNITURE ET FACONNAGE COMPLEMENTAIRE DE TABLE DE PLOMB COULEE SUR SABLE   | Ens   | 1,00          |                                      |                |                      |                          |
| 12      | 4.04        | REFECTION DES TOITURES DES RESERVES DU CHEVET   | m²    | 300,00        |                                      |                |                      |                          |
|         | 4.05        | HABILLAGES EN PLOMB DES CHENEUX, EXUTOIRES & GARGOUILLES  |       |               |                                      |                |                      |                          |
|         |             | - Chéneaux des terrasses hautes :   |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 13      |             | La réalisation d'un fond de forme en mortier Altar, compris la vérification des supports et des pentes de chéneaux à réaliser en parfaite coordination par le lot 04Chvt Maçonnerie Pierre de Taille, le réglage des pentes | ml    | 107,40        |                                      |                |                      |                          |
| 14      |             | La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la reprise des surfaces au plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé dit « papier anglais » en double épaisseur   | ml    | 107,40        |                                      |                |                      |                          |
| 15      |             | La mise en œuvre de table de plomb  | ml    | 107,40        |                                      |                |                      |                          |
| 16      |             | Le chemisage en plomb des exutoires des terrasses hautes  | U     | 18            |                                      |                |                      |                          |
|         |             | - Chéneaux encaissés au revers des gâbles des tribunes  |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 17      |             | Dépose en démolition de l'existant de toute nature  | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |
| 18      |             | La réalisation d'un fond de forme en mortier Altar, compris le réglage des pentes   | ml    | 36,00         |                                      |                |                      |                          |
| 19      |             | La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la reprise des surfaces au plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé dit « papier anglais » en double épaisseur   | ml    | 36,00         |                                      |                |                      |                          |
| 20      |             | La mise en œuvre de table de plomb pour chéneau encaissé compris retour vers gargouille en partie basse des gâbles en espace restreint  | ml    | 36,00         |                                      |                |                      |                          |
|         |             | - Chéneaux des réserves :   |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 21      |             | La réalisation d'un fond de forme en mortier Altar, compris la vérification des supports et des pentes de chéneaux à réaliser en parfaite coordination par le lot 04Chvt Maçonnerie Pierre de Taille, le réglage des pentes | ml    | 62,00         |                                      |                |                      |                          |
| 22      |             | La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la reprise des surfaces au plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé dit « papier anglais » en double épaisseur   | ml    | 62,00         |                                      |                |                      |                          |
| 23      |             | La mise en œuvre de table de plomb  | ml    | 62,00         |                                      |                |                      |                          |
| 24      |             | La fourniture et pose de crapaudines en acier inoxydable  | U     | 24            |                                      |                |                      |                          |
| 25      |             | Le chemisage en plomb des exutoires des réserves y compris exutoires de rives   | U     | 26            |                                      |                |                      |                          |
|         |             | - Chéneaux des chapelles :  |       |               |                                      |                |                      |                          |
| 26      |             | La réalisation d'un fond de forme en mortier Altar, compris la vérification des supports et des pentes de chéneaux à réaliser en parfaite coordination par le lot 04Chvt Maçonnerie Pierre de Taille, le réglage des pentes | ml    | 110,00        |                                      |                |                      |                          |
| 27      |             | La fourniture et mise en œuvre d'une interface entre la reprise des surfaces au plâtre et les tables en plomb de type papier kraft huilé dit « papier anglais » en double épaisseur   | ml    | 110,00        |                                      |                |                      |                          |

| N° Art.                                      | N° Art CCTP   | DÉSIGNATION DES OUVRAGES   | Unit. | Quantités MOE | Quantités proposées par l'entreprise | Prix Unitaires | Montant HT par poste | Montant HT récapitulatif |  |  |  |
|--|---|--|-------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 28   | 4.06  | La mise en œuvre de table de plomb   | ml    | 110,00        |                                      | Inclus         |                      |                          |  |  |  |
| 29   |   | Le chemisage en plomb des gargouilles des chapelles  | U     | 46            |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| 30   |   | La fourniture et pose de crapaudines en acier inoxydable   | U     | 24            |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| FOURNITURE ET POSE DE DESCENTES EP EN CUIVRE |   |  |       |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| 31   |   | <u>Couverture des réserves</u> : La fourniture et pose de nouvelles descente EP cuivre diam. 100mm ep. 0.8mm à manchon,<br><br>En coordination avec le lot 04CHVT – Maçonnerie/Pierre de taille en charge du percement des exutoires et de la taille du larmier du mur gouttereau des réserves pour le passage de la descente EP<br><br>Remplacement de descentes EP existante entre les terrasses hautes et le réserves, comprenant :<br>- La dépose en démolition des 2 descentes EP vétustes, compris tous accessoires et fixations | U     | 24            |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| 32   | - Le remplacement par des 2 descentes en cuivre neuve à manchon | ml   | 12,00 |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| 33   | - Le remplacement par des 2 descentes en cuivre neuve à manchon | ml   | 12,00 |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| 34   | 5   | DOSSIER DE FIN DE TRAVAUX - DOE :  | Ens   | 1             |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| TOTAL H.T. LOT 09 Chvt - COUVERTURES PLOMB   |   |  | ..... |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| T.V.A. 20 %                                  |   |  | ..... |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |
| TOTAL T.T.C. LOT 09 Chvt - COUVERTURES PLOMB |   |  | ..... |               |                                      |                |                      |                          |  |  |  |

|   |      |  |       |        |  |  |  |  |  |
|---|------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 35  | 4.07 | PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES             | m²    | 300,00 |  |  |  |  |  |
|   |      | Valorisation de tables de plomb anciennes déposées |       |        |  |  |  |  |  |
| TOTAL H.T. PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES   |      |  | ..... |        |  |  |  |  |  |
| T.V.A. 20 %   |      |  | ..... |        |  |  |  |  |  |
| TOTAL T.T.C. PRESTATION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES |      |  | ..... |        |  |  |  |  |  |