

## SNA LOCAUX ENERGIE

### GROS ŒUVRE & TRAITEMENT ANTI TERMITES

Nota : Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise doit les vérifier avant de remettre son offre.

N°	Désignation/Métré	U	Qté	PU	S/TOTAL	COMMENTAIRES
<b>Chap 2.1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
2.1.1	Installation de chantier <i>T.R.C. Assurances decennale Compte prorata Plans d'exécution Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Etudes des méthodes et préfa</i>	U  F F F U	1,00  1,00 1,00 1,00 1,00	A charge entreprise Voir CCAP inclus dans les prix unitaires  COMPRIS	0  0 0 0 0	(y compris pompage éventuel) <i>TRC à la charge de l'entreprise</i>
2.1.2	Implantation du projet	U	1,00		0	
2.1.3	Clôtures de chantier	ml	60,00		0	
	Entretien Cloture existante	F	1,00	COMPRIS	-	
	Cloture Base Vie	F	1,00	COMPRIS	-	
2.1.4	Panneau de chantier	F	1,00		0	
2.1.5	Bureau de chantier	U	1,00		0	
2.1.6	Branchements divers	ens.	1,00		0	
2.1.7	Traitement anti-termites de sol	m²	485,00		0	<i>Termifilm - Compris Radier cuve et caniveau</i>
	Réseau permanent	F	1,00	SANS OBJET	-	
<b>TOTAL CHAPITRE 2.1 :</b>					<b>0</b>	
<b>Chap 2.2</b>	<b>DEMOLITION - TERRASSEMENTS GENERAUX</b>					
	Démolitions		-	HORS LOT	-	
	Terrassements en pleine masse		-	HORS LOT	-	
<b>TOTAL CHAPITRE 2.2 :</b>					<b>0</b>	
<b>Chap 2.3</b>	<b>TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE</b>					
	<b>Fondations</b>					
2.3.1	Fouilles en tranchées ou en rigoles <i>Fouilles</i>	m³	46,00		0	
2.3.2	Béton de propreté	m³	9,00		0	
2.3.3	Gros béton	m³	0,00		0	
2.3.4	Béton armé en fondation <i>Semelles isolées Longrines, Relevés, Poutres, Voiles enterrés Poteaux, Plots enterrés</i>	m³ m³ m³	42,00 13,50 1,00		0 0 0	
2.3.5	Remblais sous dallage	m³	38,00		0	
2.3.6	Essais réglementaires sur remblai	F	1,00		0	
2.3.7	Polyane sous dallage	m²	185,00		0	
2.3.8	Radier béton armé	m3	28,00		0	<i>ep.20cm surface= 160,00 m²</i>
<b>TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:</b>					<b>0</b>	<i>Soit environ : 0 cfp/m²</i>
<b>Chap 2.4</b>	<b>TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE</b>					
	<b>Dans la hauteur du RDC</b>					
2.4.1	Béton pour voiles	m³	59,00		0	
2.4.2	Béton pour poteaux	m³	0,00		0	
2.4.3	Béton pour poutres	m³	0,40		0	
2.4.4	Dalle pleine en béton armé	m³	23,00		0	
	Recharge pour forme de pente	m³	11,00		0	
2.4.5	Plots en Terrasse	U	10,00		0	
2.4.6	Edicules en Terrasse	U	0,00		0	
2.4.7	Boîtes à eau	U	2,00		0	
<b>TOTAL CHAPITRE 2.5 en RDC:</b>					<b>0</b>	<i>surface= 160,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²</i>

## SNA LOCAUX ENERGIE

### GROS ŒUVRE & TRAITEMENT ANTI TERMITES

Nota : Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise doit les vérifier avant de remettre son offre.

N°	Désignation/Métré	U	Qté	PU	S/TOTAL	COMMENTAIRES
<b>Chap 2.5</b>	<b>DIVERS</b>					
2.5.1	Cuvelage Horizontal & Vertical	m³	230,00		0	
2.5.2	Puits perdus	U	3,00		0	
	Ouvertures sur existant	F	3,00	HORS LOT	-	
<b>TOTAL CHAPITRE 2.5 en RDC:</b>					<b>0</b>	
<b>Chap 2.3</b>	<b>CANIVEAUX TECHNIQUES</b>					
	<b>Fondations</b>					
2.3.1	Fouilles en tranchées ou en rigoles	Fouilles	m³	27,00	0	
2.3.2	Béton de propreté		m³	0,00	0	
2.3.3	Gros béton		m³	0,00	0	
2.3.4	Béton armé en fondation				0	
	Semelles isolées		m³	0,00	0	
	Longrines, Relevés, Poutres, Voiles enterrés		m³	12,00	0	
	Poteaux, Plots enterrés		m³	0,00	0	
2.3.5	Remblais sous dallage		m³	7,00	0	
2.3.6	Essais réglementaires sur remblai	F		0,00	0	
2.3.7	Polyane sous dallage		m²	60,00	0	
2.3.8	Radier béton armé	m3	7,00		0	ep.20cm
<b>TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:</b>					<b>0</b>	surface= 21,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²
<b>Chap 2.3</b>	<b>FONDATIONS BALLON TAMPON</b>					
	<b>Fondations</b>					
2.3.1	Fouilles en tranchées ou en rigoles	Fouilles	m³	1,50	0	
2.3.2	Béton de propreté		m³	1,50	0	
2.3.3	Gros béton		m³	0,00	0	
2.3.4	Béton armé en fondation				0	
	Semelles isolées		m³	0,00	0	
	Longrines, Relevés, Poutres, Voiles enterrés		m³	1,50	0	
	Poteaux, Plots enterrés		m³	0,00	0	
2.3.5	Remblais sous dallage		m³	1,00	0	
2.3.6	Essais réglementaires sur remblai	F		1,00	0	
2.3.7	Polyane sous dallage		m²	5,00	0	
2.3.8	Radier béton armé	m3	1,00		0	ep.20cm
<b>TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:</b>					<b>0</b>	surface= 5,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²
<b>Chap 2.3</b>	<b>CANIVEAU EAU GLACE</b>					
	<b>Fondations</b>					
2.3.1	Fouilles en tranchées ou en rigoles	Fouilles	m³	5,00	0	
2.3.2	Béton de propreté		m³	1,00	0	
2.3.3	Gros béton		m³	0,00	0	
2.3.4	Béton armé en fondation				0	
	Semelles isolées		m³	0,00	0	
	Longrines, Relevés, Poutres, Voiles enterrés		m³	2,00	0	
	Poteaux, Plots enterrés		m³	0,00	0	
2.3.5	Remblais sous dallage		m³	0,00	0	
2.3.6	Essais réglementaires sur remblai	F		0,00	0	
2.3.7	Polyane sous dallage		m²	9,00	0	
2.3.8	Radier béton armé	m3	1,50		0	ep.20cm
<b>TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:</b>					<b>0</b>	surface= 9,50 m² Soit environ : 0 cfp/m²

**TOTAL GROS ŒUVRE (HT):** 0 CFP

**TVA 13%:** 0 CFP

**TOTAL TTC :** 0 CFP