

SNA LOCAUX ENERGIE CHARPENTE

Nota : Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise doit les vérifier avant de remettre son offre.

N°	Désignation/Métré	U	Qté	PU	S/TOTAL	COMMENTAIRES
Chap 2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
2.1.1	Installation de chantier	U	1,00		0	TRC à la charge de l'entreprise
	T.R.C.			A charge entreprise		
	Assurances decennale			Voir CCAP		
	Compte prorata			inclus dans les prix unitaires		
	Plans d'exécution et d'atelier	F	1,00		0	
	Plans DOE	F	1,00		0	
	Sécurité en phase chantier	F	1,00		0	
2.1.2	Implantation du projet	U	1,00		0	
TOTAL CHAPITRE 2.1 :					0	
Chap 2.2	CHARPENTE					
2.2.1	Ossature de la charpente					
	ARBA					
	IPE200	kg	1478,40		0	
	IPE160	kg	537,20		0	
	POTEAUX					
	IPE200	kg	291,20		0	
	PANNES					
	IPE120	kg	1081,60		0	
	UPN120	kg	46,90		0	
	IPE140	kg	1238,40		0	
	UPN140	kg	56,00		0	
	CONTREVENTEMENT					
	L50x50/5	kg	422,24		0	
	LIERNE					
	30-mars	kg	46,15		0	
	BRACON ANTI-DEVERSEMENT					
	L 60%6	F	1,00	COMPRIS	-	
	GOUSSETS	F	1,00	COMPRIS	-	
TOTAL CHAPITRE 2.2 :					0	surface= 215,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²
Chap 2.3	COUVERTURE					
2.3.1	Couverture tôles nervurées	m2	215,00		0	
2.3.2	Sisalation sous tole	m2	0,00	NON COMPRIS	-	
2.3.3	Accessoire de couverture					
	Bavette	ml	42,00		0	
2.3.4	Chêneau	ml	23,00		0	
2.3.5	Amorces DEP	U	3,00		0	
2.3.6	Descentes DEP	ml	25,00		0	
2.3.7	Planche de rive	ml	64,00		0	
2.3.8	Crochets pour ligne de vie	U	7,00		0	
TOTAL CHAPITRE 2.3 en Fondations:					0	surface= 215,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²
Chap 2.4	CANIVEAUX TECHNIQUES					
2.4.1	Ossature de la charpente					
	SOLIVAGE					
	IPE80	kg	165,00		0	esp.100cm
2.4.2	Platelage					
	Caillebotis	m²	21,00		0	
TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:					0	surface= 21,00 m² Soit environ : 0 cfp/m²
Chap 2.5	DIVERS					
2.5.1	Dispositif d'accroche pour Echelle	U	2,00		0	
TOTAL CHAPITRE 2.4 en Fondations:					0	

TOTAL GROS ŒUVRE (HT): 0 CFP

TVA 13%: 0 CFP

TOTAL TTC : 0 CFP