

Maitre d'ouvrage



*Polynésie Française
Ile TAHITI*

Commune de FAA'A

***AERODROME DE TAHITI FAA'A
CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX ENERGIE***

**DOSSIER PRO-DCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE**

LOT VRD

AERODROME DE TAHITI FAA'A - CREATION DE NOUVEAU LOCAUX ENERGIE
TRAVAUX DE VRD

PRIX	POSTES ET RUBRIQUES	Unité	Quantité	P.U Hors Taxes	P.T. Hors Taxes
	I - Travaux généraux				
1.01	Installation et repli de chantier	ft	1		
1.02	Test sur la présence de la PFF	ft	1		
1.03	Implantations	ft	1		
1.04	Etudes EXE	ft	1		
1.05	Sondage manuel	ft	1		
1.06	Dossier de récolement	ft	1		
	Total de la rubrique I				
	II - Dégagement des emprises				
2.01	Dégagement de l'emprise et démolitions	ft	1		
	Total de la rubrique II				
	III - Eaux usées				
	<u>Réseau</u>				
3.01	Tabouret EU DN400 + tampon B125	u	2		
3.02	Remplacement canalisations EU PVC CR8 DN125	ml	10		
3.03	Tranchées et canalisations EU PVC CR8 DN200	ml	5		
3.04	Tranchées et canalisations EU refoulement DN63	ml	30		
	<u>Tertre</u>				
3.05	Matériaux drainant pour tertre d'infiltration	m3	300		
3.06	Drain DN100	ml	250		
3.07	Terre végétale+ engazonnement+géotextile	m2	350		
3.08	Regards sur tertre	u	5		
	<u>Relevage et fosse EU</u>				
3.09	Poste de relevage type "STAR 1000" ou similaire	ft	1		
3.10	Fosse toutes eaux 7m3 + regard d'entrée	ft	1		
	Total de la rubrique III				
	IV - AEP				
4.01	Mise à niveau de regard compteur DN25	u	4		
4.02	Mise à niveau BAC	u	1		
4.03	Mise à niveau regard général	ft	1		
	Total de la rubrique IV				
	V - Génie civil CFO				
5.01	Tranchées manuelles	m3	2		
5.02	Sable	m3	1		
5.03	Grillage avertisseur	ml	10		
5.04	Protection mécanique	m2	3		
5.05	Fourreaux TPC160	ml	45		
	Total de la rubrique V				

AERODROME DE TAHITI FAA'A - CREATION DE NOUVEAU LOCAUX ENERGIE
TRAVAUX DE VRD

PRIX	POSTES ET RUBRIQUES	Unité	Quantité	P.U Hors Taxes	P.T. Hors Taxes
	VI - Chaussées				
6.01	Décaissement	m3	50		
6.02	Nivellement et compactage du fond de forme	m2	95		
6.03	Géotextile	m2	95		
6.04	GNT 0/60	m3	25		
6.05	GNT 0/30	m3	15		
6.06	Couche d'imprégnation	m2	95		
6.07	Couche d'accrochage	m2	95		
6.08	GB 0/14 ép. 6cm	m2	95		
6.09	Enrobé percolé ép.4cm	m2	95		
6.10	Bordures T2	ml	4		
6.11	Bordures A2	ml	7		
6.12	Muret H=30cm	ml	10		
	Total de la rubrique VI				
	VII - Aménagements extérieurs				
7.01	Portail coulissant	ft	1		
7.02	Reprise clôture	ft	1		
	Total de la rubrique VII				

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC
