Avaloir

Regard

Agrandissement des trappes d'accès au vide sanitaire
Dépose en conservation des trappes existantes
Découpe soignée des maçonneries
Reprise parements dégagés
Pose de 2 nouvelles portes
Adaptation emmarchements au droit des trappes

Vers Avaloir

Accès crypte

267.26

Amélioration du système de ventilation du vide-sanitaire
Création de 4 percements sous le niveau du sol extérieurs et pose de regards drainés ventilés en cours-anglaise latérales

Captages d'eau d'infiltration (E1 à E12) et réseau EP (PVC)
Remise en usage et état, adaptations :
- Réfection compris déplacement des points de captage et DEP si nécessaire (emplacements à vérifier) ex : E6, plombant au-dessus de la galerie, à déplacer et raccorder au nord
- Raccords sur nouveau complexe isolant étanche
- Installation de raccords "tés" au-dessous des points de captage
- Suspension et réglage de la pente des réseaux d'évacuation des EP

Pompe de relevage
Base : mise hors tension et dépose de l'installation
Variante : révision et remise en service de l'installation

Chambre de pompage

Vide sanitaire

Accès VS

Accès VS

Vide sanitaire

E8 E12 E9 E1

E7 E2

E6

Crypte

265.65

E3

Pente 8%

264.14

264.11

265.23

Caniveau

Caniveau

Zone de présence d'eau (nappe phréatique)
Installation d'une pompe de relevage et raccord au réseau existant vers le sud

E11 E10

E5 E4

Vide sanitaire

267.02

Issue de secours crypte

Tampon

Tampon

Regard

Regard

LEGENDE

Réseaux d'assainissement existant
- Drainage périphérique de la crypte
- Réseau EP depuis travaux 2010 (PVC)
- V Ventilation vide sanitaire créée en 2010

Projet
- Projet Mémorial
- Projet assainissement
- C 4 Cours-anglaises à créer

0 1 2 5m

Document graphique établi à partir des plans d'origine de l'entreprise Degaine et de M. J. Creuzot, A.C.M.H.

87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	**Restauration - Accessibilité du Mémorial**	Mars 2025	**PRO**
PLAN - NIVEAU CRYPTE	**État projeté**	Ech. : 1/100	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00 Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SÈVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			**12**