



PLAN NIVEAU TERRASSE - EXTRAIT SUR EMMARCHEMENT HAUT

LÉGENDE :

- C Marches à couper (x24)
- A Marches à remplacer (x24)
- Anciens joints de calepinage
- - - Crémaillères béton
- Goujons bronze (pose à sec)

Evacuation des EP (terrasse haute et emmarchement) sur complexe isolant étanche de la terrasse basse et ses points de captage :

- eaux récoltées au niveau du complexe isolant étanche
- eaux récoltées par les rigoles des crémaillères béton

MARCHES : 6 marches (ht.13cm) - 200 éléments

EXI	L 160 x4	L 126 x4	L 114 x4	L 98 x4
	L 140 x4	L 124 x24	L 109 x4	L 95 x4
	L 138 x4	L 122 x108	L 105 x4	L 92 x4
	L 129 x8	L 120 x12	L 101 x4	L 70 x4

Nombre d'éléments restant en place et en l'état : 152

Nombre d'éléments restant en place mais à recouper dans la longueur : 24

Nombre d'éléments à remplacer :

EXI	L 160 x4	PRO	L 197 x4 (4 nouveaux)
	L 140 x4		L 177 x4 (4 nouveaux)
	L 129 x4		L 166 x4 (4 nouveaux)
	L 122 x4		L 163 x4 (4 nouveaux)
	L 101 x4		L 138 x4 (4 éléments emmarchement bas sud réutilisés, recoupés - L150)
	L 95 x4		L 135 x4 (4 éléments emmarchement bas sud réutilisés, recoupés - L150)

Total : 24 éléments à remplacer par  
- 16 nouveaux  
- 8 réutilisés de l'emmarchement sud, longueur recoupée

NOTA : Dimensions des marches approximatives, non relevées précisément

87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	Restauration - Accessibilité du Mémorial	Mars 2025	PRO
CALEPINAGE EMMARCHEMENT HAUT	État projeté	1/50	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00			19
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SÈVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			