



PLAN NIVEAU TERRASSE - EXTRAIT SUR EMMARCHEMENT BAS NORD

LÉGENDE :

- C** Marches à couper (x6)
- A** Marches à remplacer (x4)
- Anciens joints de calepinage
- - - Crémaillères béton
- Goujons bronze (pose à sec)

Evacuation des EP vers **drain** en pied d'emmarchement :

- eaux récoltées au niveau du complexe isolant étanche
- eaux récoltées par les rigoles des crémaillères béton

MARCHES : 7 marches (ht.13cm) - **42 éléments** (2x21)

EXI L 137 x8 L 127 x6 L 90 x2 L44 x6
L 132 x2 L 102 x8 L 87 x2 (64x56) x2
L 129 x2 L 98 x2 L68 x2

Nombre d'éléments restant en place et en l'état : **30**

Nombre d'éléments restant en place mais à recouper dans la longueur : **8**

Nombre d'éléments à remplacer :

EXI L 129 x2 PRO L 166 x2 (2 nouveaux)
L 87 x2 L 124 x2 (2 éléments emmarchement bas sud réutilisés, recoupés - L132)

Total : **4 éléments à remplacer par**
- 2 nouveaux
- 2 réutilisés de l'emmarchement sud, longueur recoupée

NOTA : Dimensions des marches approximatives, non relevées précisément



87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	Restauration - Accessibilité du Mémorial	Mars 2025	PRO 20
CALEPINAGE EMMARCHEMENT BAS NORD	État projeté	Ech. : 1/50	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00			
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SEVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prUNET.architecture@wanadoo.fr			