



PLAN NIVEAU TERRASSE - EXTRAIT SUR EMMARCHEMENT BAS SUD

LÉGENDE :

- Anciens joints de calepinage
- - - Crémaillères béton
- Goujons bronze (pose à sec)

Evacuation des EP vers [drain](#) en pied d'emmarchement :

- eaux récoltées au niveau du complexe isolant étanche
- eaux récoltées par les rigoles des crémaillères béton

MARCHES : 6 marches (ht.13cm) - 71 éléments

Nombre d'éléments restant en place et en l'état : 0

Nombre d'éléments restant en place mais à recouper dans la longueur : 0

Nombre d'éléments à remplacer :

EXI	L 172 x37	PRO	L 187 x2 (2 nouveaux)
	L 150 x8		L 172 x46 (37 éléments emmarchement bas sud réutilisés, conservés en l'état - L.172 + 9 nouveaux)
	L 132 x8		L 157 x4 (4 éléments emmarchement haut réutilisés, recoupés - L.160)
	L 114 x8		L 135 x4 (4 éléments emmarchement haut réutilisés, recoupés - L.140)
	L 100 x2		L 124 x2 (2 éléments emmarchement haut réutilisés, recoupés - L.129)
	L 90 x2		L 98 x2 (2 éléments emmarchement bas sud réutilisés, recoupés - L.100)
	L 87 x2		L 90 x2 (2 éléments emmarchement bas sud réutilisés, conservés en l'état - L.90)
	L 71 x2		L 71 x4 (4 éléments emmarchement bas sud réutilisés, 2 conservés en l'état et 2 recoupés - 2xL.71 + 2xL.87)
	(64x56) x2		L 68 x2 (2 éléments emmarchement haut réutilisés, recoupés - L.95 ou 101 ou 122)
			L 56 x2 (2 éléments emmarchement bas sud réutilisés, recoupés - 64x56)

Total : 71 éléments à remplacer par 70 éléments

- 11 nouveaux
- 41 réutilisés, longueur conservée en l'état (de l'emmarchement sud)
- 18 réutilisés, longueur recoupée (6 de l'emmarchement sud, 12 de l'emmarchement nord)

NOTA : Dimensions des marches approximatives, non relevées précisément



87 - ORADOUR-SUR-GLANE, Village martyr	Restauration - Accessibilité du Mémorial	Mars 2025	PRO 21
CALEPINAGE EMMARCHEMENT BAS SUD	État projeté	Ech. : 1/50	
Maîtrise d'ouvrage : Direction Régionale des Affaires Culturelles - 6, rue Haute-Comédie - 87036 LIMOGES - Tél. : 05 55 45 66 00			
Maîtrise d'œuvre : Pascal PRUNET, A.C.M.H. - 66, rue des Binelles 92310 SEVRES - Tél. : 01 46 26 75 62 - E-mail : prunet.architecture@wanadoo.fr			