

HAUTE VIENNE (87)

ORADOIR-SUR-GLANE

Mémorial
Restauration et accessibilité du mémorial

AM

Lot N°02 ÉTANCHÉITÉ

mars 2025

Monsieur Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 66 rue des Binelles, 92310 SÈVRES
Tél : 01.46.26.75.62 email : prunet.architecture@wanadoo.fr
SABOUREAU INGENIERIE, Economiste, 104 avenue André Maginot, 37100 TOURS
Tél : 02.47.54.02.65 email : cabinet@saboureaux-ing.fr

87 - ORADOUR-SUR-GLANE - Mémorial
Restauration et accessibilité du mémorial
AM - mars 2025
Lot N°02 ÉTANCHÉITÉ
Mémorial

			U	Quantité
02.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES			
02.1.1	<u>RÉFECTION D'UNE ÉTANCHÉITÉ</u>			
02.1.1.1	<u>Réfection d'un complexe d'étanchéité</u>			
02.1.1.1.1	Réalisation d'un complexe d'étanchéité avec complexe isolant étanche haute densité (10-15cm), compatible avec le poids des dalles y compris réfection des raccords du réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la dalle structurelle et du complexe isolant étanche.			
	Mémorial	dalle structurelle de la terrasse basse	291,87	
		dalle structurelle de la terrasse haute	64,00	
		Total article :	355,87	m² 355,87
02.1.1.1.2	Réalisation d'un complexe d'étanchéité avec complexe isolant étanche haute densité (5cm), compatible avec le poids des emmarchements y compris relevés d'étanchéité sur crémaillère béton.			
	Mémorial	dalle structurelle sous emmarchement Nord	15,86	
		dalle structurelle sous emmarchement Sud	36,65	
		dalle structurelle sous emmarchement accès podium	94,36	
		Total article :	146,87	m² 146,87
02.1.1.1.3	Relevés d'étanchéité			
	Mémorial - Terrasse haute (podium)	piètement de l'autel	8,97	
	Mémorial - terrasse basse	relevé contre accès Nord de la crypte	9,04	
		relevé contre mur périphérique	76,49	
	Structure support emmarchement Nord	ceinture basse	9,56	
		crémaillères béton	62,33	
	Structure support emmarchement Sud	ceinture basse	18,37	
		crémaillères béton	98,52	
	Structure support emmarchement podium	crémaillères béton	314,84	
		Total article :	598,12	ml 598,12
02.1.2	<u>ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE</u>			
02.1.2.1	Fourniture et mise en œuvre d'un enduit de ragréage sur la dalle structurelle			
	Mémorial	dalle structurelle de la terrasse basse	291,87	
		dalle structurelle de la terrasse haute	64,00	

87 - ORADOUR-SUR-GLANE - Mémorial
Restauration et accessibilité du mémorial
AM - mars 2025
Lot N°02 ÉTANCHÉITÉ
Mémorial

				U	Quantité	
02.1.2 2	Application d'un primaire étanche sur la dalle structurelle		dalle structurelle sous emmarchement Nord	15,86	m²	502,74
			dalle structurelle sous emmarchement Sud	36,65		
			dalle structurelle sous emmarchement accès podium	94,36		
		Total article :		502,74		
		Mémorial				
			dalle structurelle de la terrasse basse	291,87		
			dalle structurelle de la terrasse haute	64,00		
			dalle structurelle sous emmarchement Nord	15,86		
			dalle structurelle sous emmarchement Sud	36,65		
			dalle structurelle sous emmarchement accès podium	94,36		
Total article :		502,74				
02.1.2 3	Application d'une résine d'étanchéité sur les crémaillères béton dans la rigole et entre les goujons.			m²	502,74	
	Structure support emmarchement Nord	ceinture basse	11,00			
		crémaillères béton	34,29			
	Structure support emmarchement Sud	ceinture basse	21,13			
		crémaillères béton	54,49			
	Structure support emmarchement podium	crémaillères béton	174,84			
Total article :		295,75	ml	295,75		
02.1.3	DOCUMENTS					
02.1.3 1	Établissement des DOE.					
			1	Forf	1	