

HAUTE VIENNE (87)

# ORADOIR-SUR-GLANE

**Mémorial**  
**Restauration et accessibilité du mémorial**

**AM**

**Lot N°03 VRD - AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS**

mars 2025

Monsieur Pascal PRUNET, Architecte en Chef des Monuments Historiques, 66 rue des Binelles, 92310 SÈVRES  
Tél : 01.46.26.75.62 email : prunet.architecture@wanadoo.fr  
SABOUREAU INGENIERIE, Economiste, 104 avenue André Maginot, 37100 TOURS  
Tél : 02.47.54.02.65 email : cabinet@saboureaux-ing.fr

87 - ORADOUR-SUR-GLANE - Mémorial  
Restauration et accessibilité du mémorial  
**AM - mars 2025**  
**Lot N°03 VRD - AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS**  
Mémorial

			U	Quantité
03.1	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>			
03.1.1	<u>TERRASSEMENTS</u>			
03.1.1.1	<u>DECAPAGE MECANIQUE DE TERRES</u>			
03.1.1.1 1	Décapage mécanique de terre de toute nature pour mise à niveau du sol du terreplein périphérique du Mémorial à celui des allées au tour du Mémorial.			
	Mémorial terreplein périphérique du Mémorial	68,13	M2	68,13
03.1.1.2	<u>DÉCAPAGE MÉCANIQUE</u>			
03.1.1.2 1	Décapage mécanique superficiel de sable instable, épaisseur moyenne 3cm, et stockage pour réutilisation si possible			
	Accès Mémorial accès Nord	65,17		
		allées au pourtour du Mémorial	1 021,48	
	Esplanade allées latérales	1 327,59		
	Total article :	2 414,24	M2	2 414,24
03.1.1.2 2	Décapage mécanique de sol existant sur 30 cm en conservation.			
	Accès Mémorial accès Nord	65,17		
		allées au pourtour du Mémorial	1 021,48	
	Esplanade allées latérales	1 327,59		
	Total article :	2 414,24	M2	2 414,24
03.1.1.2 3	Décapage mécanique de terre végétale jusqu'à 0,30 d'épaisseur.			
	Esplanade terre plein central restitué	63,95	M2	63,95
03.1.2	<u>BORDURES</u>			
03.1.2 1	Révision des bordures du terre-plein central et en pied des plantations périphériques comprenant la révision des scellements, réparations ponctuelles et complément de bordures en ciment armé identique aux existantes			
	Délimitation parterre central engazonné bordure ciment	130,32		
	En pied des plantation périphériques bordures en ciment armé (1949)	350,04		
	Total article :	480,36	ML	480,36
03.1.2 2	Fourniture et pose de bordures en ciment armé y compris fouilles et scellement au gros béton.			
	Délimitation parterre central engazonné complément bordure ciment armé	38,91	ML	38,91
03.1.2 3	Dépose en conservation et stockage dans la grange des jardiniers des bordures en acier corten des travaux de 2010.			
	Délimitation parterre central engazonné bordure en acier corten (travaux de 2010)	41,16	ML	41,16
03.1.3	<u>CHEMINEMENTS ET ALLEES</u>			
03.1.3 1	Réfection des allées d'un mélange stable composé d'encailloutement de dimensions complémentaires, sable, avec apport de chaux y compris compléments de graves et sables, et terre non argileuse.			
	Accès Mémorial accès Nord	65,17		

87 - ORADOUR-SUR-GLANE - Mémorial  
Restauration et accessibilité du mémorial  
**AM - mars 2025**  
**Lot N°03 VRD - AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS**  
Mémorial

				U	Quantité
		allées au pourtour du Mémorial	1 021,48		
	Esplanade	allées latérales	1 327,59		
		terre plein central restitué	63,95		
		Total article :	2 478,19	m²	2 478,19
03.1.4	<u>ESPACES VERTS</u>				
03.1.4.1	<u>Apport de terres</u>				
03.1.4.1 1	Apport de terre végétale adaptée pour remblaiement du terre-plein périphérique en pied du mémorial au niveau de la saillie de semelle de la bordure périphérique.				
	Mémorial	terreplein périphérique du Mémorial	68,13	M2	68,13
03.1.4.2	<u>Démoussage</u>				
03.1.4.2 1	Traitement antimousse				
	Esplanade	parterre central engazonné	1 703,97	m²	1 703,97
03.1.4.3	<u>Engazonnement</u>				
03.1.4.3 1	Remise en état et réfection en recherche de l'engazonnement existant y compris mise en œuvre de terre végétale complémentaire.				
	Esplanade	parterre central engazonné	511,19	M2	511,19
03.1.4.4	<u>Végétaux</u>				
03.1.4.4 1	Fourniture et mise en place de ifs taillés y compris la fouille pour fosse, la confection d'un substrat, le tuteurage et tous soins, pour réalisation de topiaires.				
	Esplanade - Angles du parterre	Topiaire	4	U	4
03.1.4.4 2	Réalisation d'une haie composée d'if, y compris la fouille pour fosse, la confection d'un substrat adapté, le tuteurage et tous soins.				
	Mémorial	haie base en périphérie du Mémorial	66,40	ml	66,40
03.1.5	<u>DOCUMENTS</u>				
03.1.5 1	Établissement des DOE.				
			1	Forf	1