



Nantes Université | Création d'une animalerie A2 - ZEBRAFISH
Limites de prestation

Thématiques	MOA	Etanchéité/Serrurerie	Plâtrerie Menuiserie Int Faux plafond	Revetement de sol soup	Peinture	CFO/CFA	CVC-Plomberie - Fluide
Installation de chantier							
Mise en place de l'alimentation électrique de chantier						X	
Mise en place de l'éclairage des partie commune de chantier						X	
Mise à disposition des locaux sanitaire, vestiaire, refectoire, stockage	X						
Remise en état de la zone en fin de chantier			X	X	X	X	X
Elaboration du Plan d'installation de chantier							X
Demande de consignation						X	X
Réalisation des consignations	X						
Transmission des fiches techniques des équipements spécifiques	X					X	X
Définition des besoins électriques des équipements spécifiques	X					X	X
Fourniture des réservations intérieures (trémies-réservations)						X	X
Fournitures des plans de réservation techniques (passage de réseaux)						X	X
Définition des emprises des équipements technique en toiture							X
Réalisation des supportages métalliques pour les équipements techniques		X					
Ouverture de l'étanchéité et création de batardeau d'eau au droit création des supportages		X					
Réfection étanchéité après réalisation supportages		X					
Définition des créations d'ouverture en toiture niveau 6 et niveau 5 pour passage réseaux						X	X
Réalisation des percements dans l'existant lié à des canalisation de section supérieure ou égal à 100cm² et les calfeutrements							X
Ouverture de l'étanchéité et création de batardeau d'eau au droit ouverture en toiture		X					
Réfection étanchéité après création ouverture		X					
Réalisation des calfeutrements après passage des réseaux dans les cloisons et doublages placo						X	X
Réalisation des raccordements des réseaux EU sur existant en plenum du Ph Ht R+4							X
Réalisation du plan de calpinage de faux plafond			X				
Retombée nécessaires aux encastrements des terminaux thermique, ventilation et luminaire			X				
Intégration dans faux plafond dalle des terminaux et autre passage de réseaux						X	X
Indication des emplacements des percements sur les cloisons placo						X	X
Réalisation des percements dans les cloisons placo inférieure à 100cm²						X	X
Réalisation de la finition après passage des réseaux et/ou appareillage dans les cloisons							
Définition et implantation des renforts dans les cloisons	X					X	X
Mise en place des renforts dans les cloisons			X				
Réalisation des surbats au droit des évacuation EUL et alimentation EF/EC				X			
Nettoyage des vitrages de la facade				X			
ELECTRICITE CFO CFA							
Fourniture des attentes électriques pour les prises de courant des équipements						X	
Fourniture des attentes électriques pour les équipements						X	
Raccordement des attentes électriques des équipements	X						
Les cables pour les attentes électriques du lot fluides spéciaux						X	
Le raccordement de la liaison équipotentielle avec les équipements.						X	
Les calfeutrements issue des réservation pour canalisation de section inférieure ou égale à 100cm²						X	
Le raccordement sur les équipements des câbles laissés en attente par le présent lot électrique.	X						X
L'arrêt d'urgence coup de poing pour CTA et les liaisons entre la CTA et l'arrêt d'urgence.			X			X	
Terre en attente pour la réalisation des liaisons équipotentielles							X
Raccordement des masses de l'ensemble des réseaux						X	
Fourniture des alimentations des gaches/ventouse des portes interlockées : SAS et de l'accès aux salle d'imagerie et de confinement						X	
Raccordement des alimentations électriques des gaches/ventouse des portes interlockées			X				
Fourniture de l'alimentation électrique de l'automat de l'interlockage						X	
Fourniture de l'automat interlockage						X	
Fourniture et pose du système interlockage (Boitire vert/platine de commande)			X			X	
Raccordement de l'alimentation électrique de l'automat de l'interlockage			X			X	
Liaison Cfa entre centrale de traitement d'air en toiture et local VDI						X	
HVAC							
Définition du besoin récupération des condensat							X
Attente sur les chutes EU							X
Raccordement de la récupération des condensat sur l'attente							X
Support équipement HVAC (ossature métallique)		X					
Réalisation des réservations pour les passage de gaine en cloison/faux plafond salle blanche et placo			X				
Costières		X					
Collerette d'étanchéité		X					
PLOMBERIE							
Création des surbats au droit des évacuations et alimentation EF/EC				X			
Attentes eau froide et eau chaude et Eau Adoucie sous paillasse et autres équipements							X
Raccordements eau froide entre les attentes et la robinetterie de paillasse	X						
Raccordements des cuves(évier) sur attentes EUL pour évier et autre équipements	X						
Attentes EUL au sol							X
Mise à disposition des attentes pour les équipements							X
Création des siphons							X
FLUIDES SPECIAUX							
Déplacement et Raccordement des centrales alarmes gaz CO2							X
Adaptation de l'alimentation électrique alarme GAZ existante							X



Limite de prestation

Nantes Université | Création d'une animalerie A2 - ZEBARAFISH

	Nantes Université	PROJET
Evacuation des pailles existantes	X	
Fourniture et pose pailles	X	
Implantation des réseaux en attentes pour les pailles humides et équipements : EU, EF, EA, EC	X	
Raccordement des EU, EF, EC, EA des pailles humides		X
Dépose des faux plafond et luminaires		X
Consignation avant dépose des réseaux <u>elect</u> /fluide spéciaux/EF	X	
Dépose des réseaux <u>elect</u> / fluide spéciaux/EF/EU non réutilisés		X
Consignation avant déposes des unités gainables	X	
Dépose des unités gainables		X

	Nantes Université	PROJET
Consignation des réseaux Eau chaude technique et Eaux Glacée en amont des piquages projet	X	
Création des départs sur Eau Glacée		X
Mise au point de la <u>cta</u> existante à la suite de la dépose des réseaux dans l'emprise Projet		X
Mise à disposition des sanitaires/vestiaires/réfectoire	X	
Libération ponctuelle des espaces en niveau 4 pour tirage réseau en plenum du niveau 4	X	
Connection Eau adoucie sur équipements : Traitement d'eau, Osmoseur tampon, traitement effluent	X	
Mise à disposition de l'attente d'eau adoucie en local technique		X