



**Copropriété**

**4 Place de la République**

**67000 STRASBOURG**



**MAITRE D'OUVRAGE**

**DRFIP**  
**4 Place de la République**  
**67000 STRASBOURG**

**MAITRE D'OEUVRE**

**M2V3**  
**24 rue de Verdun**  
**67000 STRASBOURG**

**LOT\_2**

**VRD**

**DPGF**

Dossier	25084
Date	02/07/2025
Phase	PRO - DCE
Indice	0

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
C	<b><u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u></b>					
C.1	<b>VOIRIE RESEAUX DIVERS</b>					
C.1.1	<b>Préparation du terrain</b>					
C.1.1.1	Dépose / repose dalles gravillonnées	M2	20,00		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation					
C.1.1.2	Tranchées réseaux secs	ML	40,00		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation					
C.1.1.3	Tranchées réseaux humides	ML	30,00		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur pour pose réseaux humides et secs, voir plan d'implantation					
C.1.1.4	Excavation puits	M3	9,000		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation					
C.1.1.5	Excavation puisard de décantation	M3	2,000		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation					
C.1.1.6	Remblais 40/80	M3	1,000		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation					
C.1.1.7	Remblais terre végétale	M3	4,000		€	€
	<b>Localisation :</b> - Extérieur, cour intérieure, voir plan d'implantation					
C.1.2	<b>Réseaux humides</b>					
C.1.2.1	Puits d'infiltration Ø1000	ENS	1		€	€
	<b>Localisation :</b> - Jardin central, voir plan d'implantation					
C.1.2.2	Puisard de décantation	ENS	1		€	€
	<b>Localisation :</b> - Jardin central, voir plan d'implantation - en amont du puits d'infiltration					
C.1.2.3	PVC SN16 - DN125 - Réseau EP enterré	ML	35,00		€	€
	<b>Localisation :</b> - Tranchée reliant la descente d'EP au puisard de décantation - Tranchée reliant le siphon de sol du local vélo au puisard de décantation - Tranchée reliant le puisard au puits					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
C.1.2.4	Siphon de cour - PVC - Ø300 - Raccordement horizontal DN125  <i>Localisation :</i> - Sol local vélo - voir plan d'implantation	U	1		€	€
C.1.3	Réseaux secs					
C.1.3.1	Fourreaux TPC / ICD6 - Ø110  <i>Localisation :</i> - Tranchée reliant l'emplacement des futures bornes de rechargement depuis l'alimentation électrique	ML	40,00		€	€
C.1.3.2	Fourreaux TPC / ICD6 - Ø60  <i>Localisation :</i> - Tranchée reliant l'emplacement des futures bornes de rechargement depuis l'alimentation électrique	ML	20,00		€	€
C.1.3.3	Socle béton pour borne de recharge électrique  <i>Localisation :</i> - Place de parking 7/8	ENS	1		€	€
DESCRIPTION DES OUVRAGES						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (20%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°2 VRD**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

<b>C - DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>	_____ € HT
- C.1 - VOIRIE RESEAUX DIVERS	_____ € HT
- C.1.1 - Préparation du terrain	_____ € HT
- C.1.2 - Réseaux humides	_____ € HT
- C.1.3 - Réseaux secs	_____ € HT

<b>Total du lot VRD</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_  
le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j