

DETAIL ESTIMATIF

Coulage de glissières en béton adhérent sur la section de chaussée A86 Intérieure entre les PR1 et PR 5+500

N° Prix	Désignation du Prix	Unité	Qté	P U (€)	Total (€)
	1 – Préparation du chantier				
101	Plan de prévention	Ft	1		
102	Amenée et repli du matériel pour le chantier	Ft	10		
	2 – Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour ou de nuit				
201	Dépose de glissières métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et écran motocycliste	ml	2700		
202	Dépose de glissières en béton adhérent, y compris capots métalliques, ou de bordures	ml	50		
203	Fourniture et pose d'une borne kilométrique simple face de 650 mm de haut x 500 mm de large en alliage d'aluminium	u	5		
204	Fourniture et pose d'une plaquette de repérage simple face de 300 mm de haut x 450 mm de large en alliage d'aluminium	u	41		
	3 – Mise en œuvre de dispositifs de retenue en béton adhérent de jour ou de nuit				
301	Confection de semelles pour glissières en béton adhérent	ml	2 300		
302	Construction de GBA en coffrage glissant	ml	2 760		
303	Construction de DBA en coffrage glissant	ml	70		
304	Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H4	u	4		
305	Raccordement de glissières en béton sur autre glissière en béton	u	6		
	4 – Exploitation sous chantier de jour ou de nuit				
401	Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de Voies pendant le chantier	Ft	1		
		TOTAL € H.T.			
		T.V.A 20%			
		MONTANT € TTC.			