

Réervations : GC = Génie Climatique
E = Electricité
Pb = Plomberie

Structure verticale SF : 1/2 h
Structure horizontale CF : 1/2 h
Dalle BA ép : 20 ou 25 cm

Niveaux : 48.79 b - 48.80 f

Charges :
Permanent :
Revêtement 1cm : 20 kg/m²
Cloisons : 100 kg/m²

Exploitations :
Circulations : 350 kg/m²
Laboratoires : 500 kg/m²
Entrée-Circulation-Réception : 350 kg/m²
Astreinte-Bureaux : 250 kg/m²

Les dimensions et positions des ouvertures et des réservations doivent être vérifiées et confirmées par l'architecte et les C.E. intéressés.
La position des listels et des négatifs doivent être vérifiées et confirmées par l'architecte.
Voir les façades architecte pour les positions.

DEPARTEMENT DE L'HERAULT COMMUNE DE MONTPELLIER			
Plateau de Therapie Cellulaire et Tissulaire Hopital Saint Eloi			
Plancher Haut R.d.C. Coffrages			
Modif	Devis	MODIFICATIONS	Devis
A	17/03/03	Plan complet. Ajout réservations sans synthèse	F.E.
B		Plan complet. Ajout réservations	F.E.
		HAÏRE D'OUVRAGE	
		Pierre TOURBE 13 rue de la République 34092 34006 MONTPELLIER Cedex 1 Tél : 04-67-66-53-00 Fax : 04-67-66-53-22	
		HAÏRE D'OUVRAGE	
		C.H.U. de Montpellier Centre Administratif Benichou 181 av. Jean Giraud 34095 MONTPELLIER Cedex 5	
		ENTREPRISE	
		RTTPP Rue de Lodève BP 42 34890 JUVIGNAC Tél : 04-67-12-12-14 Fax : 04-67-12-12-14	
		DOSSIER	
		PLAN B	
		2970 06	
		APR	
		TRC	
		PEG	
		DDE	
		Date	
		21/05/02	
		1/50	

BEST
BUREAU D'ETUDES STRUCTURE
MONTPELLIER
Cet état des lieux est le résultat de la visite du 11/03/03. Il ne peut être utilisé de façon abusive. Toute utilisation non autorisée est formellement interdite.