

Maître d'Ouvrage :

IFREMER
1625 Route de Sainte Anne
29 280 Plouzané

DCE
Mai 2025

Rénovation de la laverie à l'IFREMER 29280 Plouzané

C.C.T.P. - LOT 07 : ELECTRICITE

BET Fluides

TECHNICONCONSULT

18, rue Commandant Groix
29200 Brest - France
Tél : 02.98.02.25.30
contact@techniconsult.fr

Architecte



120 rue de Kerevern
29490 Guipavas
Tél : 02 29.05.83.49
contact@f2bconstruction.com

NOTE IMPORTANTE :

L'entreprise présentera donc impérativement ses prix selon le bordereau cadre joint, faute de quoi sa proposition ne pourra pas être analysée.
Le fichier informatique du bordereau cadre pourra être adressé par email à l'entreprise sur demande.

Les prix comprennent la fourniture et la pose des équipements, ainsi que toutes les prestations prévues au titre du présent CCTP et des autres pièces constituant le marché.

Les quantités indiquées, le cas échéant, devront être vérifiées par l'entrepreneur, qui indiquera toute divergence entre les quantités indiquées et ses propres estimations.

Les références de matériels sont mentionnées dans le CCTP à titre indicatif, et l'entrepreneur est libre de proposer toute variante aux matériels et modes de réalisation prévus dans le présent CCTP, qui permettrait de réaliser une économie sur le coût des travaux, à qualité technique au minimum équivalente.

Dans ce cas, l'entrepreneur devra impérativement :

- modifier les références de matériels mentionnés dans le bordereau cadre, même lorsque ces références sont suivies de la mention "ou équivalent",
- inclure dans sa proposition les marques et références des matériels qu'il choisit de proposer, ainsi que toute documentation qu'il jugera utile de joindre à sa proposition, afin d'en faciliter l'évaluation.

Dans le cas contraire, il est considéré que le matériel proposé par l'entrepreneur est le matériel mentionné dans le présent CCTP.

Les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises sont tenues de les vérifier.

	DESIGNATION	U	Q Moe	Q Ets	PU	Montant (EURO HT)
1	ETUDES D'EXECUTION Réalisation des études d'exécution <i>Sous total</i>	ens	1			
2	INSTALLATION DE CHANTIER - GESTION DES DECHETS Réalisation des installations de chantier Réalisation de la gestion des déchets Carottages, percements, rebouchages <i>Sous total</i>	ens ens ens	1 1 1			
3	DEPOSE, REPOSE - INSTALLATIONS PROVISOIRES Neutralisation, dépose installations abandonnées, modifications et installations provisoires Dépose puis repose d'équipements existants maintenus dans les zones périphériques à la laverie : • Luminaires 600x600 • Blocs d'éclairage de sécurité • Diffuseur d'alarme incendie + Haut-parleurs sonorisation d'ambiance <i>Sous total</i>	ens u u u	1 5 3 2			
4	ARMOIRES ELECTRIQUES Modification Tableaux divisionnaires existants, y compris mise à jour de leurs schémas : - TD Cuisine - TD CVC Création Tableaux divisionnaires : TD Laverie y compris dispositif et circuits AU "Force/CVC" Canalisations d'alimentation électrique principale : 5x35² à dévoyer <i>Sous total</i>	ens ens ens ens	1 1 1 1			
5	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ET MISES A LA TERRE Réalisation des liaisons équipotentielles et des mises à la terre <i>Sous total</i>	ens	1			
6	CANALISATIONS Chemins de câbles courants forts Réalisation de l'ensemble du câblage courant fort <i>Sous total</i>	ml ens	10 1			
7	APPAREILLAGES (Commandes, prises de courant • SA, VV à voyant - IP55 • PC 10/16A+T - IP55 • Psc sortie de câble - IP55 <i>Sous total</i>	u u u	3 2 1			
8	ALIMENTATIONS DIVERSES • Lave-vaisselle • Convoyeur à palettes • Caisson compensation • Tourelle extraction • Eclairage hotte • Stores <i>Sous total</i>	u u u u u u	1 1 1 1 1 3			
9	APPAREILS D'ECLAIRAGE • dalle LED 600x600 étanche 35W <i>Sous total</i>	u	8			
10	ECLAIRAGE DE SECURITE • BAES IP66 - IK08 <i>Sous total</i>	u	2			

11	DIVERS Essais, mise en service, repérage... Réalisation du DOE	ens 1 ens 1 <i>Sous total</i>	
	MONTANT TOTAL H.T. MONTANT TVA (20 %) MONTANT TOTAL T.T.C.		