

MOA



MINISTÈRE
DES ARMÉES

Liberté
Égalité
Fraternité

SID NORD OUEST

Extensions pour ateliers

DCE IND2

DPGF Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-REVETEMENTS DE SOLS-PEINTURE

Architecte



ATELIER AURA

ZA Les champs chouette 1, 5 rue du Bois
Saint Paul 27600 SAINT AUBIN SUR
GAILLON

BET TCE



ABSCIA INGENIERIE

581 Rue Georges Charpak, ZA les Portes
de l'Ouest 76150 SAINT JEAN DU
CARDONNAY

BET STRUCTURE



INGEOUEST

9 Rue du Jardin 22100 QUEVERT

02/07/2025

Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-REVETEMENTS DE SOLS-

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DOUBLAGE - CLOISON - PLAFOND					
1.1	Dépose soignée de faux-plafond					
1.1.1	Dépose soignée de faux-plafond <i>Localisation :</i> Démolition de l'ensemble des plafonds constituant les vestiaires existants prévus démolis, suivant indications des plans en comparaison des plans existants et futurs.	M2	80,00			
1.2	Dépose soignée de cloisons existantes					
1.2.1	Démolition de cloisons existantes					
1.2.1.1	Démolition de cloisons existantes <i>Localisation :</i> Démolition de cloisons dans le vestiaire existant suivant indications des plans en comparaison des plans existants et futurs.	M2	44,00			
1.3	Doublage					
1.3.1	Doublage thermo-acoustique					
1.3.1.1	Doublage thermique 120 + 1BA18 HD <i>Localisation :</i> Doublage thermique du mur de façade de l'extension atelier 2.	M2	14,00			
1.3.2	Habillage					
1.3.2.1	Habillage de mur 1BA18 HD <i>Localisation :</i> Habillage de murs existants dans les locaux: -Extension atelier 2	M2	93,00			
1.3.2.2	Habillage de mur avec 1BA18 Hautement hydrofugée <i>Localisation :</i> Habillage de murs existants dans le bloc vestiaires/douches, les locaux EPI, ménage, sas pièces...etc	M2	102,00			
1.4	Cloisons					
1.4.1	Cloisons sèches					
1.4.1.1	Cloisons de distribution					
1.4.1.1.1	Cloisons de distribution de grande hauteur - 120/70mm <i>Localisation :</i> Cloisons de distribution sur emprise sas pièces suivant plans Cloisons de distribution sur emprise des locaux vestiaires/casiers, WC, EPI, sas "propre" personnel...etc	M2	97,00			
1.4.1.1.2	Ouverture de baie 1 vantail dans cloison existante <i>Localisation :</i> Pour futur accès au sas "propre" personnel suivant indications des plans Pour création de l'emplacement des futurs auges	U	2,00			
1.4.1.1.3	Ouverture de baie 2 vantaux dans cloison existante <i>Localisation :</i> Pour futur accès au sas pièces suivant indications des plans	U	1,00			
1.4.1.1.4	Modification de baie existante <i>Localisation :</i> Accès aux vestiaires à proximité du tableau électrique	EN	1,00			
1.4.2	Ouvrages de finition - Parement					
1.4.2.1	Joint d'étanchéité et finition <i>Localisation :</i> Pour l'ensemble du projet.	EN	1,00			
1.4.2.2	Joint mastic	EN	1,00			

	U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
...Suite de "1.4.2.2 Joint mastic..."					
Localisation : Pour l'ensemble du projet.					
1.5 Parement					
1.5.1 Plus-value pour parement hydrofuge	M2	30,00			
Localisation : Emprise des cloisons sur locaux vestiaires - douches					
1.6 Plafond					
1.6.1 Plafond non démontable en plaque de plâtre					
1.6.1.1 Plafond sous charpente métallique					
1.6.1.1.1 Plafond R60	M2	44,00			
Localisation : Sur emprise de l'extension atelier 2					
1.6.1.1.2 Plafond R120	M2	7,00			
Localisation : Sur emprise du sas pièces					
1.6.2 Plafond démontable en fibres minérales					
1.6.2.1 Dalles acoustiques 600 x 600 mm	M2	117,00			
Localisation : Plafond dans l'ensemble des locaux: -Extension atelier 2 -Vestiaires - Casiers -EPI -Sas personnel -WC -Sas pièces ...etc					
1.7 Ouvrages divers					
1.7.1 Isolation en laine minérale	M2	80,00			
Localisation : Dans les combles sur emprise de la zone existante comprenant: Sas Pièces, Sas propre personnel, douche, WC PMR, EPI, zone vestiaires...etc					
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES					
3.1 Dépose/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures					
3.1.1 Dépose/repose d'ouvrages de menuiseries intérieures	FT	1,00			
Localisation : L'ensemble du mobilier et des ouvrages de menuiseries intérieures dans la zone travaux.					
3.2 Blocs-portes					
3.2.1 Bloc-porte coupe-feu					
3.2.1.1 Bloc-porte 1 vantail EI30	U	2,00			
Localisation : Bloc-porte d'accès aux vestiaires, sas "propre" personnel depuis la circulation suivant plans					
3.2.1.2 Bloc-porte 1 vantail EI30 WC	U	1,00			
Localisation : Bloc-porte d'accès au WC PMR suivant plans					
3.2.1.3 Bloc-porte 1 vantail EI15 WC	U	2,00			
Localisation : Blocs-portes d'accès aux EPI depuis le sas "propre" personnel suivant					

Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-REVETEMENTS DE

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
...Suite de "3.2.1 3 Bloc-porte 1 vantail EI15 WC..."						
	plans					
3.2.2	Accessoires pour portes					
3.2.2 1	Butoir de sol cylindrique	U	20,00			
	<i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des blocs- portes intérieurs et extérieurs, suivant plans architecte.					
3.2.2 2	Organigramme des portes communes	EN	1,00			
	<i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des locaux créés et réaménagés					
3.3	Façades de gaines - Coffres - Trappes					
3.3.1	Coffres					
3.3.1 1	Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux	ML	20,00			
	<i>Localisation :</i> Coffres cache-tuyaux horizontaux et verticaux suivant plans de l'architecte et des lots techniques.					
3.4	Profil,habillages divers					
3.4 1	Couvre-joint de dilatation	ML	10,00			
	<i>Localisation :</i> Sur murs au droit des joints de dilatation, et notamment au droit des ouvertures de baie entre extension atelier 1 et les locaux EPI, sas pièces etc....					
3.4 2	Détalonnage de portes	EN	1,00			
	<i>Localisation :</i> Détalonnage de portes pour assurer le passage d'air suivant recommandations du lot Ventilation					
3.4 3	Patères	U	8,00			
	<i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des sanitaires					
3.5	Signalétique					
3.5.1	Panneaux de sécurité					
3.5.1 1	Plan d'évacuation et d'intervention	EN	1,00			
	<i>Localisation :</i> Plans d'évacuation dans la circulation principale suivant réglementation en vigueur.					
3.5.1 2	Règlementation lutte contre l'incendie	EN	1,00			
	<i>Localisation :</i> Dans la circulation horizontale principale du bâtiment réhabilité, suivant réglementation en vigueur.					
3.5.2	Signalisation de portes					
3.5.2 1	Plaque en plastique	U	17,00			
	<i>Localisation :</i> Désignation des locaux des différents locaux créés et / ou réaménagés suivant plans.					
3.5.2 2	Pictogrammes sanitaires	U	14,00			
	<i>Localisation :</i> Ensemble des portes des sanitaires					
3.5.2 3	Signalisation de portes coupe-feu	U	6,00			
	<i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des blocs-portes coupe-feu.					

Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-REVETEMENTS DE

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
5	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE					
5.1	Travaux préparatoires					
5.1.1	Dépose de revêtement de sol existant					
5.1.1 1	Dépose de revêtement de sol existant <i>Localisation :</i> Sur l'emprise des futurs locaux suivant indications des plans notamment la zone vestiaires / sanitaires, sas pièces / wc / sas "propre" personnel...etc (hors douches conservées en l'état)	M2	70,00			
5.1.2	Etanchéité sous carrelage et faïence					
5.1.2 1	Primaire d'imperméabilisation sous faïence <i>Localisation :</i> Sous la faïence décrite ci-après.	M2	20,00			
5.2	Ragréage de sol					
5.2 1	Ragréage fibré <i>Localisation :</i> Au sol de l'ensemble des locaux créés et réaménagés à savoir : -Bloc vestiaires + douches -Sas Pièces -Sas "Propre" Personnel -WC PMR ...etc	M2	70,00			
5.3	Carrelage					
5.3.1	Pose collée					
5.3.1 1	Carrelage grès cérame 45 x 45 cm <i>Localisation :</i> Au sol de la zone vestiaires (hors douches conservées en l'état), du WC, du sas "propre" personnel...etc	M2	70,00			
5.4	Plinthes					
5.4 1	Plinthes droites de 45 cm en grès cérame <i>Localisation :</i> A la périphérie de la zone vestiaires hors douches, du WC, du sas "propre" personnel...etc	ML	61,20			
5.5	Faïence					
5.5 1	Faïence 20x20 <i>Localisation :</i> Faïence à prévoir : -Sur 0.60 m ht au droit des lavabos, auges, vide seau y compris sur murs en retours suivant configurations....etc	M2	20,00			
5.6	Résine de sol					
5.6 1	Résine de sol circulaire conductrice et anti-statique <i>Localisation :</i> Au sol des locaux ci-dessous y compris remontées en plinthe périphériques sur 0.10 m ht: -Extension ateliers 1 et 2 -Sas pièces ...etc	M2	165,00			
5.7	Accessoires et finitions					
5.7.1	Divers					
5.7.1 1	Profilé de transition <i>Localisation :</i> Profilés de transition entre revêtements de natures différentes suivant	ML	12,00			

Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-REVETEMENTS DE

		U	Quantité indicative	Quantité entreprise	Prix unitaire €HT	Montant €HT
...Suite de "5.7.1 1 Profilé de transition..."						
5.7.1 2	plans, Couvre-joint de dilatation à clipser <i>Localisation :</i> Au droit des joints de dilatation entre existant et projet	ML	5,00			
5.7.1 3	Regard de visite avec tampon à carreler <i>Localisation :</i> Regard de visite dans locaux carrelés suivant plans	U	3,00			
7	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE					
7.1	Peinture					
7.1.1	Peinture sur plafond					
7.1.1 1	Peinture acrylique sur plafond <i>Localisation :</i> Sur plafond en plaques de plâtre du sas pièces et de l'extension 2	M2	51,00			
7.1.2	Peinture sur mur					
7.1.2 1	Peinture acrylique sur murs <i>Localisation :</i> Sur l'ensemble des murs des locaux: Extension atelier 2, Sas "propre personnel", WC PMR, EPI, Sas pièces, Vestiaires.	M2	400,00			
7.1.3	Peinture sur bloc-porte					
7.1.3 1	Peinture sur bloc-porte <i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des blocs-portes dans la zone travaux, aux 2 faces y compris chants hors portes métalliques et portes CR4.	M2	61,00			
7.1.4	Peinture sur subjectiles métalliques					
7.1.4 1	Peinture sur canalisations de plomberie <i>Localisation :</i> Sur l'ensemble des canalisations de plomberie et de chauffage métalliques apparentes, l'ensemble des corps de chauffe apparents...etc	EN	1,00			
7.1.5	Peinture sur subjectiles plastiques					
7.1.5 1	Peinture sur canalisations de plomberie <i>Localisation :</i> Sur l'ensemble des canalisations PVC apparentes,	EN	1,00			
7.2	Nettoyage de réception					
7.2 1	Nettoyage de pré-réception <i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des zones concernées par les travaux	EN	1,00			
7.2 2	Nettoyage complet de réception <i>Localisation :</i> Pour l'ensemble des zones concernées par les travaux	EN	1,00			

Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 03.2 Page : 03.3 Page : 03.4 Page : 03.5 Page : 03.6			
Total Lot N°03 DOUBLAGE-CLOISON-PLAFOND-...			