



MARCHE DE TRAVAUX 725100

Marché passé selon la procédure adaptée, en application de l'article R2123-1 du Code de la Commande Publique suivant le décret 2018-1075 du 03 décembre 2018, version en vigueur à la date d'engagement de la consultation

POUVOIR ADJUDICATEUR
CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL FRANCE ETAT-UNIS
715 Rue Dunant
50009 SAINT-LO Cedex
Etablissement support du GHT Centre Manche

ETABLISSEMENT CONCERNE PAR LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
Etablissement partie du GHT Centre Manche

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Le directeur du centre hospitalier de SAINT-LO,
Etablissement support du GHT CENTRE MANCHE

**Travaux de remplacement des menuiseries extérieures
des bâtiments administratifs n°11,12 et 15**

DESCRIPTION DES TRAVAUX (C.C.T.P.)

Maître d'œuvre : Services techniques du centre hospitalier

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Contenu

I -	Objet :	3
II -	Description des travaux	3
	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	3
	Photos des différentes façades.....	6

I - Objet :

Le présent projet consiste à la rénovation de l'ensemble des fenêtres du bâtiment 11-12-15, DA, DRH et BA du Centre Hospitalier.

Les entreprises retenues auront à leur charge l'évacuation à la décharge des gravats générés.

Toutes les dimensions et métrés seront à prendre sur site.

II - Description des travaux

Ce présent marché est composé d'un lot unique :

- **LOT unique – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM**

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Il est prévu le remplacement des **44 fenêtres bois** par des fenêtres en version « rénovation », avec remplacement des pièces d'appuis, y compris dépose et évacuation des existantes, et de **4 portes**.

Bat 12 :

Bat12_Façade Sud

- 15 fenêtres
- 2 portes



- Bat 12_Façade Ouest

- 8 fenêtres
- 1 porte



Bat 11 :

- Bat 11_Façade Sud
 - 14 fenêtres (2 en OB dans la cage escalier)
 - 1 porte



- Bat11_Façade Est
 - 2 fenêtres



Bat 15 : En Option

- Bat 15_Façade Nord
 - 5 fenêtres



blanc

Les fenêtres devront être en aluminium laqué à rupture de pont thermique double vitrage 4/16/4 avec de l'argon.

Par ailleurs l'aspect esthétique doit être identique à l'existant (recommandation ABF).

Ces fenêtres seront de type « ouvrant à la française » et équipées de compas réglables de limitation d'ouverture.

Seront également à prévoir :

- Le remplacement des tablettes bois,

- Une grille de ventilation au minimum sur 1 battant, voire 2 suivant les cas,
- La reprise d'enduit et calfeutrement éventuel en cas de dégradation lors de la dépose, en intérieur et extérieur, tout champlat alu nécessaire.

Un point de vigilance à prendre en compte, notamment sur le bat 11, les supports et bandes de redressement ne sont pas toutes en très bon état, il faudra s'assurer de la bande étanchéité à l'air et à l'eau... (peut parfois refaire ces bandes de redressement)

Photos des différentes façades

Centre Hospitalier de Coutances

1er étage

Bt 8 - 70 m²

Bt 9 - 247 m²

Bt 10 - 103 m²

Bt 11 - 214 m²

Bt 12 - 317 m²

Bt 13 - 523 m²

Bt 15 - 63 m²

