

Travaux de mises aux normes des chambres de sûreté des casernes de Gendarmerie des Landes (40) BPU pour <u>UNE</u> chambre de sûreté *						
REF	Nature des travaux	Unité	Qté	PU HT	Total HT	Total TTC
<b>2.1.</b>	<b>DÉFINITION SOMMAIRE DE L'OPÉRATION</b>					
<b>2.1.1.</b>	<u>Description des opérations à réaliser</u>					
	Démolition des installations existantes compris évacuation des gravats	ENS				
	Dépose chape et ragréage	ENS				
	<b>REVÊTEMENT DE SOL</b>					
	Chape sur trame électrique compris pente 1 %.	m²				
	Fourniture et pose d'une peinture au sol type résine epoxy très haute adhérence	m²				
	Mise en peinture murs et plafond en 3 couches blanc Mat ou teinture dans la masse	m²				
	<u>Éclairage Naturel</u>					
	Réalisation d'un éclairage naturel suivant prescriptions	ENS				
	<b>EQUIPEMENTS PARTICULIERS</b>					
	<u>Banquette</u>					
	Modification bat flanc en ciment gris angle arrondis	U				
	<u>Muret d'occultation</u>					
	Réalisation d'un brise vue triangulaire pour les wc en béton avec angles arrondis suivant prescriptions	ENS				
	<u>Plomberie</u>					
	Reprise du réseau de plomberie pour wc à la Turque	ENS				
	Fourniture et pose de wc à la turque suivant prescription	U				
	Tempomatic pour wc avec commande côté couloir et système anti vandalisme	U				
	<b>ACCESSIBILITÉ – PORTE</b>					
	<u>Porte</u>					
	Dépose porte extérieure	ENS				
	Fourniture et pose d'un bloc porte et porte extérieure avec oeillet suivant prescriptions fiche technique	U				
	Fourniture d'une clé par serrure ( 2 serrures par porte)	U				
	Peinture porte intérieure	m²				
	Peinture porte extérieure	m²				
	<b>EQUIPEMENT THERMIQUE</b>					
	<u>Chauffage</u>					
	Plancher chauffant électrique compris thermostat dans le couloir	U				
	<u>Ventilation</u>					
	Fourniture et pose d'un ensemble VMC simple flux	U				
	Modification électrique avec changement luminaire et alimentation VMC	U				
<b>2.1.2.</b>	<b>Installation de chantier</b>					
	Baraque de chantier, location à la semaine	ENS				
	Location de WC chimique cis vidange hebdomadaire	ENS				
	clôture de chantier HERRAS	mL				
	Echaffaudage	ENS				
	Mise en place protection film polyane	m²				

<b>TOTAL :</b>		0	0	0
----------------	--	---	---	---

PRESTATIONS HORS BPU					
Main d'oeuvre (*Les déplacements sont compris dans le taux horaires)	H				
Fournitures et matériels					
Délai d'exécution, en jours calendaires des travaux, période de préparation comprise pour <b>2 chambres</b>					

Date de début des travaux :	
Date de fin des travaux :	

Ne seront analysées sur le critère prix uniquement les cases non grisées.

\* Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultants de l'exécution des prestations (y compris la main d'oeuvre ; déplacements ; fournitures ; transports et éliminations des déchets) inclure tous les frais généraux, impôts et taxes.