

Torrent de Faucon -
Correction torrentielle –
Contre-barrage au B92 -
B106

Détail Estimatif (DE)

**PERIMETRE DE L'UBAYE
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUCON DE BARCELONNETTE
FORET DOMANIALE DE COSTEBELLE
TORRENT DE FAUCON**

CONTRE BARRAGE AU B92 - B106

DETAIL ESTIMATIF 1/2

Article	Nature des Travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire € H.T.	Montant € H.T.
1	Etudes préalables à l'exécution des travaux	Forfait	1		
2	Installation et repli de chantier	Forfait	1		
3	Sécurisation vis-à-vis du risque rocheux	Forfait	1		
4	Pistes d'accès	Forfait	1		
5	Implantation de l'ouvrage	Forfait	1		
6	Terrassement	Forfait	1		
7	Destruction de rocher compact	m3	5		
8	Coffrages	m2	148		
9	Béton de propreté	m3	5		
10	Béton pour béton armé	m3	91		
11	Armatures	kg	4 109		
12	Eléments métalliques - Plaques laminées	kg	1 454		
13	Eléments métalliques - Cornières	kg	51		
14	Massif drainant	m3	10		
15	Joints de compression	m2	5		
16	Contrôles de béton	Unité	6		
17	Enrochements bétonnés	m3	68		

**PERIMETRE DE L'UBAYE
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUCON DE BARCELONNETTE
FORET DOMANIALE DE COSTEBELLE
TORRENT DE FAUCON**

CONTRE BARRAGE AU B92 - B106

DETAIL ESTIMATIF 2/2

Article	Nature des Travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire € H.T.	Montant € H.T.
18	Pelle à chenilles	H	20		
19	Camion	H	10		
20	Chargeur	H	10		
21	Plan de récolement	Forfait	1		
				Total € H.T.	
				TVA 20,0 %	
				Total € T.T.C.	

Montant total T.T.C. en lettres :

.....
.....

A , le

L'Entrepreneur