

Torrent de Faucon -
Correction torrentielle –
Contre-barrage au B92 -
B106

Avant-Métré (AVM)

**PERIMETRE DE L'UBAYE
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUCON DE BARCELONNETTE
FORET DOMANIALE DE COSTEBELLE
TORRENT DE FAUCON**

CONTRE BARRAGE AU B92 - B106

AVANT METRE 1/3

Article	Nature des travaux	Unité	Quantité
---------	--------------------	-------	----------

7	Destruction de rocher compact	m3	5
---	-------------------------------	----	---

8	Coffrages	m2	148
---	-----------	----	-----

		Surface (m²)
Corps central	Voile amont	58.5
Corps central	Voile aval	55.6
Corps central	Cuvette	8.7
Corps central	Côtés	18.3
Aile RG	Face amont	2.3
Aile RG	Face aval	2.3
Aile RG	Côté	2.4

9	Béton de propreté	m3	5
---	-------------------	----	---

	Surface (m²)	Epaisseur (m)	Volume (m3)
Fond fouille	26.0	0.20	5.2

10	Béton pour béton armé	m3	91
----	-----------------------	----	----

	Volume (m3)
Corps central	89
Aile RG	2.3

11	Armatures	kg	4 109
----	-----------	----	-------

	Volume ouvrage (m3)	Ratio (kg/m3)	Poids (kg)
Corps central	89	45	4005.0
Aile RG	2.3	45	103.5

**PERIMETRE DE L'UBAYE
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUCON DE BARCELONNETTE
FORET DOMANIALE DE COSTEBELLE
TORRENT DE FAUCON**

CONTRE BARRAGE AU B92 - B106

AVANT METRE 2/3

Article	Nature des travaux	Unité	Quantité
---------	--------------------	-------	----------

12	Eléments métalliques - Plaques laminées	kg	1 454
----	---	----	-------

Poids (kg/m²)= 80

Ep= 10mm

	Poids surfacique (kg/m²)	Surface (m²)	Poids (kg)
Cuvette	80	18.2	1454.4

13	Eléments métalliques - Cornières	kg	51
----	----------------------------------	----	----

	Poids linéique (kg/m)	Longueur (m)	Poids (kg)
RD	6.2	4.1	25.4
RG	6.2	4.2	26.0

14	Massif drainant	m3	10
----	-----------------	----	----

	Surface (m²)	Epaisseur (m)	Volume (m3)
Corps central	33	0.3	9.9

15	Joints de compression	m2	5
----	-----------------------	----	---

	Surface (m²)
Aile rive droite	3
Aile rive gauche	2

17	Enrochements bétonnés	m3	68
----	-----------------------	----	----

	Volume (m3)
Aile RD	16.3
Poutre	1.5
Entonnement RG	14.7
Entonnement RD	14.2
B91'	21

**PERIMETRE DE L'UBAYE
TERRITOIRE COMMUNAL DE FAUCON DE BARCELONNETTE
FORET DOMANIALE DE COSTEBELLE
TORRENT DE FAUCON**

CONTRE BARRAGE AU B92 - B106

AVANT METRE 3/3

Montant total T.T.C. en lettres :

.....

.....

A , le

L'Entrepreneur