

BAINS

HOPITAL GEORGES PIANTA – THONON LES

**CCTP LOT N° 01 MOBILIER ET AGENCEMENT INTERIEUR  
SUR MESURE**

04 juillet 2025

ARCHITECTE

**GROUPEMENT GCC / GARBIT & BLONDEAU**

**PRO  
DCE**



# 1. MOBILIER ET AGENCEMENT SUR MESURE

## GENERALITES

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents suivants :

D.T.U. en vigueur à la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.) propres aux ouvrages du présent lot, notamment le cahier des clauses techniques du D.T.U. 36.2 concernant les travaux de menuiseries en bois.

Les D.T.U. réglementairement applicables seront ceux figurant sur la liste en vigueur à la date d'engagement de la consultation.

La liste des D.T.U. en vigueur ainsi que leur date de publication sera celle donnée par le C.C.T.G. des Marchés Publics de travaux de bâtiments.

Normes Françaises homologuées (NF) avec date de prise d'effet un mois après la décision d'homologation.

Agréments et avis du C.S.T.B.

Tous les documents officiels connus à ce jour.

Aux règles et techniques de la construction, habituelles à la profession.

A la réglementation relative à la sécurité et à la santé conformément aux dispositions du Code du Travail et aux spécifications du P.G.C. - S.P.S.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du Contrôleur Technique.

### 1.1 CONTEXTE

Les travaux de construction d'un bâtiment hospitalier de 180 lits à l'hôpital George PIANTA à THONON LES BAINS sont en voie d'achèvement.

L'objet du présent lot porte sur la fourniture et la pose de mobiliers et d'agencement intérieur sur mesure, dans les locaux du bâtiment en voie d'achèvement, en lieu et place d'équipements déjà posés et inadaptés à l'usage.

Sont intégrés à l'offre de l'entreprise les prestations suivantes :

- La réalisation d'1 ml d'un mobilier témoin (1 ml d'un meuble bas et d'un meuble haut des offices alimentaires),
- Les plans d'exécution des ouvrages,
- La prise de cotes précises « in situ » avant plans d'exécution et mise en fabrication des mobiliers, aux fins d'adaptation de ces derniers aux dimensions des locaux existants,
- Les adaptations éventuelles des mobiliers au moment de la pose,
- Le niveau de finition des mobiliers « fini et ajusté »,
- Les travaux de dépose et d'évacuation des mobiliers et des équipements sanitaires déjà installés et ne correspondant pas aux attentes du Maître d'Ouvrage,
- Les travaux de consignation des équipements électriques et sanitaires déjà installés,
- Les travaux de reprise de peinture des murs et cloisons au droit des nouveaux mobiliers,
- Les travaux d'adaptation des ouvrages électriques et de plomberie déjà en place, nécessaires au fonctionnement des mobiliers et agencement prévus dans le présent lot,
- Les travaux de reprise ponctuelle des sols en cas de dégradation lors de la dépose des équipements existants et de la pose des nouveaux mobiliers,
- Les travaux de nettoyage en fin de travaux des locaux dans lesquels l'entreprise est

intervenue (sols, murs, mobiliers, ...)

## 2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

### GENERALITES

Principe constructif des meubles avec finition mélaminé et stratifié, comprenant :

- Toute l'ossature du mobilier sera réalisée avec des panneaux de particules de haute densité de 19 ou 38 mm ne dégageant pas de COV
- Les portes, façades de tiroirs, les éléments stipulés au descriptif et les parties mobiles seront revêtues de stratifié y compris chants et obligatoirement contrebalancées. Les plinthes seront fixées par clips démontables et fabriquées en panneaux hydrofuge et contrebalancées. Les meubles seront montés sur piétements métalliques et vérins PVC réglables de l'intérieur du meuble.
- Les portes ouvrantes ainsi que toutes parties mobiles et les façades de tiroirs seront en 19 mm d'épaisseur.
- Les étagères seront également réalisées en 19 mm d'épaisseur
- Tous les bois d'ossature seront obligatoirement traités fongicide et insecticides avec avis CSTB,

Stratifié :

- Les meubles seront revêtus de stratifié sur toutes les parties horizontales (sauf les étagères à l'intérieur des meubles) et sur toutes parties demandant un esthétisme particulier ou stipulées au descriptif.

Mélaminé :

- Toutes les étagères intérieures de meubles seront en mélaminé de 19 mm et auront les chants plaqués stratifié, tous les chants de meubles visibles ou invisibles seront plaqués en stratifié.
- Les corps de meubles seront réalisés en mélaminé de 19 mm, les fonds de meubles non visibles pourront être en mélaminé 8 mm d'épaisseur de même finition.

Ferrage des portes :

- Par charnières invisibles 180°, à enclenchement automatique supprimant le blocage par tournevis, fixation sur les portes par tourillons métalliques.
- Bouton de tirage, coloris au choix de l'Architecte.
- 2 butées en néoprène en partie haute afin d'éviter le bruit de fermeture des portes.

Fixation des étagères :

- Toutes les étagères sans exception seront prévues démontables.
- Fixations sur taquets en aluminium.

Serrures :

- Pour portes : 2 paumelles par vantail et 1 serrure basse par vantail avec cylindre, ensemble en acier inox brossé.

Réservations :

- Toutes les réservations pour incorporation d'appareils sanitaires, de cuisson ou autres sont à prévoir.

**2.1. CONSIGNATION DES RESEAUX ET OUVRAGES ELECTRIQUES ET DE  
PLOMBERIE DANS LES  
LOCAUX CONCERNES PAR LES OUVRAGES DU PRESENT LOT :**

Travaux comprenant :

- Consignation et dépose des équipements électriques et de plomberie, existants au droit des travaux à réaliser dans les locaux en vue de la pose des nouveaux mobiliers prévus aux articles 2.3 à 2.25 ci-dessous,
- Travaux à la charge du présent lot, à réaliser par une entreprise ou des entreprises habilitées à consigner des réseaux électriques et de plomberie,
- Y compris toute sujétion de réalisation.

▪ *Localisation : au droit des travaux à réaliser décrits aux articles 2.3 à 2.25*

**2.2. DEPOSE DES MOBILIERS EXISTANTS DANS LES LOCAUX CONCERNES  
PAR LES OUVRAGES  
DU PRESENT LOT :**

Travaux comprenant :

- Après consignation des équipements prévus à l'article 2.1 ci-dessus, dépose et évacuation des mobiliers existants au droit des travaux à réaliser dans les locaux, en vue de la pose des nouveaux mobiliers prévus aux articles 2.3 à 2.25 ci-dessous, notamment :
  - Plans de travail, piétements, éviers, robinetteries, faïences murales, crédences, ....
- Y compris toute sujétion de réalisation.

▪ *Localisation : au droit des travaux à réaliser décrits aux articles 2.3 à 2.25*

**2.3. MEUBLE SOUS PLAN VASQUE EXISTANT DANS LOCAUX DE SOINS :**

Fourniture et pose d'un meuble bas habillant la sous-face d'un lavabo médicalisé existant comprenant :

- Meuble bas :
  - caisson 4 faces en aggloméré bois stratifié blanc 38 mm, couleur au choix de l'architecte
  - fond en aggloméré mélaminé blanc épaisseur 12 mm,
  - panneaux de façade de fermeture du caisson en aggloméré bois stratifié aspect blanc, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm, fixation par vis cuvette,
  - plinthe basse stratifié gris clair.
  - découpes diverses du fond à adapter sur place selon la configuration du mécanisme de la robinetterie existante actuellement disposée sous le lavabo
- Dimensions indicatives : longueur 500 x profondeur 350 x hauteur 500 mm
  - Les dimensions du meuble seront à adapter sur place, après prise de cotes et vérification, afin de couvrir l'ensemble des canalisations, prises et équipements électriques présents sous le lavabo existant

▪ *Localisation :*

- *Office de soins chirurgie unité 1 RDC (orthopédie) - HGP-0-27-007*
- *Office de soins maternité R+1- HGP-1-27-007*
- *Salle de soins maternité R+1 (réa bébé) - HGP-1-27-004*
- *Bureau médical pédiatre maternité R+1- HGP-1-27-005*
- *Pouponnière maternité R+1 - - HGP-1-27-003*
- *Office soins pédiatrie R+1 - HGP -1-29-005*

- *Office de soins CSG R+2 - HGP-2-27-007*
- *Office des soins unité 2 (VUGO) RDC - HGP-0-29-001*
- *Salon des familles (VUGO) RDC - HGP-0-26-001*
- *Bureau médical (VUGO) RDC - HGP-0-29-019*
- *Salle de réanimation NEONAT R+1 - HGP-1-26-021*
- *Office de soins NEONAT R+1 - HGP-1-26-020*
- *Entrée bureau HDJ Pédiatrie R+1 - HGP-1-26-012*
- *Salle de soins Pédiatrie R+1 - HGP-1-29-024*
- *Bureau cadre Maternité R+1 - HGP-1-27-001*
- *Salon famille Pédiatrie R+1 - HGP-1-29-017*
- *Salle de jeux R+1 - HGP-1-26-014*
- *Bureau Cadre Pédiatrie R+1 - HGP-1-26-013*
- *Décontamination CSG R+2 - HGP-2-27-008*
- *Office de soins médecine R+2 - HGP-2-26-014*
- *Office de soins UGS R+2 - HGP-2-29-01*
- **OPTION Cache siphon :**
  - caisson 3 faces aggloméré bois stratifié gris blanc 19 mm, couleur au choix de l'architecte. Le cache siphon sera prévu démontable.
  - dimensions selon carnet de détail n° A et prise de cotes sur place
  - y compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre,
    - A chiffrer en complément du chiffrage de base pour chacun des locaux concernés

#### **2.4. PLATEAU DE RESINE PHENOLIQUE :**

Fourniture et pose de plateau de résine phénolique sur piétement métallique de pailleasse existante comprenant :

- Panneau plan de résine phénolique autoporteur à base de résines thermodurcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
- Couleur blanche,
- Epaisseur 16mm,
- Bords et chants arrondis,
- Panneau à découpe et à adapter à la longueur et la profondeur de la pailleasse existante,
- Découpe du plan pour adaptation au piétement métallique existant,
- Fixations sur piétement métallique existant, y compris percements, vis à tête fraisée disposées en sous-face du plateau, renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
- Dimensions selon dispositions des plans et des locaux,
- Selon détails architecte, carnet n° A
  - *Localisation :*
    - *Décontamination chirurgie unité 1 RDC*
    - *Décontamination chirurgie unité 2 RDC*
    - *Décontamination maternité R+1*
    - *Décontamination pédiatrie R+1*
    - *Décontamination CSG R+2*

- *Décontamination UGS R+2*
- *Décontamination néonatal R+1*

## **2.5. PLAN DE TRAVAIL FORMANT BUREAU (2 LOCAUX CONCERNES) :**

Fourniture et pose d'un plan de travail formant bureau comprenant :

- Plan de travail en aggloméré bois stratifié blanc, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm,
- Bords droits,
- Plan de travail en angle 1600 x 1600 mm, profondeur 600 mm,
- Joues latérales en aggloméré bois, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm, hauteur 712 mm,
- Joues intermédiaires formant support d'angle, en aggloméré bois épaisseur 19 mm, dimensions 600 x 600 x 712 mm hauteur,
- Pied métallique laqué blanc diamètre 60 mm
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions (1600 + 1600) x 600 x 750 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*

- *Bureau infirmier chirurgie unité 2 RDC*

## **2.6. PLAN DE TRAVAIL FORMANT BUREAU :**

Fourniture et pose d'un plan de travail formant bureau comprenant :

- Plan de travail en aggloméré bois stratifié blanc, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm,
- Bords droits,
- Plan de travail droit 3600, longueur et profondeur selon carnet de détails Architecte,
- Joues latérales en aggloméré bois, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm, hauteur 712 mm,
- Joues intermédiaires formant support d'extrémité, en aggloméré bois épaisseur 19 mm, dimensions 600 x 600 x 712 mm hauteur,
- Pieds métalliques laqués blanc diamètre 60 mm
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions selon carnet de détails
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*

- *Bureau infirmier Médecine R+2*

## **2.7. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE CHIRURGIE UNITE 1 RDC :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,



- Réserve pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découps et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### Evier :

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

#### Robinetterie :

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,
- dispositif auto-purge,
- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.  
Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2200 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- Office chirurgie unité 1 RDC

#### • **OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines therm durcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
- Couleur blanche,
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## **2.8. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE CHIRURGIE UNITE 2 RDC :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 5 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Réserve pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Pieds réglables en hauteur,
- Découps et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 3600 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,
- dispositif auto-purge,

- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.  
Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2200 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- Office chirurgie unité 2 RDC

#### • **OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines therm durcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
- Couleur blanche,
- Epaisseur 16mm,

- Bords, chants et dossieret 100 mm arrondis,
  - Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
  - Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
  - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
    - A chiffrer en complément du chiffrage de base
- **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**
    - Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossieret hauteur 100 mm (fond et retour),
    - Epaisseur 16mm,
    - Bords, chants et dossieret 100 mm arrondis,
    - Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
    - Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
    - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
      - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.9. MEUBLES BAS ET HAUT SALON DES FAMILLES RDC :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1200 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 1 porte OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par porte),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1200 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*

- *Office salon des familles RDC*

- ***OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*



## **2.10. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DETENTE CHIRURGIE UNITE 1 RDC :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2340 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2340 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### ○ Localisation :

- Office salle de détente chirurgie 1 RDC

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.11. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DETENTE CHIRURGIE UNITE 2 RDC :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2600 x 600 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2600 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- Office salle de détente chirurgie 2 RDC

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.12. PLACARDS PEDIATRIE R+1 :**

Pour les 4 locaux désignés dans la localisation, fourniture et pose d'un placard comprenant :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 38 mm,
- 2 portes coulissantes 750 mm stratifié blanc épaisseur 19 mm,
- fermeture à clef,
- poignées fil aluminium anodisé,
- 6 rayonnages panneaux mélaminé blanc épaisseur 19 mm, réglables en hauteur sur crémaillère aluminium,
- plinthe basse stratifié blanc
- y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre
- dimensions longueur 1500 x profondeur 600 x hauteur 2100 mm
- selon détails architecte, carnet n° A

### ○ *Localisation :*

- *Salle de soins pédiatrie R+1*
- *Bureau de cadre pédiatrie R+1 - HGP-1-26-013*
- *Salle de jeux en pédiatrie R+1 - HGP-1-26-014*
- *Salle ados en pédiatrie R+1 - HGP-1-29-025*

## **2.13. MEUBLE HAUT BIBONNERIE PEDIATRIE R+1 :**

Fourniture et pose de meuble haut comprenant :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié coloris au choix architecte, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2400 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### ○ *Localisation :*

- *Bibonnerie pédiatrie R+1*

## **2.14. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE MATERNITE R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Réservation pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),

- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### Evier :

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

#### Robinetterie :

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,
- dispositif auto-purge,
- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.  
Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.
- 

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2800 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- Office maternité R+1

#### • **OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines therm durcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
- Couleur blanche,
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,
- Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*



## **2.15. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE PEDIATRIE R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Niche pour micro-ondes
- Réservation pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1900 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égoût à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,

- dispositif auto-purge,
- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1900 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### Retour bas :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),

- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 600 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*

- *Office pédiatrie R+1*

- ***OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***

- *Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines thermodurcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,*
- *Couleur blanche,*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

- ***OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## **2.16. MEUBLES BAS ET HAUT SALON DES FAMILLES NEONAT R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1400 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 1 porte OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 1400 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### ○ Localisation :

- Office salon des familles Néonat R+1

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.17. MEUBLES BAS ET HAUT SALON DETENTE PERSONNEL NEONAT R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### ○ Localisation :

- Office salon détente personnel Néonat R+1

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.18. MEUBLE BAS BIBERONNERIE NEONAT R+1**

Fourniture et pose de meuble haut comprenant :

### **Meuble haut :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect blanc, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2400 x 400 x 600 mm hauteur,
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### ○ *Localisation :*

- *Biberonnerie Néonate R+1*

## **2.19. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DE RENCONTRES MATERNITE R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne (800 mm de profondeur), couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm, verrouillables à clé
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 3000 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)



- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

#### Robinetterie :

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm, verrouillables à clé
- 1 niche pour micro-ondes
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1500 x 400 x 600 mm hauteur

- Selon détails architecte, carnet n° A

#### **Etagère :**

- Etagère en panneau aggloméré bois stratifié chêne épaisseur 38 mm,
- Dimensions 1200 x 300 mm
  - Localisation :
    - Office salle rencontre maternité R+1
- **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**
  - Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dosseret hauteur 100 mm (fond et retour),
  - Epaisseur 16mm,
  - Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,
  - Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
  - Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
  - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
    - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.20. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DE DETENTE PERSONNEL R+1 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2200 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2200 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### ○ Localisation :

- Office salle de détente personnel R+1

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Epaisseur 16mm,
- Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,
- Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
- Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
  - A chiffrer en complément du chiffrage de base

## **2.21. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE CGS R+2 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- Filler contre gaine technique toute hauteur stratifié blanc, épaisseur 19 mm,
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Réservation pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égoût à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,

- dispositif auto-purge,
- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 1700 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- Office CGS R+2

- **OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**
  - Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines therm durcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
  - Couleur blanche,

- *Epaisseur 16mm,*
  - *Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,*
  - *Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
  - *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
  - *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
    - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*
- ***OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***
    - *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dosseret hauteur 100 mm (fond et retour),*
    - *Epaisseur 16mm,*
    - *Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,*
    - *Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
    - *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
    - *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
      - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## **2.22. MEUBLES BAS ET HAUT OFFICE MEDECINE R+2 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut pour office comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Réserve pour lave-vaisselle 600 x 600 mm
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découps et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 2400 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 2 bacs, sans trop-plein,
- Modèle : GROHE K500 80-S 116/50 2.0 rev ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : 1160 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- 2° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm  
Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. A proposer à l'accord de la MOA,
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique
- Douchette,
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- résistance au produit corrosif de détartrage,
- dispositif auto-purge,



- dispositif anti-retour sur ECS et EFS
- limiteur de température
- robinet avec flexible à visser
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.  
Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

○ *Localisation : Office médecine R+2*

#### Retour bas :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),

- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
  - Pieds réglables en hauteur,
  - Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
  - Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
  - Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
  - Assemblage par rainures, languettes et collage,
  - Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
  - Dimensions 1200 x 650 x 850 mm hauteur
  - Selon détails architecte, carnet n° A
- 
- **OPTION plan de travail en résine phénolique en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**
    - Fourniture et pose de plan de résine phénolique autoporteur à base de résines therm durcissables, renforcées de manière homogène par des fibres de cellulose et comprimées à haute pression,
    - Couleur blanche,
    - Epaisseur 16mm,
    - Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,
    - Evier deux bacs encastrés, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
    - Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
    - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
      - A chiffrer en complément du chiffrage de base
- 
- **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**
    - Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dosseret hauteur 100 mm (fond et retour),
    - Epaisseur 16mm,
    - Bords, chants et dosseret 100 mm arrondis,
    - Evier deux bacs encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, 1° bac : 340 x 420 x 185 mm, 2° bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite
    - Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,
    - Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,
      - A chiffrer en complément du chiffrage de base

### **2.23. MEUBLE ETAGERES CHAMBRE 1 ET 2 LITS R+2 (en OPTION) :**

Fourniture et pose de meuble « étagères » pour chambre à 1 lit et 2 lits comprenant :

- Caisson en panneau aggloméré bois mélaminé 300 x 300 x 3200 hauteur, couleur unie au choix architecte dito couleur mur tête de lit,
- 4 étagères fixes épaisseur 38 mm stratifié aspect chêne au choix architecte,
- Socle hauteur 10 cm stratifié aspect chêne au choix architecte,
- Panneau d'imposte aggloméré bois épaisseur 19 mm stratifié aspect chêne au choix architecte, aligné sur l'imposte de la porte de salle de bain et se bloquant sous dalle
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre,
- Dimensions 300 x 300 x 3200 mm
- Selon détails architecte, carnet n° A

- Localisation :

- Toutes les chambres à 1 lit R+2

### **OPTION : IMPOSTE SUR ARMOIRE CHAMBRE A 1 ET 2 LITS R+2 :**

Fourniture et pose d'impôtes pour chambre à 1 et 2 lits comprenant :

- Panneau d'imposte en aggloméré bois mélaminé 300 x 1300 hauteur, couleur unie au choix architecte dito couleur mur tête de lit, se bloquant sous dalle
- Fixations invisibles sur tasseaux bois,
- Y compris toute sujétion de pose et de mise en œuvre,
- Dimensions 300 x 1300 mm
- Selon détails architecte, carnet n° A

- Localisation :

- Toutes les chambres à 1 et 2 lits R+2

### **2.24. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DE DETENTE PERSONNEL R+2 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

#### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,

- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### Evier :

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

#### Robinetterie :

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*

- *Office salle de détente personnel R+2*

- ***OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Épaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Évier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## **2.25. MEUBLES BAS ET HAUT SALON DES FAMILLES R+2 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 3 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.

### **Electricité :**

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 1 porte OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour micro-ondes,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 1800 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

##### ○ Localisation :

- *Salon des familles R+2*

#### • **OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :**

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## **2.26. MEUBLES BAS ET HAUT SALLE DE VIE R+2 :**

Fourniture et pose de meubles bas et haut comprenant :

### **Meuble bas 1 :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 4 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 3 niches pour frigo bas, lave-vaisselle et four,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 4200 x 650 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

### **Evier :**

- Evier en acier inoxydable, 1 bac,
- Modèle : GROHE ou similaire
- Type d'installation : à encastrer par le dessus
- Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Épaisseur du matériau : 0.7 mm
- Finition satin
- Dimensions : ~ 800 x 500 mm
- 1° bac : 340 x 420 x 185 mm
- Installation : égouttoir à gauche ou à droite
- Trous de perçage : 2 x 35 mm
- Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
- Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage

### **Robinetterie :**

- Mitigeur monotrou sur plage type DELABIE Réf. 5650T2
- Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes flexibles à visser.
- Fixation renforcée.



#### Electricité :

- Découpes et réservations pour prises électriques selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Prises électriques type LEGRAND MOSAIC, 10, 16 ou 20 A, selon besoins électriques des équipements, y compris câblage et adaptations de l'armoire électrique dédiée,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Plomberie :

- Découpes et réservations pour plomberie selon besoins sur plan de travail meuble bas,
- Alimentation des équipements de plomberie en tube cuivre, diamètre adapté aux équipements, y compris soudures, vannes et raccordement sur robinetterie et canalisations existantes,
- Evacuation des équipements de plomberie en canalisation PVC, diamètre adapté aux équipements, y compris collage, siphons, coudes et raccordement sur équipements et canalisations existantes,
- Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,

#### Meuble haut :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- 6 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour hotte,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose et de mise en œuvre
- Dimensions 4200 x 400 x 600 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### Meuble bas 2 :

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé blanc,
- Plateau supérieur en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),
- 2 portes OF en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- 1 niche pour fauteuil roulant PMR, 1500 mm x 600 mm x 750 mm ht,
- Poignées fil alu anodisé,
- Etagères réglables en hauteur (2 par portes),
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Pieds réglables en hauteur,
- Crédence en panneaux type SPM, coloris au choix architecte, hauteur 650 mm x longueur du mobilier, collé entre le meuble bas et le meuble haut sur tous supports,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électrique et de plomberie,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,

- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 2000 x 600 x 850 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

#### **Etagère :**

- Caisson en panneau aggloméré bois stratifié blanc 19 mm,
- Fond en panneau aggloméré bois mélaminé chêne,
- 6 étagères en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, épaisseur 19 mm,
- Etagères réglables en hauteur,
- Plinthe basse en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 19 mm,
- Découpes et réservations diverses selon besoins des équipements électriques,
- Fixations sur supports de toute nature (béton, cloisons plâtre, ...)
- Assemblage par rainures, languettes et collage,
- Y compris toute sujétion d'assemblage, de pose en de mise en œuvre
- Dimensions 1000 x 600 x 2400 mm hauteur
- Selon détails architecte, carnet n° A

- *Localisation :*
  - *Office salle de vie R+2*

- ***OPTION plan de travail en stratifié avec évier encastré sans rebord en remplacement du plan de travail du meuble bas et de l'évier inox chiffrés en solution de base :***

- *Fourniture et pose en panneau aggloméré bois stratifié aspect chêne, couleur au choix de l'architecte, épaisseur 38 mm avec dossier hauteur 100 mm (fond et retour),*
- *Epaisseur 16mm,*
- *Bords, chants et dossier 100 mm arrondis,*
- *Evier un bac encastrés en résine sans rebords et sans trop-plein, dimensions : 1160 x 500 mm, bac : 340 x 420 x 185 mm, égouttoir à gauche ou à droite*
- *Y compris fixations sur meuble bas, avec renforts éventuels pour éviter le flambement du plateau,*
- *Y compris toutes sujétions de pose et de mise en œuvre,*
  - *A chiffrer en complément du chiffrage de base*

## 2.27. EQUIPEMENTS SALLE DE BAINS

Fourniture et pose de petits équipements pour l'ensemble des salles de bains des chambres comprenant :

- miroir vertical type HEWI série 477/801 avec pattes de fixation,
  - rectangulaire avec bords poncés,
  - fixation au mur par quatre pattes de fixation pour miroir,
  - largeur 600 mm, hauteur 1200 mm et épaisseur 6 mm,
  - pattes de fixation inclus,
  - bas du miroir à 1050 mm du sol,
- tablette HEWI série 477/801,
  - tablette avec rebord,
  - à fond plat et deux trous d'écoulement,
  - montage au mur par support mural amovible,
  - largeur 250 mm, hauteur 35 mm et profondeur 115 mm,
  - couleur au choix architecte dans la gamme du fabricant
- porte serviette HEWI série 477/801,
  - avec cœur en acier anti-corrosif continu,
  - longueur 600 mm, profondeur 90 mm, ø 33 mm,
  - rosaces ø 70 mm,
  - couleur au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant
- crochet double HEWI série 477/801,
  - protection antivol par une fixation cachée,
  - profondeur 44 mm, rosace ø 50 mm (1 crochet double fixé à 105 cm du sol pour PMR, 1 crochet double fixé à 160 cm du sol),
  - couleur au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant
- *Localisation :*
  - *Ensemble des salles de bains des niveaux RDC, R+1 et R+2*

## 2.28. NETTOYAGE DE FIN DE TRAVAUX :

Nettoyage de fin de travaux comprenant :

- Nettoyage avant réception
  - Sols,
  - Murs,
  - Mobiliers, y compris intérieurs des meubles
  - Equipements électriques
  - Equipements de plomberie sanitaire
  - Evacuation des emballages et des protections
- Nettoyage final de mise en service
  - Sols,
  - Murs,
  - Mobiliers, y compris intérieurs des meubles
  - Equipements électriques
  - Equipements de plomberie sanitaire

## **2.29. POSE DE DIVERS ELEMENTS :**

Pose des éléments suivants :

- Distributeurs savon (fournis par Hôpitaux du Léman)
- Distributeurs SHA (fournis par Hôpitaux du Léman)