



Saint-Chamond (42)

RESTRUCTURATION DES URGENCES ET DU HALL D'ACCUEIL DU SITE MCO DE L'HOPITAL DU GIER

V6

TOME 1 - Programme fonctionnel
TOME 2 - Programme Technique Détaillé
TOME 3 – Fiche locaux

Date : 15/05/2024

Auteur : Simon BADEZ

EVOLUTIONS DU DOCUMENT

Indice	Date	Nature de l'évolution	Rédacteur
1	09/03/2023	1 ^{ère} édition	Simon BADEZ
2	12/06/2023	Mise à jour	-
4	08/12/2023	Mise à jour	Marlène VOIRIN / Etienne COUPE
5	28/12/2023	Modification typologie faux plafonds	Marlène VOIRIN
6	15/05/2024	Compléments	Marlène VOIRIN

INTERLOCUTEURS

Maître d'ouvrage

Hôpital du Gier

19 rue Victor Hugo
42400 SAINT-CHAMOND

04 77 75 24 39
m.bonfils@hopitaldugier.fr

Assistant à Maîtrise d'ouvrage Programmist

ASCOREAL

Siège social Lyon
Les Terrasses des Bruyères Bât C
314, allée des Noisetiers
69760 LIMONEST

04 78 35 56 14
Lyon@ascoreal.fr

LOCAL		BANQUE D'ACCUEIL			N°	A 011
Surface utile	33 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Hall principal		USAGERS	Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Contigu à espace détente et WC réservés au personnel		SURETE	Banque et vitrage, sécurisation du personnel Accès sur digicode Volet roulant sur vitrage pour fermer Alarme avec report au PC sécurité	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Conservation du carrelage dans le hall existant.					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	plinthe bois à peindre	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Digicode				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafraîchissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF 1 WC +1 lave-main Alimentation EF et ECS 1 évier pour la cuisine				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire	
ELECTRICITE	Courants forts	3 postes de travail informatique (incluant les PCO) 8 PC 16A dans la kitchenette 1 PC en hauteur par local pour brasseur				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ 45 pour imprimantes / tél				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus	SO	

LOCAL	BANQUE D'ACCUEIL		N°	A 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS				
Equipement inclus au marché hors plomberie	Banque vitrée et plan de travail pour 2 postes (profondeur 90 cm). Hygiaphone + passage document La banque vitrée doit être adaptée pour recevoir des PMR. Placards de rangement intégrés, signalétique. Kitchenette avec plan de travail dans l'espace détente.			
Equipement hors marché	SO			
Commentaires sur l'aménagement				
Avec kitchenette et WC contigus uniquement pour le personnel Prévoir un logement pour l'équipement de terminal de la file d'attente (1Pc + 1 RJ45) sur la banque				

LOCAL		SALLE D'ATTENTE FAMILLES				N°	A 012	
Surface utile	35 m²		Nb locaux	1		Effectifs	25	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR		Hall principal		USAGERS		Public et personnel		
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès direct depuis l'entrée principale		SURETE		SO		
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires		Oui si local exposé	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS		Conservation du carrelage dans le hall existant.						
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES		plinthe bois à peindre	
PLAFONDS		Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES								
PORTES	Typologie		SO					
	Huisseries		SO		Passage libre minimal		SO	
	Contrôle d'accès		SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver		21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Rafrâichissement					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		SO					
	Evacuation		SO					
	Fluides autres		SO			Equipements inclus		SO
ELECTRICITE	Courants forts		4 PC pour des 2 écrans TV /affichage (2 par écran) 1 PC pour horloge. 2 PC pour bornes admission					
	Courants faibles		2 RJ 45 pour bornes admissions					
	Appel malade		SO			Détection intrusion		SO
	VDI		2 prises RJ45 ou HDMI encastrées pour raccordement de 2 écrans TV / affichage en salle d'attente			Equipements inclus		SO

LOCAL	SALLE D'ATTENTE FAMILLES	N°	A 012
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	SO		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
Prévoir 25 places assises et 3 fauteuils roulants			

LOCAL		KIOSQUE			N°	A 013
Surface utile	30 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Hall principal		USAGERS	Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis le hall et la salle d'attente familles		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Conservation du carrelage dans le hall existant.					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	plinthe bois à peindre	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	SO				
	Huisseries	SO		Passage libre minimal	SO	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 alimentation EF + ECS				
	Evacuation	A prévoir				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	1 alimentation 32 A 3P + N + T pour les futurs aménagements				
	Courants faibles	4 RJ45 par bloc CFO				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus	SO	

LOCAL	KIOSQUE	N°	A 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	SO		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
A positionner de façon visible.			

LOCAL		ZONE DETENTE KIOSQUE				N°	A 014
Surface utile	20 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Hall principal		USAGERS		Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis le hall et la salle d'attente familles		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)		250 Lux niveau général Encastré		Protections solaires		Oui si local exposé
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS		Conservation du carrelage dans le hall existant.					
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES		plinthe bois à peindre
PLAFONDS		Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		SO				
	Huisseries		SO		Passage libre minimal		SO
	Contrôle d'accès		SO				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Rafrâichissement				
	Ventilation		Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		2 alimentation EF pour machines à café				
	Evacuation		SO				
	Fluides autres		SO		Equipements inclus		SO
ELECTRICITE	Courants forts		4 PC pour machines à café + distributeurs				
	Courants faibles		SO				
	Appel malade		SO		Détection intrusion		SO
	VDI		SO		Equipements inclus		SO

LOCAL	ZONE DETENTE KIOSQUE	N°	A 014
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	SO		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
Concevoir un lieu convivial			

LOCAL		GUICHETS				N°	A 021
Surface utile	4 m²	Nb locaux		7		Effectifs	7
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Hall principal		USAGERS		Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Liaison directe avec la banque d'accueil, sanitaire		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Ventilation renforcée					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	Par guichet : 8 PC 16A 2 PC pour 2 copieurs					
	Courants faibles	5 RJ45 par guichet 2 RJ 45 pour copieurs					
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO	
	VDI	SO			Equipements inclus	SO	

LOCAL	GUICHETS	N°	A 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Prévoir le mobilier (banque d'accueil / plan de travail) avec le cloisonnement et les parois vitrées.		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
7 guichets avec isolement acoustique fort entre les guichets pour confidentialité des échanges.			

LOCAL		BUREAU RESPONSABLE SERVICE			N°	A 022
Surface utile	12 m²	Nb locaux	1		Effectifs	12
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Hall principal		USAGERS	Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Liaison directe avec les guichets		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Ventilation renforcée				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus	SO	

LOCAL	BUREAU RESPONSABLE SERVICE	N°	A 022
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés.		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés.			

LOCAL	POSTE DE SECURITE INCENDIE				N°	A 031
Surface utile	Ne pas déplacer		Nb locaux	1	Effectifs	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Hall principal		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		SO		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	SO				
	Eclairage artificiel (Lux)	SO		Protections solaires	SO	
	Occultation	SO				
REVETEMENTS						
SOLS	SO					
MURS	SO			PLINTHES	SO	
PLAFONDS	SO					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	SO				
	Huisseries	SO			Passage libre minimal	SO
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	SO		Eté	SO
	Traitement de l'air	SO				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO
ELECTRICITE	Courants forts	SO				
	Courants faibles	SO				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	SO

LOCAL	POSTE DE SECURITE INCENDIE	N°	A 031
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	SO		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
Ne doit pas être déplacé. Existant 24 m².			

LOCAL		DEPOSE MINUTE VEHICULES PARTICULIERS				N°	B 011	
Surface utile	Parvis entrée générale		Nb locaux	1		Effectifs		
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS		Public	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			SO		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND					CHARGE D'EXPLOITATION			
ECLAIRAGE		Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	SO					
		Eclairage artificiel (Lux)	SO			Protections solaires	SO	
		Occultation	SO					
REVETEMENTS								
SOLS		SO						
MURS		SO				PLINTHES	SO	
PLAFONDS		SO						
MENUISERIES								
PORTES		Typologie	SO					
		Huisseries	SO			Passage libre minimal	SO	
		Contrôle d'accès	SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC		Température cible	Hiver	SO		Eté	SO	
		Traitement de l'air	SO					
		Ventilation	SO					
PLOMBERIE		Alimentation EF-EC	SO					
		Evacuation	SO					
		Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE		Courants forts	SO					
		Courants faibles	SO					
		Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
		VDI	SO			Equipements inclus		SO

LOCAL	DEPOSE MINUTE VEHICULES PARTICULIERS	N°	B 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	SO		
Equipement hors marché	SO		
Commentaires sur l'aménagement			
Sur le parvis principal de l'hôpital			

LOCAL		SAS AMBULANCES (2 VEHICULES), CHAINES NRBC ET NETTOYAGE			N°	B 012
Surface utile	50 m²	Nb locaux	1		Effectifs	20
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS	Ambulance + patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès direct à la filière longue et box de déchocage		SURETE	Accès sécurisé depuis l'extérieur. Possibilité de pouvoir verrouiller l'accès depuis le SAS vers la filière longue	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,70 m		CHARGE D'EXPLOITATION	Voirie lourde	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	SO				
	Eclairage artificiel (Lux)	300 Lux		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Enrobé					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	SO	
PLAFONDS	SO					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Portes sectionnelles en acier isolé à manœuvre électrique. Fonctionnement automatique (impulsion montée et temporisation) 1 cellule de détection 2 feux oranges clignotants à éclat avec pré-signalisation En cas de panne de courant, le tablier de porte pour				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	6,60m larg. x 3.40m hauteur	
	Contrôle d'accès	Par badge et visiophone entre le SAS et la filière longue				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	SO		Été	SO
	Traitement de l'air	Conforme à la réglementation NRBC pour ce type de local				
	Ventilation	SO				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Lignes de décontamination NRBC				
	Evacuation	Siphon de sol (séparateur hydrocarbure, Traitement spécifique des EU contaminées)				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	4 PC 16A étanches				
	Courants faibles	SO				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	Report d'alarme Contrôle du verrouillage déverrouillage de la porte automatique sur extérieur	
	VDI	SO		Equipements inclus	SO	

LOCAL	SAS AMBULANCES (2 VEHICULES), CHAINES NRBC ET NETTOYAGE	N°	B 012
-------	--	----	-------

EQUIPEMENTS et APPAREILS

Equipement inclus au marché hors plomberie	Placard de rangement pour (5m²) pour le stockage des affaires des patients.
Equipement hors marché	SO

Commentaires sur l'aménagement

En bout du cheminement de la voie réservée aux véhicules de secours et d'urgence.
Stationnement de 2 véhicules en alignement.

LOCAL		BANQUE D'ACCUEIL			N°	B 013
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS	Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Point central d'admission et d'orientation entre les 3 flux : maison médicale, filière courte et filière longue		SURETE	Banque et vitrage blindés, sécurisation du personnel. Possibilité de contrôler les accès depuis le domaine public (pilotage porte automatique) Alarme avec report au PC sécurité et service des urgences	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ 45 pour copieurs				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	Report d'alarme Contrôle du verrouillage déverrouillage de la porte automatique sur extérieur	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BANQUE D'ACCUEIL	N°	B 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Banque vitrée et plan de travail pour 2 postes + 1 zone de travail supplémentaire. Rangements intégrés ou armoire, au choix de l'architecte.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
1 agent pour l'accueil et 2 personnes pour le secrétariat.			

LOCAL		ESPACE REPROGRAPHIE, FOURNITURES				N°	B 014		
Surface utile	4 m²		Nb locaux	1		Effectifs			
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES									
SECTEUR			Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS		Personnel		
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Accès uniquement depuis banque d'accueil / secrétariat		SURETE		SO		
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²		
ECLAIRAGE		Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle						
		Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non		
		Occultation	Non						
REVETEMENTS									
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS		Faux plafond acoustique démontable							
MENUISERIES									
PORTES		Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs						
		Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
		Contrôle d'accès	SO						
LOTS TECHNIQUES									
CVC		Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée		
		Traitement de l'air	SO						
		Ventilation	15 m3/h						
PLOMBERIE		Alimentation EF-EC	SO						
		Evacuation	SO						
		Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO		
ELECTRICITE		Courants forts	2 PC 16A						
		Courants faibles	2 RJ45 accolées aux PC 16A						
		Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
		VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	ESPACE REPROGRAPHIE, FOURNITURES	N°	B 014
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Prévoir un local de 4m² pour l'archivage de courte durée.			

LOCAL		SALLE D'ATTENTE FAMILLES			N°	B 015
Surface utile	30 m²	Nb locaux	1		Effectifs	15
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS	Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis B 011. Accès possibles vers urgences (FL et FC) et maison Médicale		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	150 Lux niveau général Encastré , éclairage indirect		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée Cloisons vitrées ou baie vitrée selon localisation afin de favoriser la surveillance.			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Baie libre ou porte pleine avec oculus et protection murale				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	2 vantaux : 1,1m+0,30m
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Disposer d'une zone, au sein de la salle d'attente, qui puisse accueillir les patients à risque infectieux. Zone en dépression par transfert d'air.				
	Ventilation	Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	EF pour machine à café				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	4 PC pour des 2 écrans TV / affichage (2 par écran) 1 PC 16A en entrée de local 10 PC 16A à répartir de manière homogène dans la salle pour le branchement des équipements (portables, etc.) des familles 2 PC 16A pour distributeurs				
	Courants faibles	2 RJ45				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	2 prises RJ45 ou HDMI encastrées pour raccordement de 2 écrans TV / affichage en salle d'attente			Equipements inclus	

LOCAL	SALLE D'ATTENTE FAMILLES	N°	B 015
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Salle d'attente arrivées patients valides et pour visiteurs filière longue. Une zone de la salle d'attente doit pouvoir être isolée en cas de patients à risque infectieux. 2 écrans de grandes dimensions adaptés à une salle d'attente (diffusion des informa			

LOCAL		SANITAIRES PUBLICS PMR				N°	B 016	
Surface utile	4 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS		Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Accès depuis la salle d'attente		SURETE		Condamnation du WC par l'intérieur avec décondamnation possible par l'extérieur.	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)		150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2							
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
	Contrôle d'accès	SO						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Été	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà		
	Traitement de l'air	SO						
	Ventilation	Selon RSD Loire						
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF /lavabo						
	Evacuation	Sur équipements						
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR		
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche						
	Courants faibles	SO						
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
	VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	SANITAIRES PUBLICS PMR	N°	B 016
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX CONSULTATION IAO			N°	B 021
Surface utile	15 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Pôle Accueil et Orientation Urgences et Maison Médicale		USAGERS	Patients + infirmier IAO	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Liaison visuelle sur les salles d'attente B015 C011 E011 E012 F012		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Non	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Rafraîchissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 2 prises vide		Equipements inclus	Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX CONSULTATION IAO	N°	B 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Prise des constantes, lien visuel salle d'attente patients valides B.015 et attente patients couchés C.011. Prévoir une zone bureau dans le local.			

LOCAL		ATTENTE PATIENTS COUCHES			N°	C 011	
Surface utile	35 m²		Nb locaux	1		Effectifs	8
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Patients + personnel
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Accès depuis le SAS ambulance ou depuis l'accueil des urgences (B.013 et sa salle d'attente B.015)		SURETE		Entrée sécurisée par visiophone Vidéosurveillance
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)		300 Lux niveau général Encastré , éclairage indirect		Protections solaires		Oui si local exposé
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES		Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS		Faux plafond non démontable avec accès aux éléments techniques (trappes à prévoir), résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Porte pleine avec oculus				
	Huisseries		SO		Passage libre minimal		1,40m
	Contrôle d'accès		Porte antieffraction, porte automatique				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	22°C (occupé) 14°C (inoccupé) Renforcement du chauffage par radiant si ouvert sur circulation	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air		Disposer d'une zone, au sein de la salle d'attente, qui puisse accueillir les patients à risque infectieux. Zone en dépression par transfert d'air.				
	Ventilation		Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		1 lave-mains (arrivée EF ECS)				
	Evacuation		Sur équipements				
	Fluides autres		Gaine tête de lit avec fluides médicaux pour 4 brancards avec 1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide		Equipements inclus		1 lave-mains
ELECTRICITE	Courants forts		Local Classe 0 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local 2 PC pour 1 écran TV / affichage				
	Courants faibles		2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade		Appel malade par patient Relié au PC Médical Infirmier		Détection intrusion		SO
	VDI		1 prise RJ45 ou HDMI encastrée pour raccordement d'un écran TV / affichage en salle d'attente		Equipements inclus		

LOCAL	ATTENTE PATIENTS COUCHES	N°	C 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 1 V)		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		ATTENTE PATIENTS COUCHES EN TRANSIT SORTIE			N°	C 012
Surface utile	54 m²	Nb locaux	1	Effectifs	20	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Liaison visuelle depuis le PC Médical Infirmier		SURETE	Sortie sur hôpital sécurisée par bouton poussoir à la sortie et digicode pour rentrer (et sonnette pour les patients)	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	300 Lux niveau général Encastré , éclairage indirect	Protections solaires	Oui si local exposé		
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable avec accès aux éléments techniques (trappes à prévoir)					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Porte pleine				
	Huisseries	SO		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	Porte antieffraction, porte automatique				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	22°C (occupé) 14°C (inoccupé) Renforcement du chauffage par radiant si ouvert sur circulation	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Disposer d'une zone, au sein de la salle d'attente, qui puisse accueillir les patients à risque infectieux. Zone en dépression par transfert d'air.				
	Ventilation	Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	Gaine tête de lit avec fluides médicaux pour 4 brancards avec 1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide	Equipements inclus	SO		
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local 2 PC pour 1 écran TV / affichage				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	Appel malade Relié au PC Médical Infirmier	Détection intrusion	SO		
	VDI	1 prise RJ45 ou HDMI encastrée pour raccordement d'un écran TV / affichage en salle d'attente	Equipements inclus			

LOCAL	ATTENTE PATIENTS COUCHES EN TRANSIT SORTIE	N°	C 012
-------	---	----	-------

EQUIPEMENTS et APPAREILS

Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Gaine tête de lit
Equipement hors marché	

Commentaires sur l'aménagement

LOCAL		SECRETARIAT FILIERE LONGUE			N°	C 013	
Surface utile	12 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		En fin du parcours patient, pour effectuer les documents de sortie.		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)	300 Lux niveau général Encastré , éclairage indirect			Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Oui					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Porte pleine					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	SO					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Rafrâichissement					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)					
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ 45 pour copieurs					
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SECRETARIAT FILIERE LONGUE	N°	C 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés ou armoire, au choix de l'architecte.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX AVEC POSTES DE DECHOCAGE DOUBLE			N°	C 021
Surface utile	30 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès le plus direct possible depuis le SAS Ambulance, cheminement aisé depuis l'ascenseur de transfert des patients dans les services en étage		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière Pas de détection de présence	Protections solaires	Non		
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond Prévoir séparation par cloison mobile entre les brancards			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Porte automatique avec oculus et protection murale				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	21°C mini	
	Traitement de l'air	Climatisation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 lave mains pour chaque lit (EF et ECS)				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	Fluides sur la colone par brancard 1 prise air médical 2 prises O2 3 prises vide		Equipements inclus	1 lave-main par brancard	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 2 selon NF C15-211 8 PC 16A et 3 PC 16A détrompées par lit via colone fixe 1 PC 16A en entrée de local Pour le stockage chariot de réanimation un bloc 3PC détrompées				
	Courants faibles	3 RJ 45 par brancard 2 RJ45 vers l'ordinateur mural				
	Appel malade	Appel malade (1 bloc porte + 1 tête de lit) / place Relié au PC Médical Infirmier		Détection intrusion	SO	
	VDI	Box relié au PC Médical Infirmier		Equipements inclus		

LOCAL	BOX AVEC POSTES DE DECHOCAGE DOUBLE	N°	C 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Colone (1 AM, 2 O2, 3 V) Bras de distribution multi fluides Isolement physique et visuel entre les brancards Un ordinateur mural		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX EXAMEN SIMPLE			N°	C 022
Surface utile	14 m²	Nb locaux	4		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle			
	Eclairage artificiel (Lux)		Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Non
	Occultation		Non			
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	1,20 m
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	2 box seront dédiés à la prise en charge de patients à risque infectieux. Box à pression négative (-30 Pa, avec sas à -10 Pa). Recyclage d'air interdit.				
	Ventilation	Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide			Equipements inclus	1 lave-mains
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	Appel malade (1 bloc porte + 1 tête de lit) Relié au PC Médical Infirmier			Détection intrusion	SO
	VDI	Box reliés au PC Médical Infirmier			Equipements inclus	

LOCAL	BOX EXAMEN SIMPLE	N°	C 022
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 1 V)		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX EXAMEN SIMPLE - DEDOUBLABLE			N°	C 023
Surface utile	18 m²	Nb locaux	2		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Depuis les salles d'attente		SURETE	So	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Non	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide (par brancard)		Equipements inclus	1 lave-main	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	Appel malade (1 bloc porte + 1 tête de lit) / place Relié au PC Médical Infirmier		Détection intrusion		SO
	VDI	Box reliés au PC Médical Infirmier		Equipements inclus		

LOCAL	BOX EXAMEN SIMPLE - DEDOUBLABLE	N°	C 023
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade par brancard Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, V) par brancard		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SANITAIRE PATIENTS PMR				N°	C 024	
Surface utile		4 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Depuis les salles d'attente		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)		150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS		Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2						
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES								
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries		Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès		SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air		Selon réglementation					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		1 EF /WC 1 EF /lavabo					
	Evacuation		Sur équipements					
	Fluides autres		SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR	
ELECTRICITE	Courants forts		1 PC 16A étanche					
	Courants faibles		SO					
	Appel malade		Appel malade Relié au PC Médical Infirmier			Détection intrusion		SO
	VDI		SO			Equipements inclus		

LOCAL	SANITAIRE PATIENTS PMR	N°	C 024
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		POSTE CENTRAL MEDICO INFIRMIER			N°	C 025
Surface utile	30 m²	Nb locaux	1		Effectifs	9
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au plus près des box de soins, de l'attente patients couchés		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Rafraîchissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 2 selon NF C15-211 8 postes de travail informatique (incluant les PCO) 2 PC 16A pour deux écrans Arrivées électriques par colonnes				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ45 pour les écrans muraux 2 prises HDMI pour les écrans				
	Appel malade	Report des appels malade filière longue		Détection intrusion	SO	
	VDI	Report du monitoring du box de déchocage		Equipements inclus		

LOCAL	POSTE CENTRAL MEDICO INFIRMIER	N°	C 025
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Aménagement de l'open-space pour les 8 postes de travail		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Zone de travail en open-space avec vue directe sur les box (en priorité le box de déchocage). Idéalement proche, voire contigu, au poste infirmier de l'UHCD D 014			

LOCAL		BUREAU MEDICAL 2 POSTES				N°	C 026	
Surface utile	14 m²		Nb locaux	1		Effectifs	2	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Proche de l'entrée ou de la sortie, pour recevoir les familles sans cheminer dans le service		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée					PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques				Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air		Rafrâichissement					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		SO					
	Evacuation		SO					
	Fluides autres		SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts		2 postes de travail informatique (incluant les PCO)					
	Courants faibles		2 RJ45 par poste de travail					
	Appel malade		SO			Détection intrusion		SO
	VDI		SO			Equipements inclus		

LOCAL	BUREAU MEDICAL 2 POSTES	N°	C 026
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Bureaux pour 2 postes de travail avec rangements intégrés			

LOCAL		BUREAU CADRE DES URGENCES				N°	C 027	
Surface utile		12 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			isolé au sein du service		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires		Oui si local exposé
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES		Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS		Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES								
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs					
	Huisseries		Métalliques			Passage libre minimal		0,90 m
	Contrôle d'accès		Organigramme					
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté		26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Rafrâichissement					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		SO					
	Evacuation		SO					
	Fluides autres		SO			Equipements inclus		SO
ELECTRICITE	Courants forts		2 postes de travail informatique (incluant les PCO)					
	Courants faibles		2 RJ45 par poste de travail					
	Appel malade		SO			Détection intrusion		SO
	VDI		SO			Equipements inclus		

LOCAL	BUREAU CADRE DES URGENCES	N°	C 027
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés			

LOCAL		SALLE DE SOINS			N°	C 028
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Proche du PC Médico infirmier C.025		SURETE	Sur digicode	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)	Été	T contrôlée < 26°C	
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF 1 ECS bac inox				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail Interphone mural pour contrôle d'accès				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	Report du monitoring de l'ensemble des box y compris déchochage			Equipements inclus	

LOCAL	SALLE DE SOINS	N°	C 028
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Plan de travail de 1,40 m Étagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		DECONTAMINATION MATERIEL			N°	C 029	
Surface utile	6 m²		Nb locaux	1	Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Idéalement mutualisée ave l'UHCD, à prévoir à la jonction des deux services		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC lave-mains 1 EF+EC bac inox					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche 1 alimentation triphasée					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	DECONTAMINATION MATERIEL	N°	C 029
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Paillasse 2 bacs inox gradués sans trop plein avec couvercles, égouttoir, robinetterie mitigeur classique		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SALLE DE DETENTE PERSONNEL			N°	C 031
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1		Effectifs	10
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Isolée au sein du service.		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	250 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Oui si local exposé
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Kitchenette
ELECTRICITE	Courants forts	6 PC 16A dont 4 à hauteur du plan de travail de la kitchenette				
	Courants faibles	2 RJ45 (info/tel)				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	SALLE DE DETENTE PERSONNEL	N°	C 031
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Un plan de travail avec crédence comportant un évier de 2 bacs avec égouttoir. Meubles bas avec portes coulissantes. Etagères murales avec portes coulissantes.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SANITAIRES PERSONNEL				N°	C 032
Surface utile	4 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		SO		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF /lavabo					
	Evacuation	Sur équipements					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR	
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SANITAIRES PERSONNEL	N°	C 032
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		RESERVE				N°	C 041
Surface utile	15 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accolée à la salle de soins C.028		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 PC 16A étanches					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	RESERVE	N°	C 041
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		STOCKAGE GROS MATERIEL MEDICAL				N°	C 042	
Surface utile	10 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			SO		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée					PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
	Contrôle d'accès	Organigramme						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée		
	Traitement de l'air	Selon réglementation						
	Ventilation	Selon RSD Loire						
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO						
	Evacuation	SO						
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO		
ELECTRICITE	Courants forts	2 PC 16A étanches						
	Courants faibles	SO						
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
	VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	STOCKAGE GROS MATERIEL MEDICAL	N°	C 042
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		LOCAL MENAGE GENERAL			N°	C045
Surface utile	8 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Idéalement mutualisée ave l'UHCD, à prévoir à la jonction des deux services		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)	Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC				
	Evacuation	Sur équipements Siphon de sol				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	1 évier + 1 vidoir
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche				
	Courants faibles	SO				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	LOCAL MENAGE GENERAL	N°	C045
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BIOLOGIE DELOCALISEE				N°	C 046	
Surface utile	6 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Longue		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			SO		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré Détection de présence		Protections solaires	Non		
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond non démontable, étanche poussière, résistant au nettoyage vapeur							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
	Contrôle d'accès	Organigramme						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible	Hiver	20°C		Été	20°C		
	Traitement de l'air	Climatisation, la température doit être à 20°C en continu toute l'année.						
	Ventilation	Selon RSD Loire						
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO						
	Evacuation	SO						
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO			
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 0 selon NF C15-211 4 PC 16A étanche 1 alimentation triphasée						
	Courants faibles	4 RJ45						
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
	VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	BIOLOGIE DELOCALISEE	N°	C 046
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BUREAU BIOLOGIE DELOCALISEE			N°	C 047
Surface utile	9 m²	Nb locaux	1	Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Longue		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accolé à la biologie délocalisée C.044		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Rafrâichissement				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BUREAU BIOLOGIE DELOCALISEE	N°	C 047
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		CHAMBRE A 1 LIT AVEC LAVABO ET WC			N°	D 011
Surface utile	14 m²	Nb locaux	4		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accessible depuis la sortie de la filière longue		SURETE	Accès à l'UHCD par digicode et visiophone (visite des familles)	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur			Protections solaires	Oui si local exposé
	Eclairage artificiel (Lux)	200 Lux niveau général Applique murale Eclairage indirect				
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable (zone du lit à minima), résistant en milieu humide					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF+EC /lavabo				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 1 prises vide		Equipements inclus	Vasque individuelle sur plan de toilette en résine (adaptée aux PMR en fauteuil roulant) Robinetterie mitigeur gamme hospitalière	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 4 PC médicales en gaine tête de lit 1 PC à l'entrée du local 3 PC face au lit dont 1 à hauteur (télé) 2 PC 1 PC par chevet 1 PC par lit électrique sous gaine tête de lit				
	Courants faibles	1 RJ45 face au lit (télévision) 2 RJ 45 en tête de lit				
	Appel malade	Appel malade (1 bloc porte + 1 tête de lit)		Détection intrusion	SO	
	VDI	1 prise HDMI		Equipements inclus		

LOCAL	CHAMBRE A 1 LIT AVEC LAVABO ET WC	N°	D 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 2 V) 1 placard fixe toute hauteur sécurisé à code		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		CHAMBRE A 1 LIT AVEC LAVABO ET WC DEDOUBLABLE			N°	D 012
Surface utile	16 m²	Nb locaux	2	Effectifs	2	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accessible depuis la sortie de la filière longue		SURETE	Accès à l'UHCD par digicode et visiophone (visite des familles)	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	200 Lux niveau général Applique murale Eclairage indirect		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable (zone du lit à minima), résistant en milieu humide					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF+EC /lavabo				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide		Equipements inclus	Vasque individuelle sur plan de toilette en résine (adaptée aux PMR en fauteuil roulant) Robinetterie mitigeur gamme hospitalière	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 4 PC médicales en gaine tête de lit 1 PC à l'entrée du local 3 PC face au lit dont 1 à hauteur (télé) 2 PC 1 PC par chevet 1 PC par lit électrique sous gaine tête de lit				
	Courants faibles	1 RJ45 face au lit (télévision) 2 RJ 45 en tête de lit				
	Appel malade	Appel malade (1 bloc porte + 1 tête de lit)		Détection intrusion	SO	
	VDI	1 prise HDMI		Equipements inclus		

LOCAL	CHAMBRE A 1 LIT AVEC LAVABO ET WC DEDOUBLABLE	N°	D 012
-------	--	----	-------

EQUIPEMENTS et APPAREILS

Equipement inclus au marché hors plomberie	<p>Système d'appel malade</p> <p>Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 2 V)</p> <p>1 placard fixe toute hauteur sécurisé à code</p> <p>Paravent séparatif</p>
Equipement hors marché	

Commentaires sur l'aménagement

LOCAL		SALLE DE BAIN COMMUNE				N°	D 013	
Surface utile	5 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Au plus près des chambres du service		SURETE		Condamnation du WC par l'intérieur avec décondamnation possible par l'extérieur.	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE		Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
		Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Non	
		Occultation	Non					
REVETEMENTS								
SOLS		Sol souple en lés soudés antidérapant avec étanchéité U4 P3 E3 C2						
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES								
PORTES		Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
		Huissieries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
		Contrôle d'accès	SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC		Température cible	Hiver	21°C (occupé) 14°C (inoccupé)		Eté	21°C (occupé) 14°C (inoccupé)	
		Traitement de l'air	Selon réglementation					
		Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE		Alimentation EF-EC	1 EF+EC /lavabo 1 EF+EC /douche					
		Evacuation	Sur équipements Siphon de sol					
		Fluides autres	SO			Equipements inclus	Vasque individuelle sur plan de toilette en résine (adaptée aux PMR en fauteuil roulant) Robinetterie mitigeur gamme hospitalière Douche individuelle à l'italienne sans receveur.	
ELECTRICITE		Courants forts	1 PC 16A au dessus du plan de toilette 1 PC 16A en entrée de local					
		Courants faibles	SO					
		Appel malade	Appel malade par tirette			Détection intrusion		SO
		VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SALLE DE BAIN COMMUNE	N°	D 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Système d'appel malade Sèche-serviette		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		POSTE INFIRMIER ET SALLE DE SOINS			N°	D 014	
Surface utile	15 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service		SURETE		Fermeture à clé + digicode	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré Étanche à l'eau dans les douches		Protections solaires		Oui si local exposé
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES		Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable, étanche poussière, résistant au nettoyage vapeur						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries		Métalliques		Passage libre minimal		0,90 m
	Contrôle d'accès		Organigramme				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Été	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Selon réglementation				
	Ventilation		Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		1 EF+EC /lavabo				
	Evacuation		Sur équipements				
	Fluides autres		SO		Equipements inclus		Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude
ELECTRICITE	Courants forts		Local Classe 15 selon NF C15-211 4 PC 16A vers paillasse sèche pour recharge petits appareils 4 PC 16A pour matériels divers (frigo, analyseur d'urine,...) 5 PC vers espace de travail 1 PC 16A recharge Ergotron 4 PC 16A réparties dont 1 ménage				
	Courants faibles		3 RJ45 vers l'espace de travail 2 RJ45 (frigo...)				
	Appel malade		Report des appels malade UHCD		Détection intrusion		SO
	VDI		Report de l'ensemble du monitoring des box de l'UHCD		Equipements inclus		

LOCAL	POSTE INFIRMIER ET SALLE DE SOINS	N°	D 014
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Mutualisable avec celle des urgences			

LOCAL		OFFICE			N°	D 021
Surface utile	8 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence		Protections solaires	Non	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	Evier 1 bac sur plan de travail et robinetterie	
ELECTRICITE	Courants forts	6 PC 16A dont 4 à hauteur du plan de travail de la kitchenette				
	Courants faibles	2 RJ45 (info/tel)				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	OFFICE	N°	D 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Un plan de travail avec crédence comportant un évier de 1 bac avec égouttoir. Meubles bas avec portes coulissantes. Etagères murales avec portes coulissantes.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		STOCKAGE MATERIELS				N°	D 022
Surface utile	12 m²	Nb locaux	1		Effectifs		
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 PC 16A étanches					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO	
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	STOCKAGE MATERIELS	N°	D 022
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		LOCAL LINGE PROPRE				N°	D 023
Surface utile	10 m²		Nb locaux	1		Effectifs	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR			Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Idéalement mutualisée ave la filière longue, à prévoir à la jonction des deux services		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, résistant en milieu humide					
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries		Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès		Organigramme				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée
	Traitement de l'air		Selon réglementation				
	Ventilation		Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		SO				
	Evacuation		SO				
	Fluides autres		SO			Equipements inclus	SO
ELECTRICITE	Courants forts		2 PC 16A étanches				
	Courants faibles		SO				
	Appel malade		SO			Détection intrusion	SO
	VDI		SO			Equipements inclus	

LOCAL	LOCAL LINGE PROPRE	N°	D 023
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		LOCAL LINGE SALE / DECHETS			N°	D 024	
Surface utile	10 m²		Nb locaux	1		Effectifs	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Idéalement mutualisée ave la filière longue, à prévoir à la jonction des deux services		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS					
	Evacuation	Sur équipements Siphon de sol					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Evier 1 bac + 1 vidoir	
ELECTRICITE	Courants forts	2 PC 16A étanches					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	LOCAL LINGE SALE / DECHETS	N°	D 024
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Etagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		LOCAL LAVE BASSIN				N°	D 025
Surface utile	6 m²		Nb locaux	1		Effectifs	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Zone d'Hospitalisation de Courte Durée		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service, proche de l'accès à la filière longue		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré Détection de présence		Protections solaires	Non	
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS		Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2					
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, résistant en milieu humide					
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries		Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès		Organigramme				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	14°C (inoccupé)		Eté	T. mini. : 19 °C non contrôlée
	Traitement de l'air		Selon réglementation				
	Ventilation		Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		Alimentation EF et ECS				
	Evacuation		Sur équipements Siphon de sol				
	Fluides autres		SO		Equipements inclus	Robinet lave-bassins Paillasse 2 bacs gradués sans trop plein avec couvercles, égouttoir, robinetterie mitigeur gamme hospitalière	
ELECTRICITE	Courants forts		2 PC 16A étanches				
	Courants faibles		SO				
	Appel malade		SO		Détection intrusion		SO
	VDI		SO		Equipements inclus		

LOCAL	LOCAL LAVE BASSIN	N°	D 025
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Étagères de rangement adaptées à l'usage		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Mutualisable si proche filière longue			

LOCAL		SALLE D'ATTENTE "ADULTES"			N°	E 011
Surface utile	30 m²	Nb locaux	1		Effectifs	20
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis la sale d'attente B 015, après orientation IAO, vers les box de consultation filière courte		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	2 vantaux : 1,1m+0,30m	
	Contrôle d'accès	Sur détection de présence et verrouilalble/déverrouillable par la banque d'accueil				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Été	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Disposer d'une zone, au sein de la salle d'attente, qui puisse accueillir les patients à risque infectieux. Zone en dépression par transfert d'air.				
	Ventilation	Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	EF pour machine à café				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	4 PC pour des 2 écrans TV / affichage (2 par écran) 1 PC 16A en entrée de local 10 PC 16A à répartir de manière homogène dans la salle pour le branchement des équipements (portables, etc.) des familles 2 PC 16A pour distributeurs				
	Courants faibles	2 RJ45				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	2 prises RJ45 ou HDMI encastrées pour raccordement de 2 écrans TV / affichaae en salle d'attente		Equipements inclus		

LOCAL	SALLE D'ATTENTE "ADULTES"	N°	E 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SANITAIRES PUBLICS PMR			N°	E 012
Surface utile		10 m²	Nb locaux	1	Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	Condamnation du WC par l'intérieur avec décondamnation possible par l'extérieur.	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF /lavabo				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche				
	Courants faibles	SO				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	SANITAIRES PUBLICS PMR	N°	E 012
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Espace change-bébé équipé d'une table rabattable		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SECRETARIAT FILIERE COURTE				N°	E 013	
Surface utile	12 m²		Nb locaux	1		Effectifs	2	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Courte		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			En fin du parcours patient, pour effectuer les documents de sortie.		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		300 Lux niveau général Encastré , éclairage indirect		Protections solaires		Oui si local exposé	
	Occultation		Oui					
REVETEMENTS								
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS		Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES								
PORTES	Typologie		Porte pleine					
	Huisseries		Métalliques		Passage libre minimal		0,90 m	
	Contrôle d'accès		SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air		Rafrâichissement					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		SO					
	Evacuation		SO					
	Fluides autres		SO		Equipements inclus		SO	
ELECTRICITE	Courants forts		2 postes de travail informatique (incluant les PCO)					
	Courants faibles		2 RJ45 par poste de travail 2 RJ 45 pour copieur					
	Appel malade		SO			Détection intrusion		SO
	VDI		SO			Equipements inclus		

LOCAL	SECRETARIAT FILIERE COURTE	N°	E 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés ou armoire, au choix de l'architecte.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX CONSULTATION SIMPLE			N°	E 021
Surface utile	12 m²	Nb locaux	2		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 2 prises vide		Equipements inclus	Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude 1 paillasse sèche en résine avec dossier sur roulette : L=2,0m; Prof.=0,70m.	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX CONSULTATION SIMPLE	N°	E 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 2 V)		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX PLATRES			N°	E 022
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 2 prises vide		Equipements inclus	Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude Un bac à plâtre mural de marque DELABIE (Réf.180130), ou équivalent, et un plan de travail, robinetterie mitigeur classique	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX PLATRES	N°	E 022
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX SUTURES			N°	E 023
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 2 prises vide		Equipements inclus	Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude Un bac à plâtre mural de marque DELABIE (Réf.180130), ou équivalent, et un plan de travail, robinetterie mitigeur classique	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 15 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX SUTURES	N°	E 023
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BUREAU MEDECIN			N°	E 024
Surface utile	12 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Oui si local exposé
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Mobilier de bureau
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	BUREAU MEDECIN	N°	E 024
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés.		
Equipement hors marché	Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés		
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés			

LOCAL	SALLE DE DETENTE				N°	E 031		
Surface utile	Mutualisée avec filière longue		Nb locaux	1		Effectifs	4	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Courte		USAGERS	Personnel		
LIAISONS ET NON-LIAISONS			SO		SURETE	SO		
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		250 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé		
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
	Contrôle d'accès	Organigramme						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible	Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà		
	Traitement de l'air	Selon réglementation						
	Ventilation	Selon RSD Loire						
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC						
	Evacuation	Sur équipements						
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	1 plan de travail avec 1 évier 2 bacs + robinetterie		
ELECTRICITE	Courants forts	6 PC 16A dont 4 à hauteur du plan de travail de la kitchenette						
	Courants faibles	2 RJ45 (info/tel)						
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
	VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	SALLE DE DETENTE	N°	E 031
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Un plan de travail avec crédence comportant un évier de 2 bacs avec égouttoir. Meubles bas avec portes coulissantes. Etagères murales avec portes coulissantes.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL	CHAMBRE DE GARDE MEDECIN ET INTERNE				N°	E 032		
Surface utile	15 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Courte		USAGERS	Personnel		
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Isolée au sein du service.		SURETE	SO		
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²		
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur					
	Eclairage artificiel (Lux)		200 Lux niveau général Applique murale Eclairage indirect		Protections solaires	Oui si local exposé		
	Occultation		Oui					
REVETEMENTS								
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2							
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe		
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable							
MENUISERIES								
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs						
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m		
	Contrôle d'accès	Organigramme						
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible	Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà		
	Traitement de l'air	Selon réglementation						
	Ventilation	Selon RSD Loire						
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC /lavabo 1 EF+EC /douche						
	Evacuation	Sur équipements						
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO		
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO) 1 PC 16A en entrée de local						
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail						
	Appel malade	SO			Détection intrusion		SO	
	VDI	SO			Equipements inclus			

LOCAL	CHAMBRE DE GARDE MEDECIN ET INTERNE	N°	E 032
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Armoire avec penderie et plan de travail.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Chambre équipée d'un lit simple, d'une table de chevet, d'un plan de travail et d'une armoire avec penderie.			

LOCAL		CHAMBRE DE GARDE INTERNE			N°	E 033
Surface utile	12 m²	Nb locaux	2	Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Urgences Filière Courte		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Isolée au sein du service.		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	200 Lux niveau général Applique murale Eclairage indirect		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF+EC /lavabo 1 EF+EC /douche				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO) 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	CHAMBRE DE GARDE INTERNE	N°	E 033
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Armoire avec penderie et plan de travail.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Chambre équipée d'un lit simple, d'une table de chevet, d'un plan de travail et d'une armoire avec penderie.			

LOCAL		CABINET DE TOILETTE MUTUALISE				N°	E 034	
Surface utile		6 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES								
SECTEUR			Urgences Filière Courte		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS			Isolée au sein du service.		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND			≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général			Protections solaires	Non	
	Occultation		Non					
REVETEMENTS								
SOLS		Sol souple en lés soudés antidérapant avec étanchéité U4 P3 E3 C2						
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES								
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries		Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès		SO					
LOTS TECHNIQUES								
CVC	Température cible		Hiver	20°C (occupé) 14°C (inoccupé)		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air		Selon réglementation					
	Ventilation		Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		1 EF+EC /lavabo 1 EF+EC /douche 1 EF WC					
	Evacuation		Sur équipements Siphon de sol					
	Fluides autres		SO			Equipements inclus	1 douche Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR	
ELECTRICITE	Courants forts		1 PC 16A au dessus du plan de toilette 1 PC 16A en entrée de local					
	Courants faibles		SO					
	Appel malade		SO			Détection intrusion		SO
	VDI		SO			Equipements inclus		

LOCAL	CABINET DE TOILETTE MUTUALISE	N°	E 034
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Sèche-serviette		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Si possible prévoir un SAS d'insonorisation avec les chambres.			

LOCAL		ACCUEIL ET SECRETARIAT			N°	F 011
Surface utile	10 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS	Public et personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis l'extérieur ou/et depuis l'accueil B.013		SURETE	Banque et vitrage blindés, sécurisation du personnel. Possibilité de contrôler les accès depuis le domaine public (pilotage porte automatique)	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Porte pleine				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	3 postes de travail informatique (incluant les PCO) 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	Report d'alarme Contrôle du verrouillage déverrouillage de la porte automatique sur extérieur	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	ACCUEIL ET SECRETARIAT	N°	F 011
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés ou armoire, au choix de l'architecte.		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SALLE D'ATTENTE MAISON MEDICALE DE GARDE			N°	F 012	
Surface utile	15 m²		Nb locaux	1		Effectifs	10
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS		Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis l'accueil / secrétariat		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires		Oui si local exposé
	Occultation		Non				
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries		Métalliques		Passage libre minimal		2 vantaux : 1,1m+0,30m
	Contrôle d'accès		SO				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Disposer d'une zone, au sein de la salle d'attente, qui puisse accueillir les patients à risque infectieux. Zone en dépression par transfert d'air.				
	Ventilation		Taux de renouvellement > 6 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		EF pour machine à café				
	Evacuation		Sur équipements				
	Fluides autres		SO		Equipements inclus		SO
ELECTRICITE	Courants forts		4 PC pour des 2 écrans TV / affichage (2 par écran) 1 PC 16A en entrée de local 10 PC 16A à répartir de manière homogène dans la salle pour le branchement des équipements (portables, etc.) des familles 2 PC 16A pour distributeurs				
	Courants faibles		2 RJ45				
	Appel malade		SO		Détection intrusion		SO
	VDI		2 prises RJ45 ou HDMI encastrées pour raccordement de 2 écrans TV / affichage en salle d'attente			Equipements inclus	

LOCAL	SALLE D'ATTENTE MAISON MEDICALE DE GARDE	N°	F 012
-------	---	----	-------

EQUIPEMENTS et APPAREILS

Equipement inclus au marché hors plomberie	Tableau d'affichage
Equipement hors marché	

Commentaires sur l'aménagement

LOCAL		SANITAIRES PMR				N°	F 013
Surface utile	4 m²		Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS		Familles et patients	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés avec étanchéité U4 P3 E3 C2						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	SO					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF /lavabo					
	Evacuation	Sur équipements					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine avec lave-main et miroir Patère dans sanitaire Equipements PMR	
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO	
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SANITAIRES PMR	N°	F 013
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Espace change-bébé équipé d'une table rabattable		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BOX DE CONSULTATION SIMPLE			N°	F 021
Surface utile	15 m²	Nb locaux	4		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)er jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	Eclairage indirect Encastré, étanche à la poussière		Protections solaires	Non	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, étanche à la poussière					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	SO				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	Alimentation EF et ECS				
	Evacuation	Sur équipements				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 2 prises vide		Equipements inclus	Lavabo médical de lavage des mains à 1 poste commande au coude 1 paillasse sèche en résine avec dossier sur roulette : L=2,0m; Prof.=0,70m.	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO) de part et d'autre du fauteuil / place 1 PC 16A en entrée de local				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail vers le fauteuil / place				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX DE CONSULTATION SIMPLE	N°	F 021
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Gaine tête de lit (1 AM, 1 O2, 2 V)		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		BUREAU MEDECIN			N°	F 031
Surface utile	12 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Oui si local exposé
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	BUREAU MEDECIN	N°	F 031
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché	Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés		
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés			

LOCAL		BUREAU INFIRMIER			N°	F 032
Surface utile	12 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS	Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Accès depuis les salles d'attente		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1) e jour, (2) nd jour, (A) veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO
	VDI	SO			Equipements inclus	

LOCAL	BUREAU INFIRMIER	N°	F 032
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 1 poste de travail avec rangements intégrés			

LOCAL		SANITAIRE PERSONNEL				N°	F 033
Surface utile	4 m²	Nb locaux	1		Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Maison Médicale		USAGERS		Personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		SO		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	150 Lux niveau général Encastré Détection de présence			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation					
	Ventilation	Selon RSD Loire					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 EF /WC 1 EF /lavabo					
	Evacuation	Sur équipements					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	Cuvette de WC suspendue, avec lunette, avec réservoir en gaine. Plan vasque résine	
ELECTRICITE	Courants forts	1 PC 16A étanche					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	SO			Détection intrusion	SO	
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SANITAIRE PERSONNEL	N°	F 033
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SECRETARIAT MEDECINE / PEDIATRIE			N°	G018
Surface utile	14 m²	Nb locaux	1		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Service CCM		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C2					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine avec oculus et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	2 postes de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ45 pour copieur				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus	SO	

LOCAL	SECRETARIAT MEDECINE / PEDIATRIE	N°	G018
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Bureau pour 2 postes de travail avec rangements intégrés			

LOCAL		BOX DE CONSULTATION SIMPLE			N°	G 035	
Surface utile	15 m²		Nb locaux	4		Effectifs	2
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Service CCM		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Local a mutualiser entre le SCCM et le service ophtalmologie		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle		Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)		350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Oui si local exposé	
	Occultation		Vitrophanie				
REVETEMENTS							
SOLS		Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C3					
MURS		Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS		Faux plafond démontable, étanche à la poussière					
MENUISERIES							
PORTES	Typologie		Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries		Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès		Organigramme				
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible		Hiver	21°C mini		Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà
	Traitement de l'air		Selon réglementation				
	Ventilation		Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC		1 lave-main EF ECS				
	Evacuation		Sur équipements				
	Fluides autres		1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts		2 postes de travail informatique (incluant les PCO) 3 PC vers table d'examen				
	Courants faibles		2 RJ45 par poste de travail 2 RJ45 vers la table d'examen				
	Appel malade		SO		Détection intrusion		SO
	VDI		SO		Equipements inclus		

LOCAL	BOX DE CONSULTATION SIMPLE	N°	G 035
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Les box doivent pouvoir communiquer entre eux (2 x 2 box), contrainte acoustique forte.			

LOCAL	BUREAU CADRE SCCM				N°	G 036
Surface utile	12m²	Nb locaux	1	Effectifs	1	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Service CCM	USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Au sein du service	SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m	CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Accès à la lumière naturelle Accès à des vues sur l'extérieur				
	Eclairage artificiel (Lux)	500 Lux niveau général Encastré	Protections solaires		Oui si local exposé	
	Occultation	Oui				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C4					
MURS	Peinture lessivable résistante au nettoyage à la vapeur Lisses murales de protection NF ENV, 0% COV, Ecolabel, satinée ou mat, qualité soignée			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond acoustique démontable					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques	Passage libre minimal		0,90 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Eté	26°C int par 32°C ext avec dérive au-delà	
	Traitement de l'air	Selon réglementation				
	Ventilation	Selon RSD Loire				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO				
	Evacuation	SO				
	Fluides autres	SO	Equipements inclus		SO	
ELECTRICITE	Courants forts	1 poste de travail informatique (incluant les PCO)				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail				
	Appel malade	SO	Détection intrusion		SO	
	VDI	SO	Equipements inclus			

LOCAL	BUREAU CADRE SCCM	N°	G 036
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie	Rangements intégrés		
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			

LOCAL		SAS ISO 7				N°	G 037
Surface utile	5 m²	Nb locaux	2		Effectifs	2	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES							
SECTEUR		Service CCM / Ophtalmo		USAGERS		Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Lien direct depuis les 2 SAS et depuis la circulation		SURETE		SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION		350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle					
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré			Protections solaires	Non	
	Occultation	Non					
REVETEMENTS							
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C5						
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond				PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur						
MENUISERIES							
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs					
	Huisseries	Métalliques			Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme					
LOTS TECHNIQUES							
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini		Été	Climatisation	
	Traitement de l'air	Pression différentielle 15 Pa					
	Ventilation	Taux de renouvellement > 15 vol/h					
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	SO					
	Evacuation	SO					
	Fluides autres	SO			Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	SO					
	Courants faibles	SO					
	Appel malade	1 Appel malade par SAS			Détection intrusion	SO	
	VDI	SO			Equipements inclus		

LOCAL	SAS ISO 7	N°	G 037
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Prévoir un SAS plus grand pour brancard			

LOCAL		SALLE ISO 7			N°	G 038
Surface utile	20 m²	Nb locaux	1	Effectifs	2	
EXIGENCES – PERFORMANCES GENERALES						
SECTEUR		Service CCM / Ophtalmo		USAGERS	Patients + personnel	
LIAISONS ET NON-LIAISONS		Lien direct depuis les 2 SAS et depuis la circulation		SURETE	SO	
HAUTEUR LIBRE SOUS PLAFOND		≥ 2,50 m		CHARGE D'EXPLOITATION	350 daN/m²	
ECLAIRAGE	Eclairage naturel : (1)e jour, (2)nd jour, (A)veugle	Aveugle				
	Eclairage artificiel (Lux)	350 Lux niveau général Encastré		Protections solaires	Non	
	Occultation	Non				
REVETEMENTS						
SOLS	Sol souple en lés soudés U4 P3 E3 C6					
MURS	Revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond			PLINTHES	Relevé de sol souple en plinthe	
PLAFONDS	Faux plafond non démontable, étanche à la poussière, résistant au nettoyage vapeur					
MENUISERIES						
PORTES	Typologie	Stratifiées 2 faces - âme pleine et protection contre les chocs				
	Huisseries	Métalliques		Passage libre minimal	1,20 m	
	Contrôle d'accès	Organigramme				
LOTS TECHNIQUES						
CVC	Température cible	Hiver	21°C mini	Été	Climatisation	
	Traitement de l'air	Pression différentielle 15 Pa				
	Ventilation	Taux de renouvellement > 15 vol/h				
PLOMBERIE	Alimentation EF-EC	1 lave bras dans la salle				
	Evacuation	Sur équipement				
	Fluides autres	1 prise air médical 1 prise O2 1 prise vide		Equipements inclus	SO	
ELECTRICITE	Courants forts	Local Classe 0 - Groupe 1 selon NF C15-211 2 postes de travail informatique (incluant les PCO)5 PC vers table d'examen				
	Courants faibles	2 RJ45 par poste de travail 2 RJ45 vers la table d'examen				
	Appel malade	SO		Détection intrusion	SO	
	VDI	SO		Equipements inclus		

LOCAL	SALLE ISO 7	N°	G 038
EQUIPEMENTS et APPAREILS			
Equipement inclus au marché hors plomberie			
Equipement hors marché			
Commentaires sur l'aménagement			
Le point d'eau doit être le plus éloigné de la table d'examen. Utilisation de gaz MEOPA			