

 FINANCES PUBLIQUES	<p>APPEL D'OFFRE OUVERT</p> <p>Rénovation du réseau change over du Centre des Finances Publiques d'Antibes</p>
---	--

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

D.P.G.F

<p><u>Emplacement cachet raison sociale de l'entreprise</u></p>

Maitre de l'Ouvrage :

***Direction départementale des finances
publique des Alpes-Maritimes
15 bis avenue Delille - 06073 Nice***

Maitre d'Oeuvre :

***Agathe BET
29 avenue Jean Moulin - 06340 DRAP***

Rénovation du réseau change over du Centre des Finances Publiques d'Antibes							
N°	Poste CCTP	DESIGNATION	Unité	Quantité estimée	Quantité entreprise	Prix unitaire [€HT]	Prix total [€HT]
0		<u>Généralités / études / mise en service</u>					
1							
2	4.1	Alimentation provisoire, phasage spécifique	ens.	1			
3	4.2	Etudes d'exécution	ens.	1			
4	4.3	Accès au site	ens.	1			
5	4.4	Protection et nettoyage	ens.	1			
6	4.5	Remplissage initiale de l'installation	ens.	1			
7	4.21	Essais, réglages, mise en service, équilibrage	ens.	1			
8	4.22 - 4.27	Transfert des installations aux exploitants; notice de conduite des installations; affichage réglementaire; garantie; rechange; DOE	ens.	1			
9							
10		Sous total :					- €
11							
12		<u>Travaux</u>					
13							
14	4.6	<u>démontage d'équipements existants</u>					
15		dépose des équipements	ens	1			
16		dépose repose des FP	ens	1			
17		dépose repose des FP lames métalliques en parking	ens	1			
18		provision faux plafond compris ossature	ens	1			
19							
20	4.7	<u>tuyauterie eau chaude / eau glacée en multicouche (inclus support et accessoires)</u>					
21		Ø54/63	ml	75			
22		Ø42/50	ml	140			
23		Ø33/40	ml	295			
24		Ø26/32	ml	275			
25		Ø20/26	ml	1390			
26							
27	4.8	<u>robinetterie d'isolement</u>					
28		DN50	u	12			
29		DN40	u	4			
30		DN32	u	6			
31		DN25 et inférieures	u	304			
32							
33		vanne 2 voies indépendantes de la pression y compris servomoteurs	u	142			
34							
35	4.9	<u>robinetterie d'équilibrage indépendante de la pression</u>					
36		DN65	u	0			
37		DN50	u	6			
38		DN40	u	2			
39		DN32	u	3			
40		DN25 et inférieures	u	1			
41							
42	4.10	purgeur d'air automatique grand débit de haut de colonne	u	6			
43		purgeur d'air automatique de bout d'antenne	u	12			
44							
45	4.11	purge et vidange	ens.	1			
46							
47	4.12	fourreaux	ens.	1			
48							
49	4.13	Peinture et protection anti-rouille	PM	0			
50							
51	4.14	Isolation des réseaux multicouche: Manchon de mousse elastomère à cellule fermé type Armaflex ou équivalent. Finition par émulsion de copolymère type Flogul ou équivalent	ens.	1			
52							
53	4.15	<u>travaux annexes, maçonnerie, percement et rebouchage</u>					
54		Gaine technique en plaque de plâtre, compris trappe de visite	ens.	1			
55		Percements, rebouchages, enduit, peintures, reprise de plâtrerie, maçonnerie	ens.	1			
56							

57	4.16	Acoustique	PM	0			
58							
59	4.17	Electricité /régulation	ens.	1			
60							
61	4.18	Repérage étiquettage	ens	1			
62							
63	4.19	Rinçage et nettoyage	ens	1			
64							
65	4.20	Remplissage installation	ens.	1			
66							
67		Sous total :					- €
68							
69		Total général en euros Hors Taxe :					- €
70		T.V.A 20% en euros :					- €
71		Total toutes taxes comprises en euros :					- €