



LEGENDE	
	Type 1 Luminaire plafonnier 11W 1580lm
	Type 2 Luminaire tubulaire 20W 2600lm
	Type 3 Luminaire étanche 30W 3600lm
	Type 4 Luminaire encastré 20W 1800lm
	Type 5 Borne h=1.05m 36W 4355lm
	Type 6 Projecteur à LED 30W 3340 Lm
	Coffret électrique logement
	Interrupteur Simple Allumage
	Interrupteur double Simple Allumage
	Interrupteur Simple Allumage étanche
	Interrupteur Va-et-vient
	Interrupteur Va-et-vient étanche
	Détecteur de présence encastré 360°
	Détecteur de présence Mural 280°
	Prise de courant 16A 2P+T
	Prise de courant 16A 2P+T étanche
	Prise de courant 16A 2P+T h=1.2m
	Prise RJ45
	Borne WIFI (hors lot)
	Caméra de vidéoprotection (hors Lot)
	Lecteur de badge
	Bouton poussoir ouverture portillon
	Bouton poussoir de sortie
	Borne DECT (hors lot)
	Bloc de sécurité
	Bloc de sécurité étanche
	BAPI
	Déclencheur manuel
	Diffuseur lumineux
	Force motrice
	Chemin de câble Courants forts
	Chemin de câble Courants faibles

ARCHITECTES  
**ATELIER D'ARCHITECTURE A4**  
59, avenue Crampel  
31400 TOULOUSE  
tél 05 61 14 95 95  
mail: contact@ateliera4.fr  
www.ateliera4.fr



BUREAU d'ÉTUDES  
**TPFI**  
78, ch des Sept Deniers  
BP 70 402  
31 204 TOULOUSE cedex 2  
Tél : 05 61 57 18 72



BUREAU de CONTROLE  
**BUREAU VERITAS**  
Zone Adipole  
8, avenue de la Maréale  
81150 TERRESSAC  
http://construction.bureauveritas.fr



Maîtrise de l'Ouvrage:  
**CENTRE HOSPITALIER DE ALBI**  
22Bd Général Sibille  
81000 ALBI

## RENOVATION & EXTENSION DE L'INTERNAT CENTRE HOSPITALIER D'ALBI 22 Bd Général Sibille 81000 Albi

TITRE										SITUATION
Lot n°09N Electricité CFO/CFA Bâtiment 16 Electricité N1										
DATE	INDICE	MODIFICATIONS								
26/04/24	0	Première émission								
CODE DOCUMENT										
BTO230050-PRO-ELE-ALBI-BAT16										
NUM PROJET	PHASE	NATURE	N° SERIE	NIVEAU	INDICE	BATIMENT	ECHELLE	DATE	NB PAGES	
BTO230050	PRO-DCE	ELE	03	N1	00	16	1/50	26/04/24	-	
AGENCE TPFI	DESSIN		VERIFICATION		APPROBATION		TPF Ingénierie www.tpf.fr			
BT	VIF		SAA		LOR					