



MARCHÉS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

## MARCHE DE TRAVAUX

### **BORDEREAU DES PRIX DU LOT N°1 (BP)**

#### *Maître de l'ouvrage*

**ONF  
100, boulevard de la Salle - BP18  
45760 BOIGNY SUR BIONNE**

#### *Objet de la consultation*

**Travaux relatifs à l'empierrement de la RF de la Biche en forêt domaniale d'ORLEANS**

## RF DE LA BICHE

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	<p><b>INSTALLATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à l'exécution des travaux. Il comprend notamment :            * le piquetage,            * l'enlèvement en fin de travaux de tous matériaux ainsi que la remise en état des lieux.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
2	<p><b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en place, la surveillance et s'il y a lieu, le remplacement des panneaux détériorés ou manquants, les déplacements successifs de la signalisation temporaire de chantier, conformément aux schémas des guides techniques du SETRA sur la signalisation temporaire ou au schéma de signalisation que devra produire l'entrepreneur.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
3	<p><b>PURGES PONCTUELLES</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre cube, la réalisation de purges comprenant le terrassement avec déblais étalés dans les parcelles avoisinantes et la GNT calcaire 40/70, y compris compactage.</p> <p>LE METRE CUBE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
4	<p><b>NETTOYAGE ET DEPOLLUTION CHEMIN</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, le nettoyage et la dépollution du chemin : copeaux, bois, terres, boues, etc...</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
5	<p><b>SCALPAGE PARTIE CENTRALE</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, le scalpage de la partie centrale du chemin avec évacuation des déblais dans les parcelles.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	

## RF DE LA BICHE

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
6	<p><b>CURAGE ET REPROFILAGE DE FOSSES EXISTANTS</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, le curage et le reprofilage des fossés existants avec étalement des produits issus du curage dans les parcelles avoisinantes.</p> <p>LE METRE : .....</p> <p>.....</p> <p>..... , .....</p>	
7	<p><b>CONSTITUTION OU ARASEMENT ACCOTEMENTS EXISTANTS SUR LARGEURS EXISTANTES</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la constitution ou l'arasement des accotements existants pour mise à niveau quelque soit la largeur comprenant :</p> <p>-soit la mise à niveau des accotements avec dérasement ou réglage par apport des déblais issus du terrassement.</p> <p>LE METRE : .....</p> <p>.....</p> <p>..... , .....</p>	

## RF DE LA BICHE – SECTION 1 RF Chevilly à Chanteau/RF du Héron

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
<b>8</b>	<b>POUTRES DE RIVES – e = 30cm</b>  Ce prix rémunère : Au mètre carré, la construction de poutres de rives de 1,25m de large comprenant les terrassements avec déblais évacués sur les accotements ou dans les parcelles, le réglage et le compactage du support, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/60 sur 30cm d'épaisseur moyenne, y compris compactage.  LE METRE CARRE : ..... ..... .....	
<b>9</b>	<b>GNT CALCAIRE 0/20 SUR 10CM</b>  Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/20 sur 10cm d'épaisseur moyenne en pleine largeur sur 3,50m de large, y compris compactage.  LE METRE CARRE : ..... ..... .....	

## RF DE LA BICHE – SECTION 2 RF du Héron/RF du Chêne Rond

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
<b>10</b>	<p><b>POUTRES DE RIVES – e = 15cm</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la construction de poutres de rives de 1,25m de large comprenant les terrassements avec déblais évacués sur les accotements ou dans les parcelles, le réglage et le compactage du support, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/60 sur 15cm d'épaisseur moyenne, y compris compactage.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
<b>11</b>	<p><b>GNT CALCAIRE 0/20 SUR 10CM</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/20 sur 10cm d'épaisseur moyenne en pleine largeur sur 3,50m de large, y compris compactage.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	

## RF DE LA BICHE – SECTION 3 RF du Chêne Rond/RF du Prieuré

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
<b>12</b>	<p><b>POUTRES DE RIVES – e = 15cm</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la construction de poutres de rives de 1,25m de large comprenant les terrassements avec déblais évacués sur les accotements ou dans les parcelles, le réglage et le compactage du support, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/60 sur 15cm d'épaisseur moyenne, y compris compactage.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
<b>13</b>	<p><b>GNT CALCAIRE 0/20 SUR 10CM</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de GNT calcaire 0/20 sur 10cm d'épaisseur moyenne en pleine largeur sur 3,50m de large, y compris compactage.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	