



MARCHÉS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

MARCHE DE TRAVAUX

**BORDEREAU DES PRIX DU LOT N°2
(BP)**

Maître de l'ouvrage

**ONF
100, boulevard de la Salle - BP18
45760 BOIGNY SUR BIONNE**

Objet de la consultation

**Travaux relatifs à la création d'une plateforme de retournement route de Chêne Rond
en forêt domaniale d'ORLEANS**

PLATEFORME DE RETOURNEMENT DU CHÊNE ROND

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	INSTALLATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à l'exécution des travaux. Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> - le piquetage, - l'enlèvement en fin de travaux de tous matériaux ainsi que la remise en état des lieux. LE FORFAIT : ,
2	SIGNALISATION DE CHANTIER Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture, la mise en place, la surveillance et s'il y a lieu, le remplacement des panneaux détériorés ou manquants, les déplacements successifs de la signalisation temporaire de chantier, conformément aux schémas des guides techniques du SETRA sur la signalisation temporaire ou au schéma de signalisation que devra produire l'entrepreneur. LE FORFAIT : ,
3	DESSOUCHAGE Ce prix rémunère : Au forfait, le dessouchage des zones à empierrer. Les fouilles seront remblayées et les souches enfouies dans les zones extérieures aux travaux LE FORFAIT : ,
4	PURGES PONCTUELLES Ce prix rémunère : Au mètre cube, la réalisation de purges comprenant le terrassement avec déblais étalés dans les parcelles avoisinantes et la GNT calcaire 40/70, y compris compactage. LE METRE CUBE : ,

PLATEFORME DE RETOURNEMENT DU CHÊNE ROND

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
5	TERRASSEMENTS Ce prix rémunère : Au mètre carré, les terrassements généraux des voiries quelle que soit la nature des terrains rencontrés. Ce prix comprend l'extraction, l'exécution et l'évacuation suivant le CCTP. LE METRE CARRE :	
6	GEOTEXTILE Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose de géotextile, classe 6, non tissé de masse surfacique minimale de 260 g/m². LE METRE CARRE :	
7	GEOGRILLE Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose d'une géogrille conforme aux prescriptions du CCTP. LE METRE CARRE :	
8	GNT CALCAIRE 40/70 sur 30cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 40/70 pour couche de fondation des voiries sur 30cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE :	
9	GNT CALCAIRE 0/20 sur 10cm Ce prix rémunère : Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/20 pour couche de finition des voiries sur 10cm d'épaisseur, y compris compactage. LE METRE CARRE :	

PLATEFORME DE RETOURNEMENT DU CHÊNE ROND

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
10	<p>ESSAI DE PORTANCE</p> <p>Ce prix rémunère : A l'unité, la réalisation d'essai de portance sur fond de forme et sur structure réalisée avec les objectifs demandés au CCTP.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>..... ,</p>	
11	<p>RECHARGEMENT DEBOUCHE SUR RD97 EN GNT CALCAIRE 0/20</p> <p>Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/20 pour rechargement au débouché du RD 97 afin d'avoir un profil en long plat sur épaisseurs variables, y compris compactage.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>..... ,</p>	
12	<p>CONSTITUTION OU ARASEMENT ACCOTEMENTS EXISTANTS SUR LARGEUR EXISTANTE</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre, la constitution ou l'arasement des accotements existants pour mise à niveau quelque soit la largeur comprenant : -soit la mise à niveau des accotements avec dérasement ou réglage par apport des déblais issus du terrassement.</p> <p>LE METRE :</p> <p>..... ,</p>	
13	<p>CREATION FOSSE (Emprise sur 1 mètre de large).</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre, la création de fossé dans une emprise d'un mètre avec étalement des produits issus du terrassement dans les parcelles avoisinantes.</p> <p>LE METRE :</p> <p>..... ,</p>	
14	<p>CURAGE ET REPROFILAGE DE FOSSES EXISTANTS</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre, le curage et le reprofilage des fossés existants avec étalement des produits issus du curage dans les parcelles avoisinantes.</p> <p>LE METRE :</p> <p>..... ,</p>	

PLATEFORME DE RETOURNEMENT DU CHÊNE ROND

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
15	<p>CREATION DE SAIGNEES AVEC REMPLISSAGE DE MATERIAUX DRAINANTS</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, la création de saignées avec remplissage de matériaux drainants liaisonnant le fossé et la plateforme empierrée ou le chemin empierré.</p> <p>Une saigné est construite tous les 25 mètres.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>..... ,</p>	
16	<p>BUSAGE Ø 400 MM PEHD ANNELE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la fourniture et la pose de canalisations comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'extraction de matériaux de toutes natures sauf en terrain rocheux * la fourniture et la mise en œuvre de sable de Loire pour enrobage de canalisations (lit de 0,10m et enrobage à + 0,10m) * la fourniture et pose de canalisation en PEHD Ø400mm, annelé, * la fourniture et mise en œuvre de tout venant de carrière pour remblaiement de la tranchée et compactage du remblai d'apport par couches successives de 0,30m à 0,60m d'épaisseur selon la nature des matériaux <p>LE METRE :</p> <p>..... ,</p>	
17	<p>DEPLACEMENT PANNEAU</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la dépose et la repose d'un panneau, y compris massif de fondation en béton</p> <p>L'UNITE :</p> <p>..... ,</p>	
18	<p>POSE D'UNE BARRIERE METALLIQUE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la pose d'une barrière métallique de 5 mètres de long avec poteaux receveurs, y compris massif de fondation en béton. Ensemble fournis par l'ONF.</p> <p>L'UNITE :</p> <p>..... ,</p>	