



MARCHÉS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

## MARCHE DE TRAVAUX

### **BORDEREAU DES PRIX DU LOT N°3 (BP)**

#### *Maître de l'ouvrage*

**ONF  
100, boulevard de la Salle - BP18  
45760 BOIGNY SUR BIONNE**

#### *Objet de la consultation*

**Travaux relatifs à l'empierrement de la RF de Nibelle en forêt domaniale d'ORLEANS**

## RF DE NIBELLE

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	<p><b>INSTALLATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à l'exécution des travaux. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le piquetage,</li> <li>- l'enlèvement en fin de travaux de tous matériaux ainsi que la remise en état des lieux.</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
2	<p><b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en place, la surveillance et s'il y a lieu, le remplacement des panneaux détériorés ou manquants, les déplacements successifs de la signalisation temporaire de chantier, conformément aux schémas des guides techniques du SETRA sur la signalisation temporaire ou au schéma de signalisation que devra produire l'entrepreneur.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
3	<p><b>PURGES PONCTUELLES</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre cube, la réalisation de purges comprenant le terrassement avec gestion des déblais suivant article 4 du CCTP et la GNT calcaire 40/70, y compris <b>compactage</b>.</p> <p><i>Les bons de livraisons des matériaux seront à fournir.</i></p> <p>LE METRE CUBE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
4	<p><b>SCARIFICATION ET MALAXAGE DES ZONES, REGLAGE ET COMPACTAGE</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la scarification et le malaxage des zones désignées sur le plan sur une profondeur variable de 5cm à 15cm avec gestion des excédents de matériaux suivant article 4 du CCTP et <b>avec réglage de la forme et compactage</b>.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	

## RF DE NIBELLE

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
5	<p><b>GNT CALCAIRE 0/20 sur 10cm</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée calcaire 0/20 pour couche de finition des voiries sur 10cm d'épaisseur, y compris <b>compactage</b>.</p> <p><b><i>Les bons de livraisons des matériaux seront à fournir.</i></b></p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
6	<p><b>ESSAI DE PORTANCE</b></p> <p>Ce prix rémunère :            A l'unité, la réalisation d'essai de portance sur fond de forme et sur structure réalisée avec les objectifs demandés au CCTP.</p> <p>L'UNITE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
7	<p><b>BUSAGE Ø 400 MM PEHD ANNELE</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre, la fourniture et la pose de canalisations comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'extraction de matériaux de toutes natures sauf en terrain rocheux</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre de sable de Loire pour enrobage de canalisations (lit de 0,10m et enrobage à + 0,10m)</li> <li>* la fourniture et pose de canalisation en PEHD Ø400mm, annelé,</li> <li>* la fourniture et mise en œuvre de tout venant de carrière pour remblaiement de la tranchée et compactage du remblai d'apport par couches successives de 0,30m à 0,60m d'épaisseur selon la nature des matériaux</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	