



MARCHÉS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

MARCHE DE TRAVAUX

**BORDEREAU DES PRIX DU LOT N°7  
(BP)**

*Maître de l'ouvrage*

**ONF  
100, boulevard de la Salle - BP18  
45760 BOIGNY SUR BIONNE**

*Objet de la consultation*

**Travaux relatifs à la reprise de voirie au siège de l'ONF à Boigny sur Bionne**

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	<p><b>INSTALLATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de l'ensemble des installations nécessaires à l'exécution des travaux. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le piquetage,</li> <li>- l'enlèvement en fin de travaux de tous matériaux ainsi que la remise en état des lieux.</li> </ul> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... , .....</p>
2	<p><b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au forfait, la fourniture, la mise en place, la surveillance et s'il y a lieu, le remplacement des panneaux détériorés ou manquants, les déplacements successifs de la signalisation temporaire de chantier, conformément aux schémas des guides techniques du SETRA sur la signalisation temporaire ou au schéma de signalisation que devra produire l'entrepreneur.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... , .....</p>
3	<p><b>PREPARATION DE CHAUSSEE</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, le décroutage ou rabotage de la couche de roulement de la chaussée avec réglage et compactage du support et apport de GNT 0/31.5 si nécessaire.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... , .....</p>
4	<p><b>BBSG 0/10</b></p> <p>Ce prix rémunère :            Au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 pour couche de roulement de la chaussée sur 5cm d'épaisseur, y compris couche d'accrochage et compactage.</p> <p>LE METRE CARRE : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>..... , .....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
<b>5</b>	<b>PREPARATION PARKINGS</b>  Ce prix rémunère : Au mètre carré, le terrassement des zones nécessaires à la construction des parkings, le géotextile, la GNT calcaire 0/31.5 sur 40cm d'épaisseur dans les zones terrassées et le reprofilage sur épaisseur variables dans les zones existantes avec réglage et compactage.  LE METRE CARRE : ..... ..... .....	
<b>6</b>	<b>ENDUIT BICOUCHE GRAVILLONNE CLAIR</b>  Ce prix rémunère : Au mètre carré, la réalisation d'un enduit bicouche gravillonné clair (gravillons de Loir) sur parkings, y compris couche d'accrochage et compactage.  LE METRE CARRE : ..... ..... .....	
<b>7</b>	<b>TRANCHEE DRAINANTE + NOUE</b>  Ce prix rémunère : Au mètre, la réalisation d'une tranchée drainante sous forme de noue comprenant terrassements avec déblais évacués, géotextile anti-contaminant, massif en gravillons roulés 15/25 et drain de 200mm  LE METRE : ..... ..... .....	
<b>8</b>	<b>REGARD DE VISITE POUR EP</b>  Ce prix rémunère : A l'unité la construction de regards de visite étanches de diamètre intérieur de 1m sur collecteur circulaire d'eaux pluviales pour toutes profondeurs. Il comprend toutes les fournitures, travaux et autres sujétions nécessaires à la parfaite et complète réalisation de ces ouvrages, et tient compte notamment de la fourniture et de la pose des cadres avec tampons lourds en fonte ductile, ainsi que les échelons en fer galvanisé et crosses de sortie ou dispositifs similaires.  L'UNITE : ..... ..... .....	

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
9	<p><b>CANALISATION Ø 250 mm en PVC</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la fourniture et la pose de canalisations comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'extraction de matériaux de toutes natures sauf en terrain rocheux</li> <li>* les épuisements nécessitant l'emploi d'une pompe de 3KW de puissance maximale</li> <li>* le transport aux décharges des matériaux jugés impropres au remblai et excédentaires</li> <li>* les frais relatifs aux droits de décharge</li> <li>* l'exécution des terrassements d'approche à la main pour la rencontre de canalisations, ainsi que les travaux nécessaires à la protection de ces canalisations ou câbles</li> <li>* la fourniture et la mise en place de moyens de protection de type blindage dans les zones où la profondeur de fouille la nécessite</li> <li>* la fourniture et la pose de canalisations en PVC de diamètre 250mm série CR8</li> <li>* la fourniture et la mise en œuvre de sable de Loire pour enrobage de canalisations (lit de 0,10m et enrobage à + 0,10m)</li> <li>* La fourniture et mise en œuvre de tout venant de carrière pour remblaiement de la tranchée et compactage du remblai d'apport par couches successives de 0,30m à 0,60m d'épaisseur selon la nature des matériaux</li> <li>* le raccordement aux ouvrages existants.</li> </ul> <p>LE METRE : .....</p> <p>..... , .....</p>	
10	<p><b>REGLAGE DES DELAISSES</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait, le réglage soigné des délaissés en périmétrie de la chaussée et des parkings réalisés.</p> <p>LE FORFAIT : .....</p> <p>..... , .....</p>	
11	<p><b>ESSAIS DE PORTANCE</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la réalisation d'essais de portance avec un objectif de PF2 (<math>\geq 50</math> MPa).</p> <p>L'UNITE : .....</p> <p>..... , .....</p>	