

| Rep | NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES OPERATIONS        | S | A | SB |
|-----|---|---|---|----|
|     | <b><u>SPLIT SYSTEM, VRV</u></b>                   |   |   |    |
|     | <u>Unité intérieure</u>                           |   |   |    |
|     | Vérification du fonctionnement général            | X |   |    |
|     | Nettoyage unité                                   |   | X |    |
|     | Nettoyage du filtre                               |   | X |    |
|     | Contrôle et resserrage des connexions électriques |   | X |    |
|     | Nettoyage du bac de condensats                    |   | X |    |
|     | contrôle d'étancheité des circuits frigorifique   |   | X |    |
|     | Contrôle de la régulation                         |   | X |    |
|     | Contrôle des températures                         |   | X |    |
|     | <u>Unité extérieure</u>                           |   |   |    |
|     | Vérification du fonctionnement général            | X |   |    |
|     | Resserrage des connexions                         |   | X |    |
|     | Contrôle des températures                         |   | X |    |
|     | Contrôle des pressions HP BP                      |   | X |    |
|     | Graissage des organes en mouvement                |   | X |    |
|     | Nettoyage unité extérieure                        |   | X |    |
|     | Contrôle et nettoyage de la batterie condenseur   |   | X |    |