




ARCHITECTE MANDATAIRE

ARCHITECTE CO-TRAITANT

PROJET	Reconstruction du SMR et restructuration de l'EHPAD au
	Centre Hospitalier
	Durécu-Lavoisier de Darnétal
	ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur 76160 Darnétal

CLIENT		MOA : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier de Darnétal	Contact : e-mail : denis.renaud@chdl-darnetal.fr tél. : 02 32 12 32 34
		ADRESSE : 116, rue Louis Pasteur, BP18, 76160 Darnétal	
		AMO : SAS A2MO - Agence de Rennes	Contact : e-mail : c.deleuze@a2mo.fr tél. : 06 46 90 16 79
		ADRESSE : Tour Alma, 5 rue du Bosphore - 35200 Rennes	
		OPC : SOENEN COORDINATION	Contact : e-mail : contact@soenencoordination.fr tél. : David DUDOUIT - 06 61 32 01 53 tél. : Alexandre Jacques - 06 74 62 88 27
		ADRESSE : 322 Boulevard des Belles-Portes, 14200 HEROUVILLE SAINT Clair	

24-2380	PHASE :	DCE	DATE:	DATE INDICE :
			11/07/2025	
		DPGF_LOT N°6_METALLERIE / SERRURERIE	NUMERO :	ECHELLE :

BUREAUX D'ETUDES	ECONOMISTE :	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : benjamin.roye@sogeti-ingenierie.fr
	BET FLUIDES / CFA - CFO	SOGETI ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 49 39 - Fax : + 33 2 35 59 54 94 CONTACT : g.acher@sogeti-ingenierie.fr / remi.gacoin@sogeti-ingenierie.fr
	BET STRUCTURE :	KUBE STRUCTURE ADRESSE : 387 rue des Champs - BP 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex Tél : +33 2 35 59 35 03 CONTACT : thierry.delamare@kubestructure.fr
	BET ACOUSTIQUE :	DUCLOS ADRESSE : 14A, rue du Général de Gaule, 76240 Belbeuf Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : coralie@bet-duclos.fr
	PAYSAGISTE :	ATELIER ESPACE LIBRE ADRESSE : 27 rue de Verdun - 76240 BONSECOURS Tél : 02 23 34 00 12 CONTACT : atelier@espace-libre.fr / amaulay@espacelibre.fr

CONTRÔLE	BUREAU DE CONTRÔLE :		SOCOTEC						
			ADRESSE : 97 rue François JACOB, 76230 ISNEAUVILLE						
	CSPS :		Tél : 02 32 19 61 05						
			CONTACT : eric.morini@socotec.com						
NUM. OPERATION		EMETTEUR	LOT	TYPE	BAT	NIVEAU	INDICE		
								NAXIMIS	
								ADRESSE : Horizon 2000, Immeuble Mach 6, Avenue des Hauts-Grigneux, 76420 BIHOREL-LES-ROUEN	
24-2380		SOG	6	DPGF	-	-	1		

INDICE	Nbre de page du document	Objet de l'indice	Date	Rédigé par	Vérifié par
01	5	Création DCE	11/07/2025	B. ROYE	G. ACHER

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
IMPORTANT														
L'ensemble des quantités indiquées dans le présent document est uniquement donné à titre indicatif. L'entreprise doit vérifier la présente DPGF avant la remise de son offre. L'entreprise ayant à sa charge les études d'exécution, celle-ci garde la responsabilité des quantités et de l'ensemble des éléments à mettre en œuvre dans le cadre du prix global et forfaitaire de son offre. Les divergences éventuellement relevés en cours des travaux d'exécution par rapport aux quantités figurant à ce document ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du montant de celui-ci.														
LOT 6 METALLERIE / SERRURERIE														
DESCRIPTION DES OUVRAGES														
3.1	GENERALITES	PM												
3,2	ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR AJOURE													
	Compris Ossature principale, emmarchement, protection...	ens	1,00											
	Main courante	ml	14,00											
3,3	GARDE-CORPS EXTERIEURS													
3.3.1	Main courante aluminium(extérieur)	ml									16,60			
3.3.2	Portillon	u									1,00			
3,4	ECHELLE ISSUE DE SECOURS VIDE SANITAIRE	u	1,00											
3,5	TRAPPE DE CONDAMNATION ISSUE DE SECOURS	u	1,00								1,00			
3,6	TRAPPE DE VISITE DE VIDES-SANITAIRES	u									2,00			

N° Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	ADJ				AGO				SMR			
			Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €	Quantité MOE	Quantités Entreprise	Prix en €	Total en €
3,7	GARDE-CORPS – MAINS COURANTES (INTERIEURS)													
3.7.1	<i>Garde-corps escalier droit et rampant (intérieur)</i>	ml									1,60			
3.7.2	<i>Main courante (intérieur)</i>	ml									50,40			
3,8	GRILLES DE VENTILATION	m²												
	<i>VB = Ventilation Basse VH = Ventilation Haute AA : Amenée d'Air EA : Extraction d'Air</i>													
	<i>* Section utile suivant locaux à ventiler.</i>													
	<i>SMR - Gaine technique fluide médicaux : SU 100cm²</i>	u									4,00			
	<i>SMR - Faux-Plafond circulations : grilles 600x600mm</i>	u									16,00			
	<i>SMR - VB AA : SU 16dm²</i>	u									1,00			
	<i>AGORA – Grille d'air neuf : SU 0.3m²</i>	u					1,00							
	<i>AGORA – VH EA : SU 37.5dm²</i>	u					1,00							
	<i>ADJ – VB AA : SU 50dm²</i>	u	1,00											
3,9	GRILLES CAILLEBOTIS	m²									2,30			
3,10	RENFORTS AUX MURS POUR SUPPORT DE TELEVISEURS	u									62,00			
3,11	STRUCTURE METALLIQUE POUR PLANCHER TECHNIQUE	u	1								1			

Montant HT du Lot N°6_METALLERIE / SERRURERIE
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECAPITULATION GENERALE

LOT 6 : METALLERIE / SERRURERIE

BATIMENT ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

BATIMENT AGORA (AGO)

BATIMENT SMR

Prorata (1,85% du montant)

TOTAL H.T.

T.V.A. 20 %

TOTAL T.T.C.

Fait à

le

L'ENTREPRENEUR,

LE MAITRE D'OUVRAGE,