

# IUT NFC

ECOCAMPUS Réhabilitation du bloc B du bâtiment F

19 Avenue du Maréchal Juin 90000 BELFORT

## Maître d'Ouvrage

**UNIVERSITÉ  
MARIE & LOUIS  
PASTEUR**

1 rue Claude goudimel  
25000 BESANCON  
Tel. 03 81 66 66 66

## Maître d'Œuvre

**drlw**

32 rue Victor Schoelcher BP 2137  
68060 MULHOUSE CEDEX  
Tel. 03 89 60 01 01 - Fax 03 89 60 01 02  
[drw@drw-archi.com](mailto:drw@drw-archi.com)

## Bureau d'étude Structure



6 rue Armand Bloch  
25200 MONTBELIARD  
Tél. 03 81 98 31 83  
[Matthieu.Collin@sa-cetec.fr](mailto:Matthieu.Collin@sa-cetec.fr)

## Bureau d'étude Fluides



11 rue du lieutenant Bidaux  
90700 CHATENOIS LES FORGES  
Tél. 03 84 29 71 71  
[contact@enebat.com](mailto:contact@enebat.com)

## Bureau de contrôle

**ALPES  
CONTRÔLES**

2 rue Jean Michel Haussman  
68000 COLMAR  
Tel. 03 67 30 06 21  
[scusenier@alpes-contrôles.fr](mailto:scusenier@alpes-contrôles.fr)

## Coordinateur SPS

**ALPES  
CONTRÔLES**

17E rue Alain Savary  
25000 BESANCON

## Acousticien



**dB.SILENCE**  
Avec vous, du bruit ou silence

19 rue Jacobi Netter  
67200 STRASBOURG  
Tel. 03 88 78 95 00  
[boyer.sophie@dbsilence.fr](mailto:boyer.sophie@dbsilence.fr)

## Bureau d'étude SSI



1 av de la Gare TGV  
90400 MEROUX MOVAL  
Tél. 06 80 66 32 41  
[contact@jhrconseil.fr](mailto:contact@jhrconseil.fr)

**D.P.G.F.**

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire**

**LOT 01 DESAMIANPAGE - CURAGE - DEMOLITION**

en date du 11/06/2025  
version 02  
affaire n° 2465

| Code    | Désignation  | Qu.    | U.  | Px U. | Px tot. |
|---------|--|--------|-----|-------|---------|
| 1       | GENERALITES  |        |     |       | 0,00    |
|         |  |        |     |       |         |
| 2       | DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES   |        |     |       | 0,00    |
| 2.1     | Désamiantage   |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.1   | Démarches administratives  |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.1.1 | Etablissement du plan de retrait   | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.1.2 | Établissement du Certificat d'Acceptation Préalable des déchets (CAP)  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.1.3 | Établissement du Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA)  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.2   | Installation de chantier pour travaux de désamiantage  |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.2.1 | Installation de chantier   | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.3   | Travaux de dépose d'éléments amiantés  |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.3.1 | Arrachage de dalles de sol apparente, compris grattage de la colle<br><u>Localisation</u><br>Dégagement amphi, amphithéâtre de gauche, les 2 locaux archives, les 2 locaux technique à l'étage   | 405,00 | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.3.2 | Dépose d'ardoise fibro ciment formant bardage en façade, compris dépose des ossatures secondaire et isolant thermique<br><u>Localisation</u><br>Sur les 2 façades du couloir d'accès aux amphithéâtres (actuel espace de pause)                                    | 40,00  | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.4   | Métrologie   |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.4.1 | Mesure MET Analyse point zero  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.4.2 | Mesure MET Analyse environnementale en cours chantier  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.4.3 | Mesure MET Analyse finale  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.5   | Fin de chantier  |        |     |       | 0,00    |
| 2.1.5.1 | Transport des déchets vers centre d'enfouissement technique (CET)  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.1.5.2 | Repli des installations de chantier  | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.2     | Curage   |        |     |       | 0,00    |
| 2.2.1   | Dépose de l'ensemble de la tuyauterie de nature variée, câblerie de nature variée, canalisation de nature variée, appareillages de nature variée, tableaux électriques, y compris découpe à ras des mur/plancher ade l'ensemble des fixations.                     | 1      | ens | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.2   | Arrachage de revêtement de sol carrelé ou sol souple ou parquet, compris arrachage des plinthes, compris grattage de la colle jusqu'au support<br><u>Localisation</u><br>Ensemble des revêtements de sol existants (hormis ceux amiantés compté au § désamiantage) | 240,00 | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.3   | Démolition de cloison fixe, non porteuse, de toute nature  | 65,00  | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.4   | Démolition de faux plafonds fixe ou démontable de toute nature   | 635,00 | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.5   | Arrachage de lambris bois sur murs   | 220,00 | m²  | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.6   | Dépose de tables et chaises pliante<br><u>Localisation</u><br>Pour les 2 amphithéâtres   | 270    | u   | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.7   | Démolition d'estrade en béton, dimensions 6.05 x 3.00 x ht 0.66 m<br><u>Localisation</u><br>amphi 1 et 2   | 2      | u   | 0,00  | 0,00    |
| 2.2.8   | Dépose de menuiserie extérieure simple ou double vitrage, compris dépose des tablettes intérieure/extérieure, volet roulant  | 26     | u   | 0,00  | 0,00    |

|        |  |        |     |      |             |
|--------|--|--------|-----|------|-------------|
|        | <u>Localisation</u><br><i>men ext au droit des 2 amphi uniquement</i>  |        |     |      |             |
| 2.2.9  | Arrachage et évacuation de l'intégralité du complexe de bardage existant<br><u>Localisation</u><br><i>Ensemble des bardages du bâtiment (hormis ceux amiantés compté au § désamiantage) compris plafond sou scasquette débord de toiture</i> | 661,00 | m²  | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 2.2.10 | Arrachage et évacuation de l'intégralité du complexe d'étanchéité existant, compris bac acier support d'étanchéité<br><u>Localisation</u><br><i>couverture au droit des 2 amphi uniquement</i>   | 600,00 | m²  | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 2.2.11 | Démolition de la charpente métallique du bâtiment  | 600,00 | m²  | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 2.2.12 | Démolition partielle du couloir de rangement   | 1      | ens | 0,00 | <b>0,00</b> |
| 2.2.13 | Sujétion particulière pour découpe et dépose propre et soignée d'un mur avec une fresque en mosaïque   | 1      | ens | 0,00 | <b>0,00</b> |
|        |  |        |     |      |             |

## Total

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Montant HT</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TVA 20% :</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Montant TTC</b> | <b>0,00</b> |

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le