

# IUT NFC

ECOCAMPUS Réhabilitation du bloc B du bâtiment F

19 Avenue du Maréchal Juin 90000 BELFORT

## Maître d'Ouvrage

**UNIVERSITÉ  
MARIE & LOUIS  
PASTEUR**

1 rue Claude Goudimel  
25000 BESANCON  
Tel. 03 81 66 66 66

## Maître d'Œuvre

**drlw**

32 rue Victor Schoelcher BP 2137  
68060 MULHOUSE CEDEX  
Tel. 03 89 60 01 01 - Fax 03 89 60 01 02  
[drw@drw-archi.com](mailto:drw@drw-archi.com)

## Bureau d'étude Structure



6 rue Armand Bloch  
25200 MONTBELIARD  
Tél. 03 81 98 31 83

## Bureau d'étude Fluides



11 rue du lieutenant Bidaux  
90700 CHATENOIS LES FORGES  
Tél. 03 84 29 71 71  
[contact@enebat.com](mailto:contact@enebat.com)

## Bureau d'étude SSI



1 av de la Gare TGV  
90400 MEROUX MOVAL  
Tél. 06 80 66 32 41  
[contact@jhrconseil.fr](mailto:contact@jhrconseil.fr)

## Bureau de contrôle

**ALPES  
CONTRÔLES**

2 rue Jean Michel Haussman  
68000 COLMAR  
Tél. 03 67 30 06 21  
[scusenier@alpes-contrôles.fr](mailto:scusenier@alpes-contrôles.fr)

## Coordinateur SPS

**ALPES  
CONTRÔLES**

17E rue Alain Savary  
25000 BESANCON

## Acousticien



**dB.SILENCE**

Avec vous, du bruit au silence  
19 rue Jacobi Netter  
67200 STRASBOURG  
Tél. 03 88 78 95 00  
[boyer.sophie@dbsilence.fr](mailto:boyer.sophie@dbsilence.fr)

**D.P.G.F.**

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

**LOT 02 GROS-ŒUVRE**

en date du 12/06/2025  
version 02  
affaire n° 2465

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot n°02 02.2	<b><u>GROS-OEUVRE</u></b>					
	<b><u>PREPARATION DE CHANTIER</u></b>					
02.2.1	<b>MEMOIRE TECHNIQUE</b>					
02.2.2	<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>					
02.2.2.1	<b>INSTALLATION TRADITIONNELLE DE CHANTIER : PETIT CHANTIER</b>	FT	1			0,00
	Mode de métré : Forfait amené et replis					
02.2.3	<b>NETTOYAGE DES ABORDS DU CHANTIER</b>					
	<b><u>PREPARATION DE CHANTIER</u></b>					
	<b>Total H.T. :</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>Total T.V.A. (20%) :</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>Total T.T.C. :</b>					<b>0,00 €</b>
02.3	<b><u>TRAVAUX SUR L'EXISTANT</u></b>					
02.3.1	<b>DEPOSE DES ESTRADES</b>	U	2			0,00
	Mode de métré : à l'unité					
	Localisation : Estrades selon plans structure					
02.3.2	<b>DEMOLITION DE CASQUETTE BETON</b>	U	1			0,00
	Mode de métré : à l'unité					
	Localisation : Casquette béton selon plans structure					
02.3.3	<b>DEMOLITION DE TUNNEL</b>	FT	1			0,00
	Mode de métré : Forfait pour l'ensemble					
02.3.4	<b>DEMOLITION DES DALLAGES</b>	M2	190,00			0,00
	Mode de métré : M²					
	Localisation : Dallage du bâtiment selon plans structure					
02.3.5	<b>DEMOLITION DE MURS</b>	M2	148,00			0,00
	Mode de métré : M²					
	Localisation : Voiles selon plans structure					
02.3.6	<b>REDUCTION D'OUVERTURES</b>	U	2			0,00
	Mode de métré : à l'unité d'ouverture					
	Localisation : Selon plans structure					
02.3.7	<b>BOUCHAGE D'OUVERTURES</b>	U	2			0,00
	Mode de métré : à l'unité d'ouverture					
	Localisation : Selon plans structure					
02.3.8	<b>CREATION D'OUVERTURE</b>	M2	14,00			0,00
	Mode de métré : M2					
	Localisation :					
	<b><u>TRAVAUX SUR L'EXISTANT</u></b>					
	<b>Total H.T. :</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>Total T.V.A. (20%) :</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>Total T.T.C. :</b>					<b>0,00 €</b>
02.4	<b><u>TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</u></b>					
02.4.1	<b>IMPLANTATION PAR UN GEOMETRE AGREE</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus					
02.4.2	<b>TERRASSEMENT GENERAUX - PLATEFORME</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, prestations prévue dans les postes ci-dessous					
02.4.3	<b>FONDATIONS - MISSION DE CONTROLE GEOTECHNIQUE</b>	PM	0,000			0,00

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans le prix unitaire ci-dessus					
02.4.4	<b>FOUILLES EN RIGOLES ET EN PUIITS</b>					
02.4.4.1	<b>FOUILLES A L'ENGIN DANS TERRAIN ORDINAIRE</b>	M3	23,000			0,00
	Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)					
	Localisation : semelles filantes, suivants les plans de fondations					
02.4.4.2	<b>PLUS-VALUE POUR FOUILLE EN ROCHER "FRANC" CALCAIRE, MASSIF EN BETON,...</b>	SO	0,000			0,00
	Mode de métré : Sans objet					
02.4.5	<b>FONDACTIONS</b>					
02.4.5.1	<b>BETON DE PROPRETE C16/20 XC2</b>	M3	2,000			0,00
	Mode de métré : M3					
	Localisation : Sous les semelles filantes, massif oeuvre d'art, ... suivant les plans de fondations					
02.4.5.2	<b>GROS BETON SOUS FONDATION C16/20 XC2</b>	M3	11,000			0,00
	Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)					
	Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,... suivant plan de fondations					
02.4.5.3	<b>PURGE EVENTUELLE EN GROS BETON SOUS FONDATION C16/20 XC2</b>	SO	0,000			0,00
	Mode de métré : Sans objet					
02.4.5.4	<b>BETON DE FONDATION C25/30 XC2</b>	M3	4,000			0,00
	Mode de métré : M3 (x1.10 coeff de foisonnement)					
	Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,... suivant plan de fondations					
02.4.5.5	<b>ARMATURES POUR BETON DE FONDATION</b>	KG	200,000			0,00
	Mode de métré : kg réellement mis en œuvre					
	<u>Ratio d'acier :</u>					
	- Semelles filantes : 50kg/m3					
	Localisation : semelles filantes, massif oeuvre d'art,....suivant les plans de fondations					
02.4.5.6	<b>FOURNITURE ET REMBLAIEMENT EN TOUT-VENANT GNT 0/31.5</b>	M3	8,000			0,00
	Mode de métré : M3					
	Localisation : Contre les fondations côté intérieur, selon nécessité					
<b>TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</b>						
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>						<b>0,00 €</b>
02.5	<b>TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON</b>					
	<b>COULE EN PLACE</b>					
02.5.1	<b>VOILES EN BETON BANCHE</b>					
02.5.1.1	<b>BETON C25/30 XF1 POUR VOILES DE 20 CM D'EPAISSEUR</b>	M3	34,000			0,00
	Mode de métré : M3					
	Localisation : Murs selon plans BA du bureau d'études					
02.5.1.2	<b>BETON C25/30 XF4 POUR VOILES DE 10 CM D'EPAISSEUR</b>	M3	1,000			0,00
	Mode de métré : M3					
	Localisation : Muret jardinière selon plans BA du bureau d'études					
02.5.1.3	<b>ARMATURES</b>	KG	2 043,000			0,00
	Mode de métré : kg réellement mis en œuvre					
	<u>Ratio d'acier :</u>					
	- Voiles : 12kg/m²					
02.5.1.4	<b>COFFRAGE ORDINAIRE LISSE POUR EXTERIEUR</b>	SO	0,000			0,00
02.5.1.5	<b>COFFRAGE SOIGNE LISSE POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR</b>	M2	340,00			0,00

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	Mode de métré : m² réellement mis en œuvre <i>Localisation : selon plans BA du bureau d'études</i>					
02.5.1.6	<b>RESERVATIONS DIVERSES EN MURS</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus <i>Localisation : Ouvertures, ventilations, ...</i>					
02.5.2	<b>MUR EN MACONNERIE</b>					
02.5.2.1	<b>AGGLOMERES PLEINS EN BETON Ep.20 CM - CF 1H00</b>	M2	23,00			0,00
	Mode de métré : M² <i>Localisation : Selon plans structure et en fermeture après la pose de la charpente métallique</i>					
02.5.2.2	<b>CREATION D'ARASE (Option 1)</b>	ML	1,00			0,00
	Mode de métré : ML <i>Localisation : Arase des murs existants</i>					
02.5.3	<b>DALLAGE</b>					
02.5.3.1	<b>FORME SOUS DALLAGE</b>					
02.5.3.1.1	<b>TERRASSEMENT</b>	M3	98,000			0,00
	Mode de métré : M3 <i>Localisation : Sous dallage</i>					
02.5.3.1.2	<b>GEOTEXTILE</b>	M3	187,000			0,00
	Mode de métré : M² <i>Localisation : Sous dallage</i>					
02.5.3.1.3	<b>COMPACTAGE DES FONDS - COMPLEMENTS BLOCAGE GNT 0/31.5 et 0/80</b>	M3	98,000			0,00
	Mode de métré : M3 <i>Localisation : Sous dallage, contre fondations, ....</i>					
02.5.3.1.4	<b>ESSAIS A LA PLAQUE</b>	U	2			0,00
	Mode de métré : Unité					
02.5.3.2	<b>FORME EN BETON</b>					
02.5.3.2.1	<b>DALLAGE - EPAISSEUR 15 CM</b>	M2	187,00			0,00
	Mode de métré : M² <i>Localisation : selon plans structure</i>					
02.5.3.2.2	<b>ARMATURES</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, comprises dans les prix ci-avant.					
02.5.3.2.3	<b>JOINT DE CONSTRUCTION</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les postes ci-dessus					
02.5.4	<b>DALLES</b>					
02.5.4.1	<b>PARTICIPATION A LA CELLULE DE SYNTHESE</b>					
02.5.4.2	<b>DALLE PLEINE EN BETON ARME COULE EN PLACE</b>					
02.5.4.2.1	<b>DALLE PLEINE BETON C25/30 XC1 : 20 CM D'EPAISSEUR</b>	M2	28,00			0,00
	Mode de métré : M² réellement mis en oeuvre <i>Localisation : Dalles selon les plans de structure</i>					
02.5.4.2.2	<b>ARMATURES</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire des dalles ci-dessus					
02.5.4.2.3	<b>DEFONCE - RESERVATION</b>	PM	0,000			0,00
	Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaire ci-dessus					
02.5.5	<b>SEUILS - DIVERS</b>					
02.5.5.1	<b>PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE</b>					

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
02.5.5.1.1	<b>ISOLANT PERIPHERIQUE CONTRE LONGRINE + ENDUIT DE FINITION</b> Mode de métré : M² <i>Localisation : Contre les parois enterrées</i>	M2	86,00			0,00
02.5.5.1.2	<b>ENDUIT BITUMINEUX SUR BETON</b> Mode de métré : M² <i>Localisation : Contre les parois enterrées</i>	M2	86,00			0,00
02.5.5.1.3	<b>PROTECTION DRAINANT DES SOUBASSEMENTS</b> Mode de métré : M² <i>Localisation : En soubassement des murs depuis la fondation</i>	M2	86,00			0,00
02.5.5.1.4	<b>DRAIN PVC ANNELE</b> Mode de métré : ML <i>Localisation : En périphérie du bâtiment</i>	ML	122,00			0,00
02.5.5.2	<b>SEUIL</b>					
02.5.5.2.1	<b>SEUIL DE PORTE</b> Mode de métré : ML <i>Localisation : Ouverture dans voile béton de soubassement selon plans</i>	ML	9,00			0,00
02.5.5.3	<b>CIRCUIT DE TERRE - CABLE NU</b>					
<b>TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON COULE EN PLACE</b>						
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>						<b>0,00 €</b>
02.6	<b><u>ETUDES - PLANS PAC</u></b>					
02.6.1	<b>ETUDES - PLANS PAC</b> Mode de métré : Forfait pour l'ensemble	FT	1			0,00
<b>ETUDES - PLANS PAC</b>						
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>						<b>0,00 €</b>
02.7	<b><u>NETTOYAGE ET DOE</u></b>					
02.7.1	<b>NETTOYAGE</b> Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus					
02.7.2	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)</b> Mode de métré : Pour mémoire, compris dans les prix unitaires ci-dessus					
<b>NETTOYAGE ET DOE</b>						
<b>Total H.T. :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>						<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>						<b>0,00 €</b>

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°02 GROS-OEUVRE**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	<b>02.2 - PREPARATION DE CHANTIER</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>02.3 - TRAVAUX SUR L'EXISTANT</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>02.4 - TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</b>					<b>0,00 €</b>
	- 02.4.4 - FOUILLES EN RIGOLLES ET EN PUIITS					0,00 €
	- 02.4.5 - FONDATIONS					0,00 €
	<b>02.5 - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - BETON</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>COULE EN PLACE</b>					
	- 02.5.1 - VOILES EN BETON BANCHE					0,00 €
	- 02.5.2 - MUR EN MACONNERIE					0,00 €
	- 02.5.3 - DALLAGE					0,00 €
	- 02.5.4 - DALLES					0,00 €
	- 02.5.5 - SEUILS - DIVERS					0,00 €
	<b>02.6 - ETUDES - PLANS PAC</b>					<b>0,00 €</b>
	<b>02.7 - NETTOYAGE ET DOE</b>					<b>0,00 €</b>
	- 02.7.1 - NETTOYAGE					0,00 €
	- 02.7.2 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)					0,00 €

<b>Total du lot GROS-OEUVRE</b>
---------------------------------

<b>Total H.T. :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>	<b>0,00 €</b>

**Soit en toutes lettres TTC :**

Zéro euro

**RECAPITULATIF OPTION**

**Option 1**

CREATION D'ARASE 0,00 €

Sous-total Option 1

H.T.	0,00 €
T.V.A.	0,00 €
T.T.C.	0,00 €

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j