

IUT NFC

ECOCAMPUS Réhabilitation du bloc B du bâtiment F

19 Avenue du Maréchal Juin 90000 BELFORT

Maître d'Ouvrage

**UNIVERSITÉ
MARIE & LOUIS
PASTEUR**

1 rue Claude Goudimel
25000 BESANCON
Tel. 03 81 66 66 66

Maître d'Œuvre

drlw

32 rue Victor Schoelcher BP 2137
68060 MULHOUSE CEDEX
Tel. 03 89 60 01 01 - Fax 03 89 60 01 02
drw@drw-archi.com

Bureau d'étude Structure



6 rue Armand Bloch
25200 MONTBELIARD
Tél. 03 81 98 31 83
Matthieu.Collin@sa-cetec.fr

Bureau d'étude Fluides



11 rue du lieutenant Bidaux
90700 CHATENOIS LES FORGES
Tél. 03 84 29 71 71
contact@enebat.com

Bureau de contrôle

**ALPES
CONTRÔLES**

2 rue Jean Michel Haussman
68000 COLMAR
Tel. 03 67 30 06 21
scusenier@alpes-contrôles.fr

Coordinateur SPS

**ALPES
CONTRÔLES**

17E rue Alain Savary
25000 BESANCON

Acousticien



dB.SILENCE
Avec vous, du bruit au silence

19 rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG
Tel. 03 88 78 95 00
boyer.sophie@dbsilence.fr

Bureau d'étude SSI



JHR CONSEIL
1 av de la Gare TGV
90400 MEROUX MOVAL
Tél. 06 80 66 32 41
contact@jhrconseil.fr

D.P.G.F.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

en date du 11/06/2025
version 02
affaire n° 2465

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	GENERALITES				0,00
2	DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES				0,00
2.1	Ragréage des dalles béton <u>Localisation</u> <i>ensemble des zones recevant un sol caoutchouc (excepte les contre marches des escalier amp^hi)</i>	673,00	m²	0,00	0,00
2.2	Ragréage destiné à recevoir une peinture de sol <u>Localisation</u> <i>locaux techniques</i>	191,00	m²	0,00	0,00
2.3	Barrière étanche anti humidité pour la pose de revêtement de sol sur dallage <u>Localisation</u> <i>Reveêteme de sol soupel sur dallage sur terra plein</i>	410,00	m²	0,00	0,00
2.4	Revêtement de sol caoutchouc en lès, classe U4P3 <u>Localisation</u> <i>2 amphi et dégagement entre amphi et circulation entre hall et amphi, locaux archives, locaux technique contre marche escalier amphi (compris 1ère et dernière contremarche de teinte différente)</i>	686,00	m²	0,00	0,00
2.5	Plinthe droite en chêne massif, finition vernis, hauteur 100 mm	582,00	ml	0,00	0,00
2.6	Tapis de propreté en textile tufté en lès, encastré dans sol, compris cornière périphérique <u>Localisation</u> <i>devant IS degat et IS détente</i>	13,00	m²	0,00	0,00
2.7	Profil nez de marche antidérapant <u>Localisation</u> <i>sur nez de marche escalier amphis et sur nez de gradin</i>	235,00	ml	0,00	0,00
2.8	Bande d'éveil à la vigilance <u>Localisation</u> <i>En partie haute des escaliers amphi, sur toute la largeur des escalier</i>	6,00	ml	0,00	0,00

Total

Montant HT	0,00
TVA 20% :	0,00
Montant TTC	0,00

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le