

**REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MESS
BÂTIMENT 025 – QUARTIER VALMY
12EME REGIMENT DES CUIRASSIERS – OLIVET – 45**

Lot 01 Structure/VRD/Enveloppe

DPGF Section technique 08 Serrurerie

Maître d'Ouvrage :

**Service d'Infrastructure
de la Défense Nord-Ouest
(SID NO)**

Service Achats Infrastructure
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
pierre.gernez@intradef.gouv.fr

AMO Thermique :

S2E-IC

45 avenue Georges
Clémenceau
25000 BESANÇON
cedric.manach@s2e-ic.fr

Bureau de Contrôle :

**BUREAU VERITAS
Exploitation**

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
rodolophe.neel@bureauveritas.com
yoann.husset@bureauveritas.com

CSPS :

**BUREAU VERITAS
Exploitation**

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
francois-
jacques.lecluse@bureauveritas.com

Groupement de Maîtrise d'Œuvre :

Architectes :



8 rue Linné - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 20 25 25
ars@rocheteau-saillard.com

BET Tous corps d'état :



60 rue Blaise Pascal
CS 24305 – 37043 TOURS
Tél. : 02 47 31 04 80
fabrice.philipponneau@egis-
group.com

BET Cuisine collective :



52 Grande Rue
78240 CHAMBOURCY
Tél. : 01 39 65 18 79
atec.ing@wanadoo.fr

BET Acoustique :



12 boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 46 24 01
g.lebot@gantha.com

MAI 2025

DCE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1 BLOCS PORTES METALLIQUES				
3.1.1 BLOC-PORTE METALLIQUE STANDARD				
3.1.1.1 BP 0,90 X 2,04 HT ML - SERRURE DE SURETE - CA <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.1.2 BP 1,03 X 2,04 HT ML - SERRURE DE SURETE <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.1.3 BP 0,70 + 0,70 X 2,04 HT ML - SERRURE DE SURETE - VB <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.1.4 BP 0,90 + 0,90 X 2,04 HT ML - SERRURE DE SURETE - IS <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.1.5 BP 0,90 + 0,90 X 2,04 HT ML - SERRURE DE SURETE - IS <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.2 BLOCS PORTE METALLIQUE PF / CF				
3.1.2.1 BP 0,93 X 2,50 HT ML - CF 1/2H - SERRURE DE SURETE <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte : escalier accès LT, accès toiture depuis LT	U			
3.1.2.2 BP 90+50 X 250 HT ML - CF 1/2 H - SERRURE DE SURETE <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes	U			
3.1.2.3 BP 90+50 X 250 HT ML - CF 1/2 H - SERRURE DE SURETE - VB <i>Localisation :</i> Suivant tableau des portes	U			
3.1.2.4 BP 90+50 X 250 HT ML - CF 1/2 H - SERRURE DE SURETE <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte : accès local PAC cuisine	U			
3.1.2.5 BP 90+50 X 250 CM - CF 1H - SERRURE DE SURETE - + IS + VB <i>Localisation :</i> Suivant tableau de portes : chaufferie	U			
3.1.3 BLOC PORTE METALLIQUE TRANSFORMATEUR				
3.1.3.1 BP 100 x 250 HT CM - CF 1H - CA <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte : local transfo	U			

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.1.4	EQUIPEMENT DES PORTES				
3.1.4.1	FERRAGE				
3.1.4.1.1	PAUMELLES	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.2	CONDAMNATION				
3.1.4.2.1	SERRURE A LARDER MONOPOINT				
3.1.4.2.1.1	PENE DORMANT ½ TOUR (CONDAMNABLE + BEC DE CANE)	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.2.2	CREMONE A LEVIER	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.3	MANOEUVRES				
3.1.4.3.1	GARNITURES INOX	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.4	ACCESSOIRES				
3.1.4.4.1	FERME PORTE A GLISSIERE	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.4.2	FERME PORTE A BRAS A COMPAS	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.4.3	GACHE ELECTRIQUE - BP NON FEU	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.4.4	GACHE ELECTRIQUE - BP COUPE FEU	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
3.1.4.4.5	BUTEE DE PORTE	PM			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant tableau des portes				
	Total BLOCS PORTES METALLIQUES				
3.2	GARDE COPRS ET MAINS COURANTES				
3.2.1	MAINS COURANTES DES ESCALIERS	ML			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : main courante escalier droit accès locaux techniques				
3.2.2	GARDE CORPS EN TUBES	ML			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique : gardes corps des trémies d'escaliers (locaux techniques)				
3.2.3	GARDE CORPS AUTOSTABLE EN TOITURE	ML			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : au droit des châssis vitrés fixes des salles à manger collectives				
	Total GARDE COPRS ET MAINS COURANTES				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.3	ESCALIER				
3.3.1	ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL	ENS			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : escaliers accès locaux technique (2U)				
	Total ESCALIER				
3.4	ECHELLES				
3.4.1	ECHELLE A CRINOLINE				
3.4.1.1	HAUTEUR A MONTER SUIVANT PLANS ARCHITECTE	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans de toiture architecte:: accès toiture				
	Total ECHELLES				
3.5	GRILLE DE VENTILATION / GRILLE CAILLEBOTIS				
3.5.1	GRILLES DE VENTILATION VERTICALES PERSIENNEES				
3.5.1.1	DIMENSIONS 45 x 45 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : sous station				
3.5.1.2	DIMENSIONS 65 x 65 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique administration				
3.5.1.3	DIMENSIONS 100 x 100 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : VB et VH local transfo				
3.5.1.4	DIMENSIONS 200 x 120 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique				
3.5.1.5	DIMENSIONS 245 x 170 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique				
3.5.1.6	DIMENSIONS 300 x 120 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique				
3.5.1.7	DIMENSIONS 300 x 160 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : local technique				
3.5.1.8	DIMENSIONS 500 x 105 Ht CM	U			
	<i>Localisation :</i>				
	Suivant plans architecte : Local PAC				
	Total GRILLE DE VENTILATION / GRILLE CAILLEBOTIS				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.6	OUVRAGES DIVERS				
3.6.1	FAÇADES GRILLAGES INTERIEURES <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte : zone cuisine : réserve vins fins	M ²			
3.6.2	HABILLAGE ACOUSTIQUE MURAL <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte et notice acoustique : habillage acoustique du local PAC cuisine (deux faces)	M ²			
3.6.3	CARPORT <i>Localisation :</i> Suivant plans architecte : carport cour de service	ENS			
	Total OUVRAGES DIVERS				
	Total DESCRIPTION DES OUVRAGES				

Montant HT du ST N°08 SERRURERIE**Montant TVA (20%)****Montant TTC**