

**REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MESS
BÂTIMENT 025 – QUARTIER VALMY
12EME REGIMENT DES CUIRASSIERS – OLIVET – 45**

Lot 02 Aménagement intérieur/Parachèvement

DPGF Section technique 13 Peinture/Nettoyage

Maître d'Ouvrage :

**Service d'Infrastructure
de la Défense Nord-Ouest
(SID NO)**

Service Achats Infrastructure
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
pierre.gernez@intradef.gouv.fr

AMO Thermique :

S2E-IC

45 avenue Georges
Clémenceau
25000 BESANÇON
cedric.manach@s2e-ic.fr

Bureau de Contrôle :

**BUREAU VERITAS
Exploitation**

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
rodolophe.neel@bureauveritas.com
yoann.husset@bureauveritas.com

CSPS :

**BUREAU VERITAS
Exploitation**

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS
francois-
jacques.lecluse@bureauveritas.com

Groupement de Maîtrise d'Œuvre :

Architectes :



architectes
urbanistes

8 rue Linné - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 20 25 25
ars@rocheteau-saillard.com

BET Tous corps d'état :



60 rue Blaise Pascal
CS 24305 – 37043 TOURS
Tél. : 02 47 31 04 80
fabrice.philipponneau@egis-
group.com

BET Cuisine collective :



52 Grande Rue
78240 CHAMBOURCY
Tél. : 01 39 65 18 79
atec.ing@wanadoo.fr

BET Acoustique :



12 boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 46 24 01
g.lebot@gantha.com

MAI 2025

DCE

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1 PREPARATION DES SUPPORTS				
3.1.1 EGRENAGE DES PLATRES				
3.1.1.1 EGRENAGE DES PLATRES SUR MUR ET PLAFOND	M²			
Localisation :				
Pour les support plaques de plâtre à peindre				
3.1.2 ENDUIT PELLICULAIRE GARNISSANT				
3.1.2.1 ENDUIT A 2 PASSES SUR MUR ET POTEAUX	M²			
Localisation :				
Pour les support béton à peindre				
3.1.2.2 ENDUIT A 1 PASSE SUR PLAFOND	M²			
Localisation :				
Pour les support béton à peindre				
Total PREPARATION DES SUPPORTS				
3.2 PEINTURE INTERIEURE				
3.2.1 PEINTURE SUR LES MURS				
3.2.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS - FINITION B	M²			
Localisation :				
Peinture des murs hors locaux techniques (M1)				
3.2.1.2 PEINTURE DE PROPRETE SUR MURS – FINITION C	M²			
Localisation :				
Suivant plans architecte : mur des locaux techniques (M1)				
3.2.2 PEINTURE SUR LES PLAFONDS				
3.2.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFONDS - FINITION B	M²			
Localisation :				
Peinture des murs hors locaux techniques (P11)				
3.2.2.2 PEINTURE DE PROPRETE SUR PLAFONDS – FINITION C	M²			
Localisation :				
Suivant plans architecte : plafonds des locaux techniques (P11)				
3.2.3 PEINTURE DES OUVRAGES BOIS				
3.2.3.1 PEINTURE AUX RESINES ALKYDES SUR BOIS	M²			
Localisation :				
Suivant plans architecte : portes suivant tableau des portes intérieures, chants des portes à peindre et stratifiés, plinthe bois, oculi des portes DAS...				
3.2.3.2 VERNIS SUR BOIS	M²			
Localisation :				
Suivant plans architecte : huisseries, portes et châssis vitrés du bar				
3.2.4 PEINTURE SUR TUYAUTERIES				
3.2.4.1 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR TUYAUTERIE	ENS			
Localisation :				
Pour l'ensemble des canalisations apparentes				
3.2.5 PEINTURE DE SOLS				
3.2.5.1 PEINTURE DE SOLS ANTI POUSSIERE	M²			
Localisation :				
Suivant repérage des plans architecte (S7)				
Total PEINTURE INTERIEURE				

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
3.3				
OUVRAGES DIVERS				
3.3.1	ENS			
JOINTS ACRYLIQUES				
Localisation :				
Pour l'ensemble de l'opération.				
3.3.2	ENS			
STICKERS				
Localisation :				
Suivant plans architecte : salles à mangers, rue intérieure				
Total OUVRAGES DIVERS				
3.4				
NETTOYAGE				
3.4.1	ENS			
NETTOYAGE OPR				
Localisation :				
Pour l'ensemble du projet				
3.4.2	ENS			
NETTOYAGE DE RECEPTION				
Localisation :				
Pour l'ensemble du projet				
Total NETTOYAGE				
Total DESCRIPTION DES OUVRAGES				

Montant HT du N°13 PEINTURE - NETTOYAGE**Montant TVA (20%)****Montant TTC**