



DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST
AGENCE DE BAR-LE-DUC

**MARCHE D'ACHAT DE PRESTATIONS D'ENTRETIEN DES
INFRASTRUCTURES**

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles 12 et 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

MARCHE PONCTUEL n° 2025-8615-001

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne l'exécution de travaux d'entretien des routes forestières en forêts domaniales du Haut Juré, Beaulieu, Massonges, Montiers, Lisle, Commercy, l'Essart, Le Vau, Valtiermont, Haudronville et Ligny gérées par l'Agence de Bar le Duc, département de la Meuse.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

❖ **A.2.1 Lot 1 FD HAUT JURE : Rebouchage des nids de poule de la route forestière revêtue de la croix Rouge. Entretien place de dépôt Parcelle 73. Plan annexe 1**

➤ **A.2.1.1 Rebouchage des nids de poule**

Rebouchage des nids de poule avec de l'enrobé à froid sur 2000 ml.

➤ **A.2.1.2 Entretien place de dépôt parcelle 73**

- A.2.1.2.1 Réfection d'un T de 10 ml sur 6 ml sur place de dépôt existante voir plan annexe 2
- A.2.1.2.2 Réfection d'un puit perdu voir plan annexe 2

❖ **A.2.2 Lot 2 FD BEAULIEU : Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes. Arasement et Rebouchage des nids de poule sur routes forestières : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Côte Collet, Neufour, Saut du Boulanger, Bremont**

➤ **A.2.2.1 Reprofilage de Fosse :**

Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes au godet de curage, évacuation des pierres et rochers de Gaise sur un dépôt à 3km

➤ **A.2.2.2 Arasement :**

Arasement des deux côtés de la voirie, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Sur routes forestières : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Côte Collet, Neufour, Saut du Boulanger + RF Bremont 900m.

➤ **A.2.2.3 REBOUCHAGE DES NIDS DE POULE**

Reprise de surface, rebouchage des nids de poules, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable selon taille des trous, compactage au rouleau. Sur routes forestières : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Côte Collet, Neufour, Saut du Boulanger + RF

❖ **A.2.3 Lot 3 FD MASSONGES Arasement et Rebouchage des nids de poule sur Tranchée de Vavincourt. Renforcement chaussée sur Tranchée de St Christophe**

➤ **A.2.3.1 Arasement :**

Arasement des deux côtés de la chaussée en une passe à la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres égalisées ou déposées hors de l'emprise. RF Tranchée de Vavincourt, parcelles 5a à 27

➤ **A2.3.2 Rebouchage :**

Rebouchage des nids de poules, reprise de surface, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable. RF Tranchée de Vavincourt, parcelles 5a à 27

➤ **A2.3.3 Renforcement :**

Renforcement chaussée calcaire, 50m de long sur 1m de large avec 40cm d'épaisseur, RF Tranchée de St Christophe

❖ **A.2.4 Lot 4 FD MONTIERS : Arasement des accotements et de la bande centrale sur la route forestière des Echenays**

➤ **A2.4.1 : Arasement :**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée, et de la bande centrale, à la niveleuse sur une longueur de 4,1 km. Ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. RF de Echenays

❖ **A.2.5 Lot 5 FD LISLES : Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements. Entrée des chemins empierrés sur jonction RD, RF Kellerman et Terres Jaunes + RF des Frans Tireurs partisans de la Main d'Œuvre Immigrée**

➤ **A2.5.1 : Arasement :**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, sur RF des Frans Tireurs partisans de la Main d'Oeuvre Immigrée, 2.20 km + sur RF Kellerman et Terres Jaunes, 6.5km.

➤ **A2.5.2 Rebouchage :**

Rebouchage des nids de poule, reprise de la surface, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur RF des Frans Tireurs partisans de la Main d'Oeuvre Immigrée, 2.20 km + RF Kellerman et Terres Jaunes, 6.5km + 2 Entrées RD

❖ **A.2.6 Lot 6 FD COMMERCEY : Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements Route forestière des quatre barrières :**

➤ **A2.6.1 : Arasement :**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Sur route forestière des 4 barrières, 3,4km de long

➤ **A2.6.2 Rebouchage :**

Rebouchage des nids de poule, reprise de surface, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur route forestière des quatre barrières, 3,4km de long

❖ **A.2.7 Lot 7 FD L'ESSART : Arasement des accotements, sur l'ensemble de la desserte de la FD**

➤ **A2.7.1 : Arasement :**

Arasement des accotements, de part et d'autre de la chaussée et ponctuellement sur la bande centrale, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. En partie à la pelle mécanique car présence de talus. Sur tout l'ensemble des routes forestières de la FD: 6,82 km

❖ **A.2.8 Lot 8 FD LE VAU : Arasement des accotements sur les deux côtés de la voirie Routes forestières de la Mare au Bœuf et de la Vallée des Couchées :**

➤ **A2.8.1 : Arasement :**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Pente de 10% au niveau des accotements. Sur Routes forestières : La Mare aux Bœufs 770ml, La Vallée des Couchées 850 ml. 1,62km, Routes fermées au public.

➤ **A.2.9 Lot 9 FD VALTIERMONT : Arasement des accotements : avec bande centrale RF de la Sommellonne, sans bande centrale : RF de Travers**

➤ **A2.9.1 : Arasement :**

- **1.1 :** Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, 2.3km sur RF de Travers.
- **1.2 :** Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée et sur la bande centrale. A la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, 1.7km sur RF de la Sommellonne.

❖ **A.2.10 Lot 10 FD HAUDRONVILLE : Rebouchage de 3 nids de poule, RF Viéville et Arasement des accotements sur 2km, RF Tranchée du Séjour.**

➤ **A2.10.1 Arasement et Rebouchage**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins + rebouchage nids de poules. RF Tranchée du séjour sur 2000ml.

➤ **A2.10.2 Rebouchage :**

Rebouchage de 3 nids de poule, reprise de surface, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur RF de Viéville

❖ **A.2.11 Lot 11 FD LIGNY : Rebouchage de nids de poule et arasements des accotements sur RF du Charme**

➤ **A2.11.1 : Arasement :**

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée à la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Sur RF du Charme, 1.82km

➤ **A2.11.2 Rebouchage :**

Rebouchage de nids de poule, reprise de surface, mise en œuvre de calcaire d'épaisseur variable. Sur RF du Charme, 1.82km

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3 - PREPARATION DES TRAVAUX

Dans un délai de huit jours à compter de l'ordre de service de commencer les travaux, l'entrepreneur devra présenter au Directeur des Travaux le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre pour conduire les travaux à bonne fin dans le délai imparti.

ARTICLE 4 - PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur devra être présent sur les chantiers pendant la durée des travaux ou y être représenté par une personne compétente (chef de chantier) capable de coordonner les différentes équipes et habilité à recevoir les instructions du maître d'œuvre.

Une visite de chantier avec présence de l'entrepreneur sera organisée après chaque grand type de travaux.: décaissement, mise en place du géotextile, empierrement. Les remarques seront consignées dans un compte rendu de visite de chantier, et les travaux ne pourront se poursuivre qu'après la visite faite, et les reprises de travaux effectuées s'il y a lieu.

ARTICLE 5- TRAVAUX NON PREVUS AU PROJET

Les travaux à réaliser sont ceux faisant l'objet de la consultation. Les travaux modificatifs ou supplémentaires, ou les quantités supplémentaires, ne peuvent être exécutés que sur ordre de service du maître d'œuvre, et préalablement constatés par voie d'avenant au marché. L'entreprise s'interdit d'exécuter des travaux à la demande de tiers sans l'accord expresse du maître d'œuvre.

RESPONSABILITES PARTICULIERES DE L'ENTREPRENEUR ET PRECAUTIONS A PRENDRE

ARTICLE 6- PRECAUTIONS A PRENDRE

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages rencontrés qu'ils soient publics ou privés.

Ainsi l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d'ouvrages ou de conduites enterrées pour présenter des réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. L'entrepreneur devra par ailleurs prévenir en temps utile les administrations, les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux.

D'une manière générale, l'entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu'ils auraient eu à subir du fait de son intervention au cours des travaux. Il renonce à l'avance à tous recours contre le maître d'ouvrage au sujet des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir à des tiers du fait de ces travaux.

L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des bornes, limite de propriété. Les bornes qui seraient arrachées ou recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géomètre et aux frais de l'entrepreneur.

Pendant toute la durée du délai de garantie (1 an), l'entrepreneur sera responsable de l'entretien du chantier et se tiendra à la disposition du maître d'ouvrage pour effectuer des interventions ponctuelles occasionnées suite aux travaux.

ARTICLE 7 - AUTORISATION DE PASSAGE ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Il est précisé que le maître d'ouvrage fera son affaire de toute autorisation administrative, ainsi que toute autorisation de passage et toute négociation avec les propriétaires riverains.

En particulier, lorsque l'accès au chantier n'est pas possible, l'entrepreneur devra obtenir du maître d'ouvrage les autorisations d'accès des propriétaires intéressés.

Il fera également diligence pour obtenir les permissions de voirie et de police nécessaires à l'exécution des travaux et sera tenu responsable des contraventions ou amendes relevées à ce sujet.

ARTICLE 8 - DEPOSE ET REPOSE DES CLOTURES NECESSAIRES AU PASSAGE DES PERSONNELS ET DES ENGIN

L'entrepreneur a à sa charge la dépose des clôtures nécessaires à l'exécution des travaux et à leur repose dans l'état primitif.

Pour permettre le passage des engins, l'entrepreneur ne démontera provisoirement les clôtures des parcs qu'après accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ce dernier, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident ou toute fuite d'animaux.

Le maître d'œuvre n'aura pas à connaître les accords intervenus entre l'entrepreneur et les propriétaires concernant la dépose et la repose des clôtures.

ARTICLE 9 - INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

9.1. - GENERALITES

En cas de danger de toute nature imputable à son activité, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et sous sa responsabilité les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures de signalisation appropriées. Il doit éventuellement interdire momentanément l'accès de la zone dangereuse ; le cas échéant, il prend contact préalablement avec les services de voirie et les autorités de police compétentes afin d'obtenir les autorisations nécessaires et faire les déclarations préalables obligatoires. L'entreprise sera entièrement responsable de tous les dommages causés directement ou indirectement.

En présence d'ouvrages concédés, il appartient à l'entrepreneur de prévenir le concessionnaire avant tous travaux en vue d'arrêter avec lui pour les mesures de sécurité à prendre pour sauvegarder les installations.

9.2. - INSTALLATION DES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives à l'établissement, à l'entretien des installations de chantier et aux remises en état des sols, y compris les voies d'accès.

Pendant la durée du chantier, l'entreprise ne doit apporter aucune entrave durable à la circulation sur les routes et chemins forestiers, garder en état de fonctionnement leurs saignées, fossés ou tout ouvrage d'écoulement des eaux, maintenir en état les panneaux de signalisation et les équipements d'aménagement et de circulation.

9.3 - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité du travail, conformément à la législation en vigueur.

Lieux de dépôt provisoire : Ces lieux seront précisés par le maître d'œuvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

9.4. - PREVENTION DE LA POLLUTION- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'attention de l'entrepreneur est spécialement attirée sur le fait que les prestations commandées, sont exécutées sur des domaines forestiers relevant du régime forestier en application de l'article L 111-1 du code forestier ; ces domaines constituent un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulières d'intervention liées à la protection et à la conservation du milieu forestier. L'ONF adhère à la certification PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) concernant la gestion forestière durable. L'entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour éviter des déversements polluants. Dans cette perspective, les stockages d'hydrocarbures et d'huiles comporteront une cuve de rétention de capacité suffisante. Il convient du respect le plus strict des clauses environnementales et plus particulièrement les engins évoluant sur le chantier ne devront pas quitter l'emprise de la route. Il est demandé aux cocontractants d'apporter une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges, aux clauses particulières instituant des obligations inhérentes à la protection de l'environnement.

9.5. - MATERIAUX, OBJET ET VESTIGES TROUVES SUR LES CHANTIER

Toute trouvaille particulière devra être signalée sans délai au maître d'œuvre. En cas de découverte de vestiges historiques ou archéologiques, suivant l'instruction de la Direction Régionale des Affaires Culturelles GRAND-EST, toute découverte de quelque ordre qu'elles soit doit être signalée immédiatement au Service Régional d'Archéologie (6 place de Chambre 57045 METZ Cedex 1 au 03.87.56.41.10), avec information au responsable du suivi du marché. Si un engin de guerre est découvert ou repéré au cours des travaux, l'entrepreneur devra en informer sans délai outre le maître d'œuvre, le Service Départemental de la Protection Civile à la Préfecture du département qui assurera l'enlèvement des engins non explosés. Tous restes humains (guerre 14/18) devront de même être signalés au maître d'œuvre.

ARTICLE 10– DELAI D'EXECUTION

10.1 Délai d'exécution des travaux

Lots	Objet	Délai d'exécution
Lot 1 :	Rebouchage des nids de poule de la route forestière revêtue de la Croix Rouge. Entretien place de dépôt parcelle 73	20 décembre 2025
Lot 2 :	Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes, Rebouchage des nids de poule	20 décembre 2025
Lot 3 :	Rebouchage des nids de poule sur Tranchée de Vavincourt. Renforcement chaussée sur Tranchée de St Christophe	20 décembre 2025
Lot 4 :	Arasement des accotements et de la bande centrale sur la route forestière des Echenays	20 décembre 2025
Lot 5 :	Rebouchage des nids de poule et arasement des accotements, RF de KELLERMAN et terres jaunes, RF des francs-tireurs partisan de la main d'œuvre émigré	20 décembre 2025
Lot 6 :	Rebouchage des nids de poule et arasement des accotements, RF des 4 barrières.	20 décembre 2025
Lot 7 :	Arasement des accotements sur l'ensemble de la desserte de la FD	20 décembre 2025
Lot 8 :	Arasement des accotements sur les deux côtés de la voirie RF de la mare aux bœufs et de la vallée	20 décembre 2025

Lot 9 :	Arasement des accotements : avec bande centrale RF de Sommelonne, sans bande centrale : RF de Travers	20 décembre 2025
Lot 10 :	Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements RF tranchée du Séjour	20 décembre 2025
Lot 11 :	Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements RF du charme	20 décembre 2025

Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale
Argonne - Barrois

Forêt domaniale
du
HAUT-JURE

Surface totale : 1141 ha 36 a 70 ca
Surface en sylviculture : 1107.29 ha


CARTE GENERALE

ECHELLE : 1/20 000

ANNEXE 1


Rebouchage des nids de poules

Entretien des places de dépôt





ANNEXE 2


ROUTE FORESTIERE





Fourniture matériel : 2 m³ de 0 /31.5 et 7 m³ de 50/80























Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale de Bar-le-Duc

Forêt domaniale de
LIGNY

Surface totale : 1948 ha 55 a 86 ca
Surface forestière réduite : 1925.39 ha

CARTE GENERALE

ECHELLE : 1/25 000

ANNEXE 12

